



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE IBIÚNA

SECRETARIA DE OBRAS

OBRA: PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM	BOLETIM REFERENCIAL DE CUSTOS - TABELA DE SERVIÇOS CDHU VERSÃO 192 SEM DESONERAÇÃO Vigência: a partir de 11/2023 BDI : 20,09 % L.S.: 128,23 %
LOCAL: TRAVESSA ASSEMBLEIA DE DEUS - BAIRRO PARURU - ESTÂNCIA TURÍSTICA DE IBIÚNA - SP	

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA									
ITEM	BOLETIM	REF.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT. (R\$)	VALOR TOTAL S/ BDI (R\$)	VALOR TOTAL (R\$)	
TV. ASSEMBLEIA									
1			SERVIÇOS PRELIMINARES						
1.1	CDHU	02.08.020	Placa de identificação para obra	m2	6,00	R\$ 925,95	R\$ 5.555,70	R\$	6.671,84
SUBTOTAL							R\$ 5.555,70	R\$	6.671,84
2			RECONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO						
2.1	CDHU	03.07.010	Demolição (levantamento) mecanizada de pavimento asfáltico, inclusive carregamento, transporte até 1 quilômetro e descarregamento	m²	63,00	R\$ 26,51	R\$ 1.670,13	R\$	2.005,66
2.2	CDHU	54.01.400	Abertura de caixa até 25 cm, inclui escavação, compactação, transporte e preparo do sub-leito	m²	63,00	R\$ 22,99	R\$ 1.448,37	R\$	1.739,35
2.3	CDHU	54.01.010	Regularização e compactação mecanizada de superfície, sem controle do proctor normal	m²	63,00	R\$ 3,46	R\$ 217,98	R\$	261,77
2.4	CDHU	54.01.220	Base de bica corrida	m³	12,60	R\$ 217,02	R\$ 2.734,45	R\$	3.283,80
2.5	CDHU	54.01.210	Base de brita graduada	m³	11,34	R\$ 244,51	R\$ 2.772,74	R\$	3.329,79
2.6	CDHU	54.03.230	Imprimação betuminosa ligante	m²	63,00	R\$ 7,31	R\$ 460,53	R\$	553,05
2.7	CDHU	54.03.240	Imprimação betuminosa impermeabilizante	m²	63,00	R\$ 14,55	R\$ 916,65	R\$	1.100,80
2.8	CDHU	54.03.210	Camada de rolamento em concreto betuminoso usinado quente - CBUQ	m³	2,52	R\$ 1.543,97	R\$ 3.890,80	R\$	4.672,47
SUBTOTAL							R\$ 14.111,65	R\$	16.946,69
3			PAVIMENTAÇÃO						
3.1	CDHU	54.01.400	Abertura de caixa até 25 cm, inclui escavação, compactação, transporte e preparo do sub-leito	m²	384,00	R\$ 22,99	R\$ 8.828,16	R\$	10.601,74
3.2	CDHU	54.01.010	Regularização e compactação mecanizada de superfície, sem controle do proctor normal	m²	384,00	R\$ 3,46	R\$ 1.328,64	R\$	1.595,56
3.3	CDHU	54.01.220	Base de bica corrida	m³	76,80	R\$ 217,02	R\$ 16.667,14	R\$	20.015,56
3.4	CDHU	54.01.210	Base de brita graduada	m³	69,12	R\$ 244,51	R\$ 16.900,53	R\$	20.295,85
3.5	CDHU	54.03.230	Imprimação betuminosa ligante	m²	384,00	R\$ 7,31	R\$ 2.807,04	R\$	3.370,97
3.6	CDHU	54.03.240	Imprimação betuminosa impermeabilizante	m²	384,00	R\$ 14,55	R\$ 5.587,20	R\$	6.709,67
3.7	CDHU	54.03.210	Camada de rolamento em concreto betuminoso usinado quente - CBUQ	m³	15,36	R\$ 1.543,97	R\$ 23.715,38	R\$	28.479,80
SUBTOTAL							R\$ 75.834,09	R\$	91.069,15
4			DRENAGEM SUPERFICIAL						
4.1	CDHU	54.06.151	Execução de perfil extrusado no local, sem concreto	m³	15,47	R\$ 404,89	R\$ 6.263,65	R\$	7.522,02
4.2	CDHU	11.01.630	Concreto usinado, fck = 25 MPa - para perfil extrudado	m³	15,47	R\$ 569,92	R\$ 8.816,66	R\$	10.587,93
SUBTOTAL							R\$ 15.080,31	R\$	18.109,95
5			SERVIÇO COMPLEMENTAR						
5.1	CDHU	01.20.280	Levantamento planimétrico de área pavimentada para veículo e pedestre	m2	447,00	R\$ 0,20	R\$ 89,40	R\$	107,36
SUBTOTAL							R\$ 89,40	R\$	107,36
VALOR TOTAL							R\$ 110.671,15	R\$	132.904,99

TA: 19/03/24

NICOLAS RICIERI CORRÊA GANDOLFI
ENGº CIVIL
A: 5070986378