

Prefeitura da Estância Turística de Ibiúna

Estado de São Paulo
Secretaria de Obras



Memorial Descritivo

Objeto: OBJETO: RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTO E DRENAGEM SUPERFICIAL

Endereço: Rua Iugoslávia, Residencial JD. Europa, Bº Capim Azedo, Ibiúna/SP.

A obra obedecerá à boa técnica, atendendo as recomendações da ABNT e das concessionárias locais.

CONSIDERAÇÕES INICIAIS

ADMINISTRAÇÃO DA OBRA

A obra obedecerá à boa técnica, atendendo as recomendações da ABNT e das concessionárias locais.

A placa de obra deverá ser confeccionada de acordo com o modelo padronizado e ser mantida em bom estado de conservação, e em local visível frontalmente à obra e em posição de destaque, durante todo o período de execução das obras.

A obra deverá ser mantida permanentemente limpa e todo material proveniente de demolições deve ser descartado de maneira adequada.

A obra será suprida de todos os materiais e equipamentos necessários para garantir a segurança e higiene dos operários.

DESCRIÇÃO SUMÁRIA DAS ATIVIDADES

1. Serviços Preliminares

Consistem em serviços correlacionados realizar a identificação da obra, com a instalação da obra a placa com dimensões de 4,00 x 1,50 m, instalada em local de fácil visibilidade.

2. Drenagem

Será executada a demolição de pavimento para a execução de novos sarjetões nas ruas que interceptam a referida via, que seguiram as seguintes dimensões 10,50 m, 13,00 m, 13,80 m e 14,70 m, por uma largura de 0,80 m.

Portanto, nas ruas que interceptam a referida via serão executadas sarjetões em concreto usinado moldado no local com fck de 25,00 Mpa, nas extensões de 10,50 m, 13,00 m, 13,80 m e 14,70 m , largura de 0,80m e altura de 0,15m, sobre lastro de pedra britada com a destinação em vias públicas.

3. Recuperação de Pavimento

No asfalto existente onde será realizado a recuperação, sucederá a fresagem do pavimento existente, com espessura de fresa de no máximo 4,00 centímetros, podendo ser ajustada para uma espessura menor, a ser verificada na execução, removendo assim a camada do asfalto antecedente degradado, seguidamente será efetuado a limpeza da área a fim de garantir a qualidade da camada de imprimação betuminosa ligante com RR-1C que será executada em seguida, e após devida limpeza, o lançamento de nova camada de rolamento será cumprido, constituída por CBUQ Faixa III (Grau de Compactação > 98% e vazios > 3%) com espessura de 4,00 centímetros, para uma área calculada de 1.097,31 m²

4. Serviços complementares

Após a execução dos serviços de pavimentação será realizado um levantamento topográfico planimétrico referente as áreas de intervenção, do qual sucederá a apresentação um projeto impresso em papel sulfite no tamanho mínimo A1 (594 x 841 mm) contendo desenho com todas as identificações necessárias, nomes de ruas, dimensões, pontos de referência, tabela com os trechos e quantidades executadas, e demais detalhes pertinentes ao serviço em questão, tudo acompanhado de ART ou RRT do responsável pela execução do serviço, sujeito a revisões até a aprovação do relatório.

Ibiúna, 16 de abril de 2024

Cleyton Marum Ribeiro
Engenheiro Civil