

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE IBIÚNA

OBJETO: RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTO E DRENAGEM SUPERFICIAL

ENDEREÇO: RUA IUGOSLÁVIA, RESIDÊNCIAL JD. EUROPA, Bº CAMPIM AZEDO, IBIÚNA/SP.

DATA DA ELABORAÇÃO: 15/05/2024

FONTE: CDHU 193 e SINAPI 03/2024 - SEM DESONERAÇÃO

ENDEREÇO: RUA IUGOSLÁVIA, RESIDÊNCIAL JD. EUROPA, Bº CAMPIM AZEDO, IBIÚNA/SP.



Item	Fonte	Código	Descrição dos Serviços	Unidade	Quantidade	MEMÓRIA DE CÁLCULO
ENDEREÇO: RUA IUGOSLÁVIA, RESIDÊNCIAL JD. EUROPA, Bº CAMPIM AZEDO, IBIÚNA/SP.						
1			SERVIÇO PRELIMINAR			
1.1	CDHU	02.08.020	Placa de identificação para obra	M2	6,00	FOI CALCULADO UMA
2			DRENAGEM			
2.1	CDHU	03.01.240	Demolição mecanizada de pavimento ou piso em concreto, inclusive fragmentação, carregamento, transporte até 1 quilômetro e descarregamento	M2	41,60	FOI CALCULADO UMA ÁREA DE DEMOLIÇÃO NO COMPRIMENTO DE 52,00 M POR UMA LARGURA DE 0,80 M
2.2	CDHU	54.06.170	Sarjeta ou sarjetão moldado no local, tipo PMSP em concreto com fck 25 MPa	M3	4,16	FOI CALCULADO PARA UM COMPRIMENTO DE 52,00M POR UMA LARGURA DE 0,80M E ESPESSURA DE 0,10CM
3			RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTO			
3.1	CDHU	03.07.050	Fresagem de pavimento asfáltico com espessura até 5 cm, inclusive carregamento, transporte até 1 quilômetro e descarregamento	M2	1.097,31	FOI CALCULADO UMA ÁREA DE FRESAGEM DE 1.097,31M² CONFORME LEVANTADO EM PROJETO
3.2	CDHU	54.03.230	Imprimação betuminosa ligante	M2	1.097,31	FOI CALCULADO UMA ÁREA 1.097,31M² CONFORME LEVANTADO AÇÃO PROJETO
3.3	CDHU	54.03.210	Camada de rolamento em concreto betuminoso usinado quente - CBUQ	M3	43,89	FOI CALCULADO UMA ESPESSURA DE 4 CENTÍMETROS PARA UMA ÁREA CALCULADA CONFORME LEVANTADO EM PROJETO
4			SERVIÇO COMPLEMENTAR			
4.1	CDHU	01.20.280	Levantamento planimétrico de área pavimentada para veículo e pedestre	M2	1.097,31	FOI CALCULADO UMA ÁREA DE LEVANTAMENTO PLANIMÉTRICO DE 1.097,31M² CONFORME LEVANTADO EM PROJETO

Nome: Cleyton Marum Ribeiro

Título: Engenheiro Civil

CREA/CAU: 5069326212

