

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE IBIÚNA

OBJETO: FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE REDE ELÉTRICA, LÓGICA E SPDA
 ENDEREÇO: Avenida Gabriel Monteiro da Silva, nº 888, Jd. Áurea, Ibiúna/SP
 DATA DA ELABORAÇÃO: 16/04/2026
 FONTE: CDHU-201 / SINAPI 03-26 / FDE 10-25 - TODOS DESONERADOS
 PRAZO DE EXECUÇÃO: 9 MESES



Item	Fonte	Código	Descrição dos Serviços (Planilha)	Descrição dos Serviços (Projeto)	Unidade	Quantidade	Preço Unitário (Sem BDI)	Preço Total (Sem BDI)	Preço Total (Com BDI)
TÉRREO									
1				CABEAMENTO					
1.1	SINAPI	91940	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	caixa de pvc 4x2"	UN	11,00	R\$ 24,46	R\$ 269,06	R\$ 340,17
1.2	SINAPI	98307	TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2025	placa 2x4" - bege - 1 módulo - RJ45	UN	11,00	R\$ 67,63	R\$ 743,93	R\$ 940,55
1.3	SINAPI	91835	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	eletroduto pvc flexível leve 3/4"	M	139,95	R\$ 22,35	R\$ 3.127,88	R\$ 3.954,58
SUBTOTAL								R\$ 4.140,87	R\$ 5.235,30
2				LÓGICA					
2.1	SINAPI	91940	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	caixa de pvc 4x2"	UN	11,00	R\$ 24,46	R\$ 269,06	R\$ 340,17
2.2	SINAPI	98307	TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2025	placa 2x4" - tomada redonda - RJ45 - embutir	UN	11,00	R\$ 67,63	R\$ 743,93	R\$ 940,55
2.3	SINAPI	91835	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	eletroduto pvc flexível leve 3/4"	M	133,74	R\$ 22,35	R\$ 2.989,09	R\$ 3.779,11
SUBTOTAL								R\$ 4.002,08	R\$ 5.059,83
3				TELEFONIA					
3.1	SINAPI	91940	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	caixa de pvc 4x2"	UN	11,00	R\$ 24,46	R\$ 269,06	R\$ 340,17
3.2	SINAPI	98308	TOMADA PARA TELEFONE RJ11 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2025	placa pvc tomada RJ11	UN	11,00	R\$ 50,86	R\$ 559,46	R\$ 707,33
3.3	SINAPI	91835	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	eletroduto pvc flexível leve 3/4"	M	134,59	R\$ 22,35	R\$ 3.008,09	R\$ 3.803,12
SUBTOTAL								R\$ 3.836,61	R\$ 4.850,62
SUPERIOR									
4				CABEAMENTO					
4.1	SINAPI	91940	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	caixa de pvc 4x2"	UN	17,00	R\$ 24,46	R\$ 415,82	R\$ 525,72
4.2	SINAPI	98307	TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2025	placa 2x4" - bege - 1 módulo - RJ45	UN	17,00	R\$ 67,63	R\$ 1.149,71	R\$ 1.453,58
4.3	SINAPI	91835	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	eletroduto pvc flexível leve 3/4"	M	235,76	R\$ 22,35	R\$ 5.269,24	R\$ 6.661,90
SUBTOTAL								R\$ 6.834,77	R\$ 8.641,20
5				LÓGICA					
5.1	SINAPI	91940	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	caixa de pvc 4x2"	UN	17,00	R\$ 24,46	R\$ 415,82	R\$ 525,72
5.2	SINAPI	98307	TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2025	placa 2x4" - tomada redonda - RJ45 - embutir	UN	17,00	R\$ 67,63	R\$ 1.149,71	R\$ 1.453,58
5.3	SINAPI	91835	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	eletroduto pvc flexível leve 3/4"	M	242,01	R\$ 22,35	R\$ 5.408,92	R\$ 6.838,50
SUBTOTAL								R\$ 6.974,45	R\$ 8.817,80
6				TELEFONIA					
6.1	SINAPI	91940	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	caixa de pvc 4x2"	UN	17,00	R\$ 24,46	R\$ 415,82	R\$ 525,72
6.2	SINAPI	98308	TOMADA PARA TELEFONE RJ11 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2025	placa pvc tomada RJ11	UN	17,00	R\$ 50,86	R\$ 864,62	R\$ 1.093,14
6.3	SINAPI	91835	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	eletroduto pvc flexível leve 3/4"	M	239,09	R\$ 22,35	R\$ 5.343,66	R\$ 6.755,99
SUBTOTAL								R\$ 6.624,10	R\$ 8.374,85
TOTAL								R\$ 32.412,88	R\$ 40.979,60

	TOTAL SEM BDI	R\$ 32.412,88
	BDI (%)	26,43
	VALOR DO BDI	R\$ 8.566,72
	TOTAL GERAL	R\$ 40.979,60
	VALOR DE RECURSO	R\$ -
	PERCENTUAL DE RECURSO	0,00%
	VALOR DE CONTRAPARTIDA	R\$ 40.979,60
PERCENTUAL DE CONTRAPARTIDA	100,00%	

Nome: Stéfano Malagueta
 Título: Engenheiro Civil
 CREA/CAU: 5070629425