Governo do Estado de São Paulo
192

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBJETO: Construção e Melhorias no Centro M.de Eventos Fase 1
REFERÊNCIA: Boletim CDHU
VERSÃO: 201 **Data:** Fev/26
BDI: 27,35%
SIURB: CUSTOS UNITÁRIOS DE EDIFICAÇÕES COM DESONERAÇÃO - DATA BASE: JAN/26

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R$)	Preço Total (R$)
Construção e Melhorias no Centro M. de Eventos Fase 1									**698.892,09**
1.			**SERVIÇOS PRELIMINARES**					-	**17.373,95**
1.1.			**Limpeza e Instalção de Canteiro de Obras**					-	**17.373,95**
1.1.1.	CDHU	02.08.020	Placa de identificação para obra	M2	6,00	882,62	BDI 1	1.124,02	6.744,12
1.1.2.	CDHU	45.01.020	Entrada completa de água com abrigo e registro de gaveta, DN= 3/4´	UN	1,00	1.510,64	BDI 1	1.923,80	1.923,80
1.1.3.	CDHU	02.09.040	Limpeza mecanizada do terreno, inclusive troncos até 15 cm de diâmetro, com caminhão à disposição dentro e fora da obra, com transporte no raio de até 1 km	M2	679,91	5,36	BDI 1	6,83	4.643,79
1.1.4.	CDHU	54.01.010	Regularização e compactação mecanizada de superfície, sem controle do proctor normal	M2	130,20	3,63	BDI 1	4,62	601,52
1.1.5.	CDHU	02.10.020	Locação de obra de edificação	M2	156,24	17,39	BDI 1	22,15	3.460,72
2.			**INFRAESTRUTURA**					-	**72.953,21**
2.1.			**Fundação e Vigas Baldrame**					-	**72.953,21**
2.1.1.	CDHU	06.01.020	Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em campo aberto	M3	43,62	52,98	BDI 1	67,47	2.943,04
2.1.2.	CDHU	12.01.041	Broca em concreto armado diâmetro de 25 cm - completa	M	204,00	81,84	BDI 1	104,22	21.260,88
2.1.3.	CDHU	09.01.020	Forma em madeira comum para fundação	M2	79,74	105,23	BDI 1	134,01	10.685,96
2.1.4.	CDHU	11.18.040	Lastro de pedra britada	M3	6,51	219,27	BDI 1	279,24	1.817,85
2.1.5.	CDHU	11.01.260	Concreto usinado, fck = 20 MPa - para bombeamento	M3	9,49	553,04	BDI 1	704,30	6.683,81
2.1.6.	CDHU	11.16.040	Lançamento e adensamento de concreto ou massa em fundação	M3	9,49	178,72	BDI 1	227,60	2.159,92
2.1.7.	CDHU	09.01.160	Desmontagem de forma em madeira para estrutura de vigas, com tábuas	M2	79,74	8,60	BDI 1	10,95	873,15
2.1.8.	CDHU	17.02.030	Chapisco 1:4 com areia grossa	M2	75,45	6,55	BDI 1	8,34	629,25
2.1.9.	CDHU	17.02.120	Emboço comum	M2	75,45	23,79	BDI 1	30,30	2.286,14
2.1.10.	CDHU	32.16.010	Impermeabilização em pintura de asfalto oxidado com solventes orgânicos, sobre massa	M2	75,45	19,12	BDI 1	24,35	1.837,21
2.1.11.	CDHU	10.01.040	Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa	KG	543,70	9,95	BDI 1	12,67	6.888,68
2.1.12.	CDHU	10.01.060	Armadura em barra de aço CA-60 (A ou B) fyk = 600 MPa	KG	93,00	10,60	BDI 1	13,50	1.255,50
2.1.13.	CDHU	06.11.040	Reaterro manual apiloado sem controle de compactação	M3	13,02	19,77	BDI 1	25,18	327,84
2.1.14.	CDHU	32.20.066	Lona plástica em polietileno, 150 micras, para camada separadora de piso/pavimento	M2	130,20	1,83	BDI 1	2,33	303,37
2.1.15.	CDHU	17.05.070	Piso com requadro em concreto simples com controle de fck= 20 MPa	M3	9,11	1.012,21	BDI 1	1.289,05	11.743,25
2.1.16.	CDHU	10.02.020	Armadura em tela soldada de aço	KG	101,40	9,74	BDI 1	12,40	1.257,36
3.			**SUPERESTRUTURA**					-	**190.514,11**
3.1.			**Estrutura de Concreto Armado e Alvenaria de Fechamento**					-	**190.514,11**
3.1.1.	CDHU	09.01.030	Forma em madeira comum para estrutura	M2	140,05	249,38	BDI 1	317,59	44.478,48
3.1.2.	CDHU	09.01.160	Desmontagem de forma em madeira para estrutura de vigas, com tábuas	M2	140,05	8,60	BDI 1	10,95	1.533,55
3.1.3.	CDHU	08.02.060	Montagem e desmontagem de cimbramento tubular metálico	M3	520,80	16,12	BDI 1	20,53	10.692,02
3.1.4.	CDHU	11.01.260	Concreto usinado, fck = 20 MPa - para bombeamento	M3	21,25	553,04	BDI 1	704,30	14.966,38
3.1.5.	CDHU	11.16.080	Lançamento e adensamento de concreto ou massa por bombeamento	M3	21,25	131,87	BDI 1	167,94	3.568,73
3.1.6.	CDHU	13.01.320	Laje pré-fabricada unidirecional em viga treliçada/lajota em EPS LT 16 (12 + 4), com capa de concreto de 25 MPa	M2	140,70	201,51	BDI 1	256,62	36.106,43
3.1.7.	CDHU	10.01.040	Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa	KG	1.022,40	9,95	BDI 1	12,67	12.953,81
3.1.8.	CDHU	10.01.060	Armadura em barra de aço CA-60 (A ou B) fyk = 600 MPa	KG	294,10	10,60	BDI 1	13,50	3.970,35
3.1.9.	CDHU	14.04.220	Alvenaria de bloco cerâmico de vedação de 19 cm	M2	269,18	99,37	BDI 1	126,55	34.064,73

SGRICAP2026065352DM

Governo do Estado de São Paulo
193

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBJETO: Construção e Melhorias no Centro M.de Eventos Fase 1
REFERÊNCIA: Boletim CDHU
VERSÃO: 201 **Data:** Fev/26
BDI: 27,35% SIU
SIURB: CUSTOS UNITÁRIOS DE EDIFICAÇÕES COM DESONERAÇÃO - DATA BASE: JAN/26

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R$)	Preço Total (R$)
Construção e Melhorias no Centro M. de Eventos Fase 1									**698.892,09**
3.1.10.	CDHU	17.02.030	Chapisco 1:4 com areia grossa	M2	598,40	6,55	BDI 1	8,34	4.990,66
3.1.11.	CDHU	17.02.120	Emboço comum	M2	598,40	23,79	BDI 1	30,30	18.131,52
3.1.12.	CDHU	14.20.010	Vergas, contravergas e pilaretes de concreto armado	M3	2,16	1.838,56	BDI 1	2.341,41	5.057,45
4.			**ACABAMENTO**					-	**143.714,48**
4.1.			**Pisos e Revestimento**					-	**143.714,48**
4.1.1.	CDHU	17.02.220	Reboco	M2	501,80	13,77	BDI 1	17,54	8.801,57
4.1.2.	CDHU	18.08.032	Revestimento em porcelanato esmaltado antiderrapante para área externa e ambiente com alto tráfego, grupo de absorção BIa, assentado com argamassa colante industrializada, rejuntado	M2	130,20	144,66	BDI 1	184,22	23.985,44
4.1.3.	CDHU	18.08.042	Rodapé em porcelanato esmaltado antiderrapante para área externa e ambiente com alto tráfego, grupo de absorção BIa, assentado com argamassa colante industrializada, rejuntado	M	90,05	30,07	BDI 1	38,29	3.448,01
4.1.4.	CDHU	18.11.022	Revestimento em placa cerâmica esmaltada de 10x10 cm, assentado e rejuntado com argamassa industrializada	M2	67,30	138,68	BDI 1	176,61	11.885,85
4.1.5.	CDHU	30.04.030	Piso em ladrilho hidráulico podotátil várias cores (25x25cm), assentado com argamassa mista	M2	3,30	139,75	BDI 1	177,97	587,30
4.1.6.	CDHU	19.03.060	Revestimento em pedra mineira comum	M2	29,30	312,62	BDI 1	398,12	11.664,92
4.1.7.	CDHU	33.03.740	Resina acrílica plastificante	M2	29,30	31,73	BDI 1	40,41	1.184,01
4.1.8.	CDHU	33.10.030	Tinta acrílica antimofo em massa, inclusive preparo	M2	434,50	36,43	BDI 1	46,39	20.156,46
4.1.9.	CDHU	22.03.070	Forro em lâmina de PVC	M2	130,20	116,86	BDI 1	148,82	19.376,36
4.1.10.	CDHU	32.15.030	Impermeabilização em manta asfáltica com armadura, tipo III-B, espessura de 3 mm	M2	135,39	87,31	BDI 1	111,19	15.054,01
4.1.11.	CDHU	17.01.020	Argamassa de regularização e/ou proteção	M3	7,81	830,22	BDI 1	1.057,29	8.257,43
4.1.12.	CDHU	32.16.010	Impermeabilização em pintura de asfalto oxidado com solventes orgânicos, sobre massa	M2	135,39	19,12	BDI 1	24,35	3.296,75
4.1.13.	CDHU	16.33.102	Calha, rufo, afins em chapa galvanizada nº 26 - corte 0,50 m	M	54,40	135,85	BDI 1	173,00	9.411,20
4.1.14.	CDHU	46.25.050	Condutor em PVC 88mm, inclusive conexões - AP	M	8,00	116,37	BDI 1	148,20	1.185,60
4.1.15.	CDHU	33.07.140	Pintura com esmalte alquídico em estrutura metálica	KG	22,00	4,56	BDI 1	5,81	127,82
4.1.16.	CDHU	14.20.020	Cimalha em concreto com pingadeira	M	51,56	12,34	BDI 1	15,71	810,01
4.1.17.	CDHU	19.01.064	Peitoril e/ou soleira em granito, espessura de 2 cm e largura de 21 cm até 30 cm, acabamento polido	M	16,55	212,64	BDI 1	270,80	4.481,74
5.			**ESQUADRIAS**					-	**25.121,72**
5.1.			**Portas e Janelas**					-	**25.121,72**
5.1.1.	CDHU	23.11.050	Porta lisa para acabamento em verniz, com batente de madeira - 90 x 210 cm	UN	4,00	676,89	BDI 1	862,02	3.448,08
5.1.2.	CDHU	23.11.040	Porta lisa para acabamento em verniz, com batente de madeira - 80 x 210 cm	UN	1,00	644,70	BDI 1	821,03	821,03
5.1.3.	CDHU	23.11.030	Porta lisa para acabamento em verniz, com batente de madeira - 70 x 210 cm	UN	2,00	635,88	BDI 1	809,79	1.619,58
5.1.4.	CDHU	25.02.042	Porta de correr lambri em alumínio anodizado branco, sob medida	M2	2,64	1.189,22	BDI 1	1.514,47	3.998,20
5.1.5.	CDHU	33.05.330	Verniz em superfície de madeira	M2	55,80	30,05	BDI 1	38,27	2.135,47
5.1.6.	CDHU	25.01.050	Caixilho maxim-ar em alumínio anodizado com vidro - linha comercial	M2	5,60	522,12	BDI 1	664,92	3.723,55

SGRICAP202606352DM

Governo do Estado de São Paulo
194

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBJETO: Construção e Melhorias no Centro M.de Eventos Fase 1
REFERÊNCIA: Boletim CDHU
VERSÃO: 201 **Data:** Fev/26
BDI: 27,35%
SIURB: CUSTOS UNITÁRIOS DE EDIFICAÇÕES COM DESONERAÇÃO - DATA BASE: JAN/26

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R$)	Preço Total (R$)
Construção e Melhorias no Centro M. de Eventos Fase 1									**698.892,09**
5.1.7.	CDHU	24.04.610	Caixilho de segurança em aço SAE 1010/1020 tipo fixo e de correr, para receber vidro, com bandeira tipo veneziana	M2	3,24	1.810,19	BDI 1	2.305,28	7.469,11
5.1.8.	CDHU	26.02.160	Vidro temperado cinza ou bronze de 10 mm	M2	2,88	519,87	BDI 1	662,05	1.906,70
6.			**HIDRAÚLICA E ELETRICA**					-	**69.479,68**
6.1.			**Instalações hidro sanitária**					-	**30.988,53**
6.1.1.	CDHU	46.01.020	Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 25 mm, (3/4´), inclusive conexões	M	148,00	32,33	BDI 1	41,17	6.093,16
6.1.2.	CDHU	44.03.400	Torneira curta com rosca para uso geral, em latão fundido cromado, DN= 3/4´	UN	2,00	58,47	BDI 1	74,46	148,92
6.1.3.	CDHU	44.03.450	Torneira longa sem rosca para uso geral, em latão fundido cromado	UN	1,00	80,68	BDI 1	102,75	102,75
6.1.4.	CDHU	44.03.315	Torneira de mesa com bica móvel e alavanca	UN	1,00	105,96	BDI 1	134,94	134,94
6.1.5.	CDHU	47.02.020	Registro de gaveta em latão fundido cromado com canopla, DN= 3/4´ - linha especial	UN	6,00	67,89	BDI 1	86,46	518,76
6.1.6.	CDHU	48.02.401	Reservatório em polietileno com tampa de rosca - capacidade de 500 litros	UN	1,00	624,87	BDI 1	795,77	795,77
6.1.7.	CDHU	44.20.100	Engate flexível metálico DN= 1/2´	UN	2,00	32,57	BDI 1	41,48	82,96
6.1.8.	CDHU	44.01.310	Tanque de louça com coluna de 30 litros	UN	1,00	993,07	BDI 1	1.264,67	1.264,67
6.1.9.	CDHU	44.03.260	Armário de plástico de embutir, para lavatório	UN	1,00	154,87	BDI 1	197,23	197,23
6.1.10.	CDHU	44.20.390	Válvula de PVC para lavatório	UN	2,00	9,86	BDI 1	12,56	25,12
6.1.11.	CDHU	30.08.040	Lavatório de louça para canto sem coluna para pessoas com mobilidade reduzida	UN	1,00	1.740,23	BDI 1	2.216,18	2.216,18
6.1.12.	CDHU	44.02.062	Tampo/bancada em granito, com frontão, espessura de 2 cm, acabamento polido	M2	1,40	1.015,07	BDI 1	1.292,69	1.809,77
6.1.13.	CDHU	44.01.270	Cuba de louça de embutir oval	UN	1,00	138,79	BDI 1	176,75	176,75
6.1.14.	CDHU	44.01.820	Bacia sifonada com caixa de descarga acoplada com tampa - 6 litros	UN	2,00	1.149,26	BDI 1	1.463,58	2.927,16
6.1.15.	CDHU	30.01.050	Barra de apoio em ângulo de 90°, para pessoas com mobilidade reduzida, em tubo de aço inoxidável de 1 1/2´ x 800 x 800 mm	UN	2,00	363,85	BDI 1	463,36	926,72
6.1.16.	CDHU	26.04.010	Espelho em vidro cristal liso, espessura de 4 mm	M2	1,40	575,59	BDI 1	733,01	1.026,21
6.1.17.	CDHU	30.06.061	Sistema de alarme PNE com indicador audiovisual, para pessoas com mobilidade reduzida ou cadeirante	CJ	1,00	326,17	BDI 1	415,38	415,38
6.1.18.	CDHU	30.08.060	Bacia sifonada de louça para pessoas com mobilidade reduzida - capacidade de 6 litros	UN	1,00	1.271,42	BDI 1	1.619,15	1.619,15
6.1.19.	CDHU	44.03.130	Saboneteira tipo dispenser, para refil de 800 ml	UN	3,00	68,82	BDI 1	87,64	262,92
6.1.20.	CDHU	46.02.070	Tubo de PVC rígido branco PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto série normal, DN= 100 mm, inclusive conexões	M	60,00	81,74	BDI 1	104,10	6.246,00
6.1.21.	CDHU	46.02.050	Tubo de PVC rígido branco PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto série normal, DN= 50 mm, inclusive conexões	M	16,00	47,47	BDI 1	60,45	967,20
6.1.22.	CDHU	49.04.010	Ralo seco em PVC rígido de 100 x 40 mm, com grelha	UN	3,00	87,06	BDI 1	110,87	332,61
6.1.23.	CDHU	49.08.250	Caixa de areia em PVC, diâmetro nominal de 100 mm	UN	4,00	529,68	BDI 1	674,55	2.698,20
6.2.			**Instalações Elétrica**					-	**38.491,15**
6.2.1.	CDHU	39.03.160	Cabo de cobre de 1,5 mm², isolamento 0,6/1 kV - isolação em PVC 70°C	M	300,00	3,39	BDI 1	4,32	1.296,00
6.2.2.	CDHU	39.02.016	Cabo de cobre de 2,5 mm², isolamento 750 V - isolação em PVC 70°C	M	1.050,00	4,72	BDI 1	6,01	6.310,50

SGRICAP202606352DM

Governo do Estado de São Paulo
195

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBJETO: Construção e Melhorias no Centro M.de Eventos Fase 1
REFERÊNCIA: Boletim CDHU
VERSÃO: 201 **Data:** Fev/26
BDI: 27,35%
SIURB: CUSTOS UNITÁRIOS DE EDIFICAÇÕES COM DESONERAÇÃO - DATA BASE: JAN/26

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R$)	Preço Total (R$)
Construção e Melhorias no Centro M. de Eventos Fase 1									**698.892,09**
6.2.3.	CDHU	39.26.050	Cabo de cobre flexível de 10 mm², isolamento 0,6/1 kV - isolação HEPR 90°C - baixa emissão de fumaça e gases	M	33,00	16,12	BDI 1	20,53	677,49
6.2.4.	CDHU	39.21.070	Cabo de cobre flexível de 25 mm², isolamento 0,6/1kV - isolação HEPR 90°C	M	99,00	27,03	BDI 1	34,42	3.407,58
6.2.5.	CDHU	39.18.120	Cabo para rede U/UTP 23 AWG com 4 pares - categoria 6A	M	40,00	26,83	BDI 1	34,17	1.366,80
6.2.6.	CDHU	40.04.480	Conjunto 1 interruptor simples e 1 tomada 2P+T de 10 A, completo	CJ	2,00	42,32	BDI 1	53,89	107,78
6.2.7.	CDHU	40.05.020	Interruptor simples com 1 tecla e placa	CJ	4,00	32,21	BDI 1	41,02	164,08
6.2.8.	CDHU	40.05.160	Interruptor com 1 tecla simples, 2 teclas paralelo e placa	CJ	2,00	45,53	BDI 1	57,98	115,96
6.2.9.	CDHU	40.04.470	Conjunto 2 tomadas 2P+T de 10 A, completo	CJ	12,00	48,16	BDI 1	61,33	735,96
6.2.10.	CDHU	40.04.450	Tomada 2P+T de 10 A - 250 V, completa	CJ	16,00	28,43	BDI 1	36,21	579,36
6.2.11.	CDHU	40.04.460	Tomada 2P+T de 20 A - 250 V, completa	CJ	8,00	30,01	BDI 1	38,22	305,76
6.2.12.	CDHU	37.13.630	Disjuntor termomagnético, bipolar 220/380 V, corrente de 10 A até 50 A	UN	12,00	170,66	BDI 1	217,34	2.608,08
6.2.13.	CDHU	37.03.230	Quadro de distribuição universal de embutir, para disjuntores 44 DIN / 32 Bolt-on - 150 A - sem componentes	UN	1,00	813,86	BDI 1	1.036,45	1.036,45
6.2.14.	CDHU	37.13.600	Disjuntor termomagnético, unipolar 127/220 V, corrente de 10 A até 30 A	UN	12,00	27,19	BDI 1	34,63	415,56
6.2.15.	CDHU	37.13.660	Disjuntor termomagnético, tripolar 220/380 V, corrente de 60 A até 100 A	UN	1,00	262,65	BDI 1	334,48	334,48
6.2.16.	CDHU	38.19.220	Eletroduto de PVC corrugado flexível reforçado, diâmetro externo de 32 mm	M	90,00	21,68	BDI 1	27,61	2.484,90
6.2.17.	CDHU	38.19.210	Eletroduto de PVC corrugado flexível reforçado, diâmetro externo de 25 mm	M	125,00	18,96	BDI 1	24,15	3.018,75
6.2.18.	CDHU	41.13.050	Luminária blindada de sobrepor ou pendente em calha fechada, para 2 lâmpadas fluorescentes de 32 W/36 W/40 W	UN	22,00	259,18	BDI 1	330,07	7.261,54
6.2.19.	CDHU	50.05.072	Luminária de emergência LED de sobrepor, para teto ou parede, autonomia mínima 2 horas	UN	5,00	99,52	BDI 1	126,74	633,70
6.2.20.	CDHU	38.16.250	Poste condutor metálico para distribuição, com suporte para tomadas elétricas e RJ, com pintura eletrostática, altura de 3 m	UN	4,00	423,32	BDI 1	539,10	2.156,40
6.2.21.	CDHU	41.11.712	Luminária LED redonda de embutir para parede ou piso, área interna ou externa, bivolt - potência 6 W	UN	10,00	98,98	BDI 1	126,05	1.260,50
6.2.22.	CDHU	42.05.200	Haste de aterramento de 5/8" x 2,4 m	UN	8,00	208,24	BDI 1	265,19	2.121,52
6.2.23.	CDHU	42.05.160	Conector olhal cabo/haste de 5/8´	UN	8,00	9,03	BDI 1	11,50	92,00
7.			**SERVIÇOS COMPLEMENTARES**					**-**	**179.734,94**
7.1.			**Serviços complementares**					**-**	**179.734,94**
7.1.1.	CDHU	34.01.010	Terra vegetal orgânica comum	M3	5,10	237,20	BDI 1	302,07	1.540,56
7.1.2.	CDHU	34.02.100	Plantio de grama esmeralda em placas (jardins e canteiros)	M2	102,01	19,62	BDI 1	24,99	2.549,23
7.1.3.	CDHU	03.01.240	Demolição mecanizada de pavimento ou piso em concreto, inclusive fragmentação, carregamento, transporte até 1 quilômetro e descarregamento	M2	100,75	28,63	BDI 1	36,46	3.673,35
7.1.4.	CDHU	54.04.392	Piso em placa de concreto permeável drenante, cor natural - espessura de 6 cm	M2	487,90	144,74	BDI 1	184,33	89.934,61
7.1.5.	CDHU	54.02.040	Camada de areia grossa compactada manualmente com compactador	M3	24,40	310,18	BDI 1	395,01	9.638,24
7.1.6.	CDHU	34.01.020	Limpeza e regularização de áreas para ajardinamento (jardins e canteiros)	M2	9,38	2,12	BDI 1	2,70	25,33
7.1.7.	CDHU	05.07.040	Remoção de entulho separado de obra com caçamba metálica - terra, alvenaria, concreto, argamassa, madeira, papel, plástico ou metal	M3	20,00	111,74	BDI 1	142,30	2.846,00

SGRICAP2026065352DM

Governo do Estado de São Paulo
196

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBJETO: Construção e Melhorias no Centro M.de Eventos Fase 1
REFERÊNCIA: Boletim CDHU
VERSÃO: 201 **Data:** Fev/26
BDI: 27,35%
SIURB: CUSTOS UNITÁRIOS DE EDIFICAÇÕES COM DESONERAÇÃO - DATA BASE: JAN/26

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R$)	Preço Total (R$)
Construção e Melhorias no Centro M. de Eventos Fase 1									**698.892,09**
7.1.8.	SIURB	17001082	FV15/16 - MURO FECHO EM BLOCO E ESTRUT. CONCRETO FUND. EM BROCAS (H=2,5M)	M	42,70	1.099,93	BDI 1	1.400,76	59.812,45
7.1.9.	CDHU	16.33.082	Calha, rufo, afins em chapa galvanizada nº 26 - corte 0,33 m	M	42,70	101,98	BDI 1	129,87	5.545,45
7.1.10.	CDHU	02.05.202	Andaime torre metálico (1,5 x 1,5 m) com piso metálico	MXMES	48,00	27,98	BDI 1	35,63	1.710,24
7.1.11.	CDHU	55.01.020	Limpeza final da obra	M2	130,20	14,83	BDI 1	18,89	2.459,48

Observações:
TODO E QUALQUER SERVIÇO QUE NÃO CONSTE NESSA PLANILHA DEVERÁ SER APRESENTADO COM ANTECEDENCIA E SUBMETIDO A ANÁLISE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CESÁRIO LANGE.
TODOS OS SERVIÇOS EXECUTADOS SÓ SERÃO PAGOS APÓS DEVIDA APROVAÇÃO DA FISCALIZAÇÃO.

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.

CESÁRIO LANGE - SP
Local

segunda-feira, 01 de junho de 2026
Data

JOSSIELEM DIANE FOGACA BELLUCCI:39484153828 Assinado de forma digital por JOSSIELEM DIANE FOGACA BELLUCCI:39484153828 Dados: 2026.06.16 09:47:29 -03'00'

Nome: Jossiélem Diane Fogaça Bellucci
CAU: 102390-3
RRT: 16953390

Documento assinado digitalmente
gov.br **RICARDO DEMICIO INFORZATO**
Data: 16/06/2026 09:29:03-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Nome: RICARDO D. INFORZATO
CREA/CAU: 5060911784
ART: 2620261684709

SGRICAP2026065352DM

Assinado com senha por: RAMIRO DE CAMPOS - 16/06/2026 às 10:29:50
Documento N°: 014102198A006687419 - consulta é autenticada em:
https://demandas.spsempapel.sp.gov.br/demandas/documento/014102198A006687419