TERMO DE REFERÊNCIA

1. OBJETO: Contratação de empresa para a execução das obras de pavimentação e recapeamento da Rua Lázaro Ribeiro da Silva e recapeamento da Rua Maria Aparecida Camargo Barros, convênio nº 975034/2025, conforme condições**,** especificações e exigências estabelecidas neste **TERMO DE REFERÊNCIA.**

2. OBJETIVO DA CONTRATAÇÃO E QUANTIDADE

2.1 Tem como objeto dessa contratação de uma empresa para a execução das obras de pavimentação e recapeamento da Rua Lázaro Ribeiro da Silva e recapeamento da Rua Maria Aparecida Camargo Barros tal solicitação se faze necessário tendo em vista que a Prefeitura assinou convênio junto ao Governo Federal para a execução da obra.

2.2 Quantidades:

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade
1.			**SERVIÇOS GERAIS**		
1.1.			**PLACA, DEMOLIÇÕES, CARGA E TRANSPORTE**		
1.1.1.	SINAPI	103689	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	M²	6,40
1.1.2.	SINAPI	104789	DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M³	1,23
1.1.3.	CDHU	01.23.070	DEMARCAÇÃO DE ÁREA COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO	M	8,40
1.1.4.	SINAPI	97636	DEMOLIÇÃO PARCIAL DE PAVIMENTO ASFÁLTICO, DE FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M²	12,60
1.1.5.	SINAPI	100982	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	M³	2,11

1.1.6.	SINAPI	93589	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M³xKM	21,10
2.			**DRENAGEM / CALÇADAS**		
2.1.			**GUIAS E CALÇADAS**		
2.1.1	SINAPI	94267	GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 45 CM BASE (15 CM BASE DA GUIA + 30 CM BASE DA SARJETA) X 22 CM ALTURA. AF_06/2016	M	478,73
2.1.2	SINAPI	93382	REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016	M³	150,49
2.1.3	SIURB	05.75.00	REBAIXAMENTO DE GUIAS	M	43,20
2.1.4	SINAPI	94991	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADOIN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016 (PASSAGEM ACESSIBILIDADE AVENIDA)	M³	68,82
2.1.5	SINAPI	105002	RAMPA DE ACESSIBILIDADE EM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, EM CALÇADA NOVA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL À 3,00 M, FCK 25MPA, COM PISO PODOTÁTIL. AF_03/2024	UNID	9,00
3.			**PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA**		
3.1.			**BASE, IMPRIMAÇÕES E CONCRETO ASFÁLTICO**		
3.1.1	CDHU	54.01.030	ABERTURA E PREPARO DE CAIXA ATÉ 40 CM, COMPACTAÇÃO DO SUBLEITO MÍNIMO DE 95% DO PN E TRANSPORTE ATÉ O RAIO DE 1 KM	M²	2.002,01
3.1.2	SINAPI	93589	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M³xKM	3.423,42
3.1.3	SINAPI	96397	CONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES TRATADA COM CIMENTO, COM ESPESSURA DE 15 CM - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2024	M³	300,30
3.1.4	SINAPI	93589	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M³xKM	7.507,50
3.1.5	CDHU	54.03.240	IMPRIMAÇÃO BETUMINOSA IMPERMEABILIZANTE	M²	2.002,01
3.1.6	CDHU	54.03.230	IMPRIMAÇÃO BETUMINOSA LIGANTE	M²	2.002,01
3.1.7	SINAPI	95995	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M³	70,08

3.1.8	SINAPI	93589	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M³xKM	300,30
4.			**RECAPEAMENTO ASFÁLTICO**		
4.1			**IMPRIMAÇÃO E CONCRETO ASFÁLTICO**		
4.1.1	CDHU	54.03.230	IMPRIMAÇÃO BETUMINOSA LIGANTE	M²	2.234,21
4.1.2	SINAPI	95995	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M³	89,37
4.1.3	SINAPI	93589	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M³xKM	446,85
5.			**SINALIZAÇÃO VIÁRIA**		
5.1			**SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL**		
5.1.1	SINAPI	102509	PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, E = 30 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021	M²	85,44
5.1.2	SINAPI	102513	PINTURA DE SÍMBOLOS E TEXTOS COM TINTA ACRÍLICA, DEMARCAÇÃO COM FITA ADESIVA E APLICAÇÃO COM ROLO. AF_05/2021 ("PARE")	M²	56,64
5.1.3	SINAPI	102488	PREPARO DO PISO CIMENTADO PARA PINTURA - LIXAMENTO E LIMPEZA. AF_05/2021	M²	17,28
5.1.4	SINAPI	102513	PINTURA DE SÍMBOLOS E TEXTOS COM TINTA ACRÍLICA, DEMARCAÇÃO COM FITA ADESIVA E APLICAÇÃO COM ROLO. AF_05/2021 (RAMPAS ACESSIBILIDADE)	M²	17,28
5.1.5	CDHU	70.03.001	PLACA PARA SINALIZAÇÃO VIÁRIA EM CHAPA DE AÇO, TOTALMENTE REFLETIVA COM PELÍCULA IA/IA - ÁREA ATÉ 2,0 M²	M²	7,12
5.1.6	SINAPI INSUMOS	007696	TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 2", E = *3,65* MM, PESO *5,10* KG/M (NBR 5580)	M	96,00

3. FUNDAMENTO LEGAL

3.1. Este procedimento licitatório obedecerá à Constituição Federal, Lei de Licitações e Contratos Administrativos Nº 14.133/2021 de 01/04/2021; Lei Orgânica do Município de Cesário Lange; Decreto Municipal 5661/2025, que dispõe sobre normas de licitação e contratos administrativos para a Administração Pública do Município de Cesário Lange/SP, nos termos previstos na Lei Federal 14.133/2021 e subsidiariamente pelo Decreto Federal nº

10.024/2019, a Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, e a Lei Geral de Proteção de Dados – LGPD - Lei Federal 13.709/2018.

4. JUSTIFICATIVA DA NECESSIDADE DE CONTRATAÇÃO

4.1 O presente convênio tem o objetivo em fazer melhorias na Rua Lazaro Ribeiro da Silva, onde hoje ainda não possui, pavimentação asfáltica, guia, sarjeta, calçada e a Rua Maria Aparecida Camargo Barros precisa recuperar o pavimento asfáltico, onde no período de chuva acumula água em alguns trechos, dificultando as circulações dos moradores. O Objetivo e melhora a circulação dos municípios nesses locais.

5. CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO

5.1. A empresa vencedora deverá ser capaz de realizar a obra conforme o projeto, memorial descritivo.

A obra deve seguir o cronograma abaixo:

ITEM	SERVIÇO	PESO	VALOR INVEST.	MÊS 01		MÊS 02		MÊS 03	
		(%)	(R$)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)
1.	SERVIÇOS GERAIS	0,67%	R$ 4.799,36	R$ 4.799,36	100,00%	R$ -	0,00%	R$ -	0,00%
2.	DRENAGEM / CALÇADAS	15,30%	R$ 109.681,15	R$ 109.681,15	100,00%	R$ -	0,00%	R$ -	0,00%
3.	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA	52,89%	R$ 379.084,80	R$ 189.542,40	50,00%	R$ 189.542,40	50,00%	R$ -	0,00%
4.	RECAPEAMENTO ASFÁLTICO	26,45%	R$ 189.575,78	R$ -	0,00%	R$ 189.575,78	100,00%	R$ -	0,00%
5.	SINALIZAÇÃO VIÁRIA	4,69%	R$ 33.579,42	R$ -	0,00%	R$ -	0,00%	R$ 33.579,42	100,00%
TOTAL	SIMPLES	*100,00%*	*716.720,51*	*304.022,92*	*42,42%*	*379.118,17*	*52,90%*	*33.579,42*	*4,69%*
	ACUMULADO	*100,00%*	*716.720,51*	*304.022,92*	*42,42%*	*683.141,09*	*95,31%*	*716.720,51*	*100,00%*

5.3. Após a vistoria da obra com a planilha de medição, será solicitado a empresa a nota fiscal.

6. REQUISITOS MÍNIMOS

6.1 As especificações técnicas definidas neste Termo de Referência deverão ser igualadas ou poderão ser superadas pelas especificadas, desde que sejam mantidas as exigências mínimas de padrão, desempenho e funcionalidade e sejam autorizadas pela secretaria requisitante. Para tal, o fornecedor deverá, obrigatoriamente, sob pena de desclassificação, registrar este fato em sua proposta

7. DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

7.1 A forma de pagamento e nos parâmetros da Tesouraria da Prefeitura