PREFEITURA MUNICIPAL
LARANJAL PAULISTA - SP

PROP: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE LARANJAL PAULISTA.
OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CENTRO MUNICIPAL DE TRANSPORTES DE SAÚDE "HERMÍNIA CONSORTE POLASTRO"
LOCAL: R. JOÃO BELLOTTO, nº 390 - VILA SÃO JOSÉ - LARANJAL PAULISTA - SP
FONTES: SINAPI 08/2026 - SEM DESONERAÇÃO, ORSE JULHO/2026 e CDHU 203-AGO/2026 - SEM DESONERAÇÃO
BDI 23,15%

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UND	QTD	VLR UNIT	VLR UNIT C/BDI	TOTAL (S/ BDI)	TOTAL (C/ BDI)
1			**IDENTIFICAÇÃO DA OBRA**					**R$ 311,70**	**R$ 383,87**
1.1	CDHU	02.08.050	PLACA EM LONA COM IMPRESSÃO DIGITAL E ESTRUTURA EM MADEIRA	M2	1,50	R$ 207,80	R$ 255,91	R$ 311,70	R$ 383,87
2			**CONSTRUÇÃO DA SALA DE ATENDIMENTO**					**R$ 112.895,26**	**R$ 139.030,19**
2.1			**CANTEIRO DE OBRAS**					**R$ 2.485,54**	**R$ 3.060,78**
2.1.1	SINAPI	98459	TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_03/2024	M2	18,00	R$ 99,48	R$ 122,51	R$ 1.790,64	R$ 2.205,18
2.1.2	CDHU	02.10.020	LOCAÇÃO DE OBRA DE EDIFICAÇÃO	M2	37,20	R$ 18,68	R$ 23,00	R$ 694,90	R$ 855,60
2.2			**DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES**					**R$ 5.453,44**	**R$ 6.715,98**
2.2.1	SINAPI	97624	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M3	7,60	R$ 157,63	R$ 194,12	R$ 1.197,99	R$ 1.475,31
2.2.2	SINAPI	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024	M3	16,30	R$ 127,29	R$ 156,76	R$ 2.075,08	R$ 2.555,50
2.2.3	CDHU	04.01.080	RETIRADA DE FECHAMENTO EM PLACAS PRÉ-MOLDADAS, INCLUSIVE PILARES	M2	17,50	R$ 3,84	R$ 4,73	R$ 67,20	R$ 82,78
2.2.4	CDHU	05.07.040	REMOÇÃO DE ENTULHO SEPARADO DE OBRA COM CAÇAMBA METÁLICA - TERRA, ALVENARIA, CONCRETO, ARGAMASSA, MADEIRA, PAPEL, PLÁSTICO OU METAL	M3	18,48	R$ 114,38	R$ 140,86	R$ 2.113,17	R$ 2.602,39
2.3			**FUNDAÇÃO**					**R$ 10.844,52**	**R$ 13.354,75**
2.3.1			**ESTACAS**					**R$ 3.433,89**	**R$ 4.228,77**
2.3.1.1	CDHU	12.01.021	BROCA EM CONCRETO ARMADO DIÂMETRO DE 20 CM - COMPLETA	M	45,50	R$ 75,47	R$ 92,94	R$ 3.433,89	R$ 4.228,77
2.3.2			**VIGA BALDRAME**					**R$ 3.143,71**	**R$ 3.871,27**
2.3.2.1	SINAPI	96526	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA (SEM ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024	M3	1,99	R$ 292,97	R$ 360,79	R$ 582,72	R$ 717,61
2.3.2.2	SINAPI	96557	CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024	M3	1,99	R$ 710,11	R$ 874,50	R$ 1.412,41	R$ 1.739,38
2.3.2.3	CDHU	10.01.040	ARMADURA EM BARRA DE AÇO CA-50 (A OU B) FYK = 500 MPA (Ø 10 MM)	KG	85,89	R$ 10,38	R$ 12,78	R$ 891,50	R$ 1.097,63
2.3.2.4	CDHU	10.01.060	ARMADURA EM BARRA DE AÇO CA-60 (A OU B) FYK = 600 MPA (Ø 5 MM)	KG	24,12	R$ 10,66	R$ 13,13	R$ 257,08	R$ 316,65
2.3.3			**ALICERCE**					**R$ 2.901,57**	**R$ 3.573,36**
2.3.3.1	CDHU	14.01.020	ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM TIJOLO MACIÇO COMUM	M3	0,97	R$ 1.192,15	R$ 1.468,13	R$ 1.158,77	R$ 1.427,02
2.3.3.2	SINAPI	98557	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023	M2	16,20	R$ 46,81	R$ 57,65	R$ 758,32	R$ 933,93
2.3.3.3	SINAPI	98562	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = 1,5CM. AF_09/2023	M2	16,20	R$ 60,77	R$ 74,84	R$ 984,47	R$ 1.212,41
2.3.4			**DRENAGEM E ATERRO**					**R$ 1.365,36**	**R$ 1.681,36**
2.3.4.1	CDHU	06.12.020	ATERRO MANUAL APILOADO DE ÁREA INTERNA COM MAÇO DE 30 KG	M3	6,16	R$ 73,82	R$ 90,91	R$ 454,90	R$ 560,21
2.3.4.2	SINAPI	97083	COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSÃO. AF_09/2021	M2	37,62	R$ 5,11	R$ 6,29	R$ 192,25	R$ 236,65
2.3.4.3	SINAPI	102722	DRENO EM MURO DE CONTENÇÃO, EXECUTADO NO PÉ DO MURO, COM TUBO DE PEAD CORRUGADO FLEXÍVEL PERFURADO, ENCHIMENTO COM BRITA, ENVOLVIDO COM MANTA GEOTÊXTIL. AF_07/2021	M	12,20	R$ 58,87	R$ 72,50	R$ 718,21	R$ 884,50

2.4			**SUPERESTRUTURA**							**R$**	**23.098,18**	**R$**	**28.445,14**
2.4.1			**PILARES**							**R$**	**3.443,17**	**R$**	**4.240,00**
2.4.1.1	SINAPI	92269	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM. AF_09/2020	M2	13,44	R$	132,74	R$	163,47	R$	1.784,03	R$	2.197,04
2.4.1.2	SINAPI	103672	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS	M3	0,73	R$	652,79	R$	803,91	R$	477,35	R$	587,86
2.4.1.3	CDHU	10.01.040	ARMADURA EM BARRA DE AÇO CA-50 (A OU B) FYK = 500 MPA (Ø 10 MM)	KG	99,46	R$	10,38	R$	12,78	R$	1.032,40	R$	1.271,10
2.4.1.4	CDHU	10.01.060	ARMADURA EM BARRA DE AÇO CA-60 (A OU B) FYK = 600 MPA (Ø 5 MM)	KG	14,01	R$	10,66	R$	13,13	R$	149,39	R$	184,00
2.4.2			**VIGA**							**R$**	**922,95**	**R$**	**1.136,56**
2.4.2.1	SINAPI	92468	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO METÁLICO, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA, 10 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	M2	3,51	R$	132,82	R$	163,57	R$	466,20	R$	574,13
2.4.2.2	SINAPI	103674	CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES PREMOLDADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS	M3	0,27	R$	679,99	R$	837,41	R$	185,64	R$	228,61
2.4.2.3	CDHU	10.01.040	ARMADURA EM BARRA DE AÇO CA-50 (A OU B) FYK = 500 MPA (Ø 10 MM E 12,5 MM)	KG	23,04	R$	10,38	R$	12,78	R$	239,10	R$	294,39
2.4.2.4	CDHU	10.01.060	ARMADURA EM BARRA DE AÇO CA-60 (A OU B) FYK = 600 MPA (Ø 5 MM)	KG	3,00	R$	10,66	R$	13,13	R$	32,01	R$	39,43
2.4.3			**ALVENARIA DE VEDAÇÃO**							**R$**	**8.861,33**	**R$**	**10.912,66**
2.4.3.1	SINAPI	103360	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 14X19X29 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	M2	61,96	R$	94,09	R$	115,87	R$	5.830,05	R$	7.179,59
2.4.3.2	SINAPI	105025	VERGA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA, ESPESSURA DE *15* CM. AF_03/2024	M	12,45	R$	64,40	R$	79,31	R$	801,78	R$	987,41
2.4.3.3	SINAPI	105029	CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *15* CM. AF_03/2024	M	7,00	R$	54,42	R$	67,02	R$	380,94	R$	469,14
2.4.3.4	SINAPI	105033	CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA, ESPESSURA DE *15* CM. AF_03/2024	M	11,60	R$	79,66	R$	98,10	R$	924,06	R$	1.137,96
2.4.3.5	SINAPI	98546	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, UMA CAMADA, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=4MM. AF_09/2023	M2	6,71	R$	137,78	R$	169,68	R$	924,50	R$	1.138,55
2.4.4			**RESPALDO DAS PAREDES**							**R$**	**2.688,53**	**R$**	**3.310,88**
2.4.4.1	SINAPI	105033	CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA, ESPESSURA DE *15* CM. AF_03/2024	M	33,75	R$	79,66	R$	98,10	R$	2.688,53	R$	3.310,88
2.4.5			**LAJE DE FORRO**							**R$**	**7.182,20**	**R$**	**8.845,04**
2.4.5.1	SINAPI	101964	LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA FORRO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE "LT" = 12 CM (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+4). AF_08/2025	M2	37,20	R$	193,07	R$	237,77	R$	7.182,20	R$	8.845,04
2.5			**COBERTURA**							**R$**	**16.158,59**	**R$**	**19.899,74**
2.5.1			**TEHADO**							**R$**	**12.400,28**	**R$**	**15.271,37**
2.5.1.1	SINAPI	92260	INSTALAÇÃO DE TESOURA (INTEIRA OU MEIA), BIAPOIADA, EM MADEIRA NÃO APARELHADA, PARA VÃOS MAIORES OU IGUAIS A 6,0 M E MENORES QUE 8,0 M, INCLUSO IÇAMENTO. AF_10/2025	UN	1,00	R$	662,97	R$	816,45	R$	662,97	R$	816,45
2.5.1.2	SINAPI	92539	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_10/2025	M2	56,45	R$	111,00	R$	136,70	R$	6.265,73	R$	7.716,44
2.5.1.3	SINAPI	94221	CUMEEIRA PARA TELHA CERÂMICA EMBOÇADA COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA) PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2026	M	7,20	R$	48,54	R$	59,78	R$	349,49	R$	430,42
2.5.1.4	SINAPI	94442	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA DE ENCAIXE, TIPO ROMANA, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2026	M2	56,45	R$	90,74	R$	111,75	R$	5.122,09	R$	6.308,06
2.5.2			**BEIRAL**							**R$**	**3.758,31**	**R$**	**4.628,37**
2.5.2.1	CDHU	22.01.210	TESTEIRA EM TÁBUA APARELHADA, LARGURA ATÉ 20CM	M	30,08	R$	42,30	R$	52,09	R$	1.272,38	R$	1.566,87
2.5.2.2	SINAPI	96486	FORRO EM RÉGUAS DE PVC, LISO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA BIDIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS	M2	18,05	R$	83,44	R$	102,76	R$	1.505,93	R$	1.854,61
2.5.2.3	SINAPI	100327	RUFO EXTERNO/INTERNO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 26, CORTE DE 33 CM, INCLUSO IÇAMENTO. AF_06/2026	M	15,68	R$	62,50	R$	76,97	R$	980,00	R$	1.206,89

2.6			**REVESTIMENTO**					**R$ 10.222,87**	**R$ 12.588,91**	
2.6.1			**REVESTIMENTO INTERNO**					**R$ 5.693,98**	**R$ 7.011,77**	
2.6.1.1	CDHU	17.02.020	CHAPISCO	M2	91,00	R$ 8,27	R$ 10,18	R$ 752,57	R$ 926,38	
2.6.1.2	CDHU	17.02.120	EMBOÇO COMUM	M2	31,08	R$ 26,10	R$ 32,14	R$ 811,19	R$ 998,91	
2.6.1.3	CDHU	17.02.140	EMBOÇO DESEMPENADO COM ESPUMA DE POLIÉSTER	M2	59,92	R$ 31,91	R$ 39,30	R$ 1.912,05	R$ 2.354,86	
2.6.1.4	SINAPI	87273	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE	M2	31,08	R$ 71,37	R$ 87,89	R$ 2.218,18	R$ 2.731,62	
2.6.2			**LAJE**					**R$ 1.294,90**	**R$ 1.594,62**	
2.6.2.1	CDHU	17.02.020	CHAPISCO	M2	32,23	R$ 8,27	R$ 10,18	R$ 266,52	R$ 328,08	
2.6.2.2	CDHU	17.02.140	EMBOÇO DESEMPENADO COM ESPUMA DE POLIÉSTER	M2	32,23	R$ 31,91	R$ 39,30	R$ 1.028,38	R$ 1.266,54	
2.6.3			**REVESTIMENTO EXTERNO**					**R$ 3.233,99**	**R$ 3.982,52**	
2.6.3.1	CDHU	17.02.020	CHAPISCO	M2	80,49	R$ 8,27	R$ 10,18	R$ 665,63	R$ 819,36	
2.6.3.2	CDHU	17.02.140	EMBOÇO DESEMPENADO COM ESPUMA DE POLIÉSTER	M2	80,49	R$ 31,91	R$ 39,30	R$ 2.568,36	R$ 3.163,16	
2.7			**PISO**					**R$ 6.499,37**	**R$ 8.004,08**	
2.7.1			**PISO INTERNO**					**R$ 4.811,57**	**R$ 5.925,45**	
2.7.1.1	SINAPI	87256	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF_02/2023_PE	M2	32,72	R$ 73,99	R$ 91,12	R$ 2.421,14	R$ 2.981,67	
2.7.1.2	SINAPI	87620	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 2CM. AF_07/2021	M2	32,72	R$ 34,39	R$ 42,35	R$ 1.125,33	R$ 1.385,80	
2.7.1.3	SINAPI	97096	CONCRETAGEM DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, FCK 30 MPA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_09/2021	M3	1,96	R$ 644,36	R$ 793,53	R$ 1.265,10	R$ 1.557,98	
2.7.2			**RODAPÉ E SOLEIRAS**					**R$ 782,75**	**R$ 964,05**	
2.7.2.1	SINAPI	88650	RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 60X60CM. AF_02/2023	M	24,60	R$ 11,99	R$ 14,77	R$ 294,95	R$ 363,34	
2.7.2.2	SINAPI	98689	SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_02/2026	M	3,40	R$ 143,47	R$ 176,68	R$ 487,80	R$ 600,71	
2.7.3			**CALÇADA EM TORNO DA CONSTRUÇÃO**					**R$ 905,05**	**R$ 1.114,57**	
2.7.3.1	SINAPI	94991	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO C20, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022	M3	1,22	R$ 739,42	R$ 910,60	R$ 905,05	R$ 1.114,57	
2.8			**ESQUADRIAS**					**R$ 16.125,44**	**R$ 19.858,45**	
2.8.1	SINAPI	100680	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 70X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2025	UN	1,00	R$ 1.333,78	R$ 1.642,55	R$ 1.333,78	R$ 1.642,55	
2.8.2	SINAPI	100685	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2025	UN	1,00	R$ 1.498,36	R$ 1.845,23	R$ 1.498,36	R$ 1.845,23	
2.8.3	SINAPI	100694	KIT DE PORTA DE MADEIRA TIPO MEXICANA, MACIÇA (PESADA OU SUPERPESADA), PADRÃO POPULAR, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2025	UN	1,00	R$ 2.038,56	R$ 2.510,49	R$ 2.038,56	R$ 2.510,49	
2.8.4	CDHU	14.30.842	DIVISÓRIA TIPO PISO/TETO EM VIDRO TEMPERADO SIMPLES, COM COLUNA ESTRUTURAL EM ALUMÍNIO EXTRUDADO	M2	6,51	R$ 934,23	R$ 1.150,50	R$ 6.081,84	R$ 7.489,76	
2.8.5	SINAPI	102181	INSTALAÇÃO DE VIDRO TEMPERADO, E = 10 MM, ENCAIXADO EM PERFIL U. AF_11/2025 (PORTAS)	M2	3,78	R$ 575,91	R$ 709,23	R$ 2.176,94	R$ 2.680,89	
2.8.6	SINAPI	102189	JOGO DE FERRAGENS CROMADAS PARA PORTA DE VIDRO TEMPERADO, UMA FOLHA COMPOSTO DE DOBRADICAS SUPERIOR E INFERIOR, TRINCO, FECHADURA, CONTRA FECHADURA COM CAPUCHINHO SEM MOLA E PUXADOR. AF_11/2025	UN	2,00	R$ 295,26	R$ 363,61	R$ 590,52	R$ 727,22	
2.8.7	CDHU	26.02.170	VIDRO TEMPERADO SERIGRAFADO INCOLOR DE 8 MM (JANELAS MAXIM-AR)	M2	2,76	R$ 498,19	R$ 613,52	R$ 1.375,00	R$ 1.693,32	
2.8.8	CDHU	28.20.230	DOBRADIÇA SUPERIOR PARA PORTA DE VIDRO TEMPERADO	UN	12,00	R$ 85,87	R$ 105,75	R$ 1.030,44	R$ 1.269,00	

2.9			**INSTALAÇÕES ELÉTRICAS**						**R$ 4.766,74**	**R$ 5.869,78**	
2.9.1	CDHU	40.04.080	TOMADA PARA TELEFONE 4P, PADRÃO TELEBRÁS, COM PLACA	CJ	1,00	R$ 47,84	R$ 58,91	R$ 47,84	R$ 58,91		
2.9.2	CDHU	40.04.096	TOMADA RJ 45 PARA REDE DE DADOS, COM PLACA	UN	2,00	R$ 98,15	R$ 120,87	R$ 196,30	R$ 241,74		
2.9.3	CDHU	40.04.450	TOMADA 2P+T DE 10 A - 250 V, COMPLETA	CJ	6,00	R$ 31,13	R$ 38,34	R$ 186,78	R$ 230,04		
2.9.4	CDHU	40.04.460	TOMADA 2P+T DE 20 A - 250 V, COMPLETA	CJ	2,00	R$ 33,52	R$ 41,28	R$ 67,04	R$ 82,56		
2.9.5	CDHU	40.04.480	CONJUNTO 1 INTERRUPTOR SIMPLES E 1 TOMADA 2P+T DE 10 A, COMPLETO	CJ	2,00	R$ 45,69	R$ 56,27	R$ 91,38	R$ 112,54		
2.9.6	CDHU	40.05.020	INTERRUPTOR COM 1 TECLA SIMPLES E PLACA	CJ	1,00	R$ 35,34	R$ 43,52	R$ 35,34	R$ 43,52		
2.9.7	CDHU	40.05.040	INTERRUPTOR SIMPLES COM 2 TECLAS E PLACA	CJ	1,00	R$ 46,26	R$ 56,97	R$ 46,26	R$ 56,97		
2.9.8	CDHU	40.07.010	CAIXA EM PVC DE 4´ X 2´	UN	25,00	R$ 18,47	R$ 22,75	R$ 461,75	R$ 568,75		
2.9.9	CDHU	38.13.010	ELETRODUTO CORRUGADO EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE, DN= 30 MM, COM ACESSÓRIOS	M	36,00	R$ 7,94	R$ 9,78	R$ 285,84	R$ 352,08		
2.9.10	SINAPI	90447	RASGO LINEAR MANUAL EM ALVENARIA, PARA ELETRODUTOS, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023	M	30,00	R$ 12,91	R$ 15,90	R$ 387,30	R$ 477,00		
2.9.11	SINAPI	91924	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	60,00	R$ 4,03	R$ 4,96	R$ 241,80	R$ 297,60		
2.9.12	SINAPI	91926	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	120,00	R$ 5,76	R$ 7,09	R$ 691,20	R$ 850,80		
2.9.13	SINAPI	91928	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	15,00	R$ 8,79	R$ 10,82	R$ 131,85	R$ 162,30		
2.9.14	SINAPI	91932	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	40,00	R$ 21,56	R$ 26,55	R$ 862,40	R$ 1.062,00		
2.9.15	SINAPI	98287	CABO TELEFÔNICO CCI-50 1 PAR, SEM BLINDAGEM, INSTALADO EM DISTRIBUIÇÃO DE EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019	M	25,00	R$ 1,81	R$ 2,23	R$ 45,25	R$ 55,75		
2.9.16	SINAPI	98297	CABO ELETRÔNICO CATEGORIA 6, INSTALADO EM EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019	M	30,00	R$ 10,54	R$ 12,98	R$ 316,20	R$ 389,40		
2.9.17	SINAPI	101876	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM PVC, DE EMBUTIR, SEM BARRAMENTO, PARA 6 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00	R$ 127,83	R$ 157,42	R$ 127,83	R$ 157,42		
2.9.18	SINAPI	93653	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	2,00	R$ 12,29	R$ 15,14	R$ 24,58	R$ 30,28		
2.9.19	SINAPI	93655	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	2,00	R$ 13,53	R$ 16,66	R$ 27,06	R$ 33,32		
2.9.20	SINAPI	93662	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	1,00	R$ 58,48	R$ 72,02	R$ 58,48	R$ 72,02		
2.9.21	SINAPI	93665	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	1,00	R$ 71,44	R$ 87,98	R$ 71,44	R$ 87,98		
2.9.22	SINAPI	103782	LUMINÁRIA TIPO PLAFON CIRCULAR, DE SOBREPOR, COM LED DE 12/13 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024	UN	4,00	R$ 36,21	R$ 44,59	R$ 144,84	R$ 178,36		
2.9.23	SINAPI	100903	LÂMPADA TUBULAR LED DE 18/20 W, COM SOQUETE, BASE G13 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024_PS	UN	6,00	R$ 36,33	R$ 44,74	R$ 217,98	R$ 268,44		
2.10			**CLIMATIZAÇÃO**					**R$ 3.629,21**	**R$ 4.469,37**		
2.10.1	SINAPI	103250	AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 18000 BTU/H, CICLO FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2026_PE	UN	1,00	R$ 3.629,21	R$ 4.469,37	R$ 3.629,21	R$ 4.469,37		
2.11			**INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS**					**R$ 4.447,04**	**R$ 5.476,63**		
2.11.1			**ÁGUA FRIA**					**R$ 2.968,76**	**R$ 3.656,11**		
2.11.1.1	SINAPI	90443	RASGO LINEAR MANUAL EM ALVENARIA, PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023	M	15,00	R$ 11,86	R$ 14,61	R$ 177,90	R$ 219,15		
2.11.1.2	SINAPI	102622	CAIXA D´ÁGUA EM POLIETILENO, 500 LITROS (INCLUSOS TUBOS, CONEXÕES E TORNEIRA DE BÓIA) FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021	UN	1,00	R$ 725,57	R$ 893,54	R$ 725,57	R$ 893,54		
2.11.1.3	CDHU	46.01.020	TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL MARROM, DN= 25 MM, (3/4´), INCLUSIVE CONEXÕES	M	15,00	R$ 36,49	R$ 44,94	R$ 547,35	R$ 674,10		
2.11.1.4	CDHU	46.01.050	TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL MARROM, DN= 50 MM, (1 1/2´), INCLUSIVE CONEXÕES	M	8,00	R$ 60,01	R$ 73,90	R$ 480,08	R$ 591,20		
2.11.1.5	CDHU	47.02.020	REGISTRO DE GAVETA EM LATÃO FUNDIDO CROMADO COM CANOPLA, DN= 3/4´ - LINHA ESPECIAL	UN	2,00	R$ 91,03	R$ 112,10	R$ 182,06	R$ 224,20		
2.11.1.6	CDHU	47.04.040	VÁLVULA DE DESCARGA COM REGISTRO PRÓPRIO, DN= 1 1/2	UN	2,00	R$ 427,90	R$ 526,96	R$ 855,80	R$ 1.053,92		
2.11.2			**ESGOTO**					**R$ 954,78**	**R$ 1.175,82**		
2.11.2.1	CDHU	46.02.010	TUBO DE PVC RÍGIDO BRANCO, PONTAS LISAS, SOLDÁVEL, LINHA ESGOTO SÉRIE NORMAL, DN= 40 MM, INCLUSIVE CONEXÕES	M	3,00	R$ 43,17	R$ 53,16	R$ 129,51	R$ 159,48		
2.11.2.2	CDHU	46.05.020	TUBO PVC RÍGIDO, TIPO COLETOR ESGOTO, JUNTA ELÁSTICA, DN= 100 MM, INCLUSIVE CONEXÕES	M	10,00	R$ 52,35	R$ 64,47	R$ 523,50	R$ 644,70		
2.11.2.3	CDHU	49.01.016	CAIXA SIFONADA DE PVC RÍGIDO DE 100 X 100 X 50 MM, COM GRELHA	UN	3,00	R$ 100,59	R$ 123,88	R$ 301,77	R$ 371,64		
2.11.3			**ÁGUA PLUVIAL**					**R$ 523,50**	**R$ 644,70**		
2.11.3.1	CDHU	46.05.020	TUBO PVC RÍGIDO, TIPO COLETOR ESGOTO, JUNTA ELÁSTICA, DN= 100 MM, INCLUSIVE CONEXÕES	M	10,00	R$ 52,35	R$ 64,47	R$ 523,50	R$ 644,70		

2.12			**LOUÇAS E ACESSÓRIOS**						**R$ 3.361,34**	**R$**	**4.139,48**
2.12.1	CDHU	26.04.010	ESPELHO EM VIDRO CRISTAL LISO, ESPESSURA DE 4 MM	UN	0,48	R$	581,57	R$ 716,20	R$ 279,15	R$	343,78
2.12.2	CDHU	30.01.020	BARRA DE APOIO RETA, PARA PESSOAS COM MOBILIDADE REDUZIDA, EM TUBO DE AÇO INOXIDÁVEL DE 1 1/2´ X 500 MM	UN	2,00	R$	153,53	R$ 189,07	R$ 307,06	R$	378,14
2.12.3	CDHU	30.01.030	BARRA DE APOIO RETA, PARA PESSOAS COM MOBILIDADE REDUZIDA, EM TUBO DE AÇO INOXIDÁVEL DE 1 1/2´ X 800 MM	UN	1,00	R$	194,73	R$ 239,81	R$ 194,73	R$	239,81
2.12.4	CDHU	44.03.130	SABONETEIRA TIPO DISPENSER, PARA REFIL DE 800 ML	UN	2,00	R$	72,24	R$ 88,96	R$ 144,48	R$	177,92
2.12.5	CDHU	44.03.180	DISPENSER TOALHEIRO EM ABS, PARA FOLHAS	UN	2,00	R$	74,82	R$ 92,14	R$ 149,64	R$	184,28
2.12.6	SINAPI	95544	PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_02/2026	UN	2,00	R$	67,22	R$ 82,78	R$ 134,44	R$	165,56
2.12.7	SINAPI	86913	TORNEIRA CROMADA 1/2" OU 3/4" PARA TANQUE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1,00	R$	57,40	R$ 70,69	R$ 57,40	R$	70,69
2.12.8	SINAPI	95469	BACIA SANITÁRIA EM LOUÇA BRANCA, COM TUBO DE LIGAÇÃO CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026_PS	UN	1,00	R$	375,77	R$ 462,76	R$ 375,77	R$	462,76
2.12.9	SINAPI	95471	BACIA SANITÁRIA EM LOUÇA BRANCA PARA PCD SEM FURO FRONTAL, COM TUBO DE LIGAÇÃO CROMADO, SEM ASSENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026_PS	UN	1,00	R$	963,58	R$ 1.186,65	R$ 963,58	R$	1.186,65
2.12.10	SINAPI	86939	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, *44 X 35,5* CM, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E COM TORNEIRA CROMADA PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1,00	R$	454,30	R$ 559,47	R$ 454,30	R$	559,47
2.12.11	SINAPI	86942	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, *40 X 30* CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30 CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026	UN	1,00	R$	300,79	R$ 370,42	R$ 300,79	R$	370,42
2.13			**PINTURA**						**R$ 5.180,62**	**R$**	**6.380,78**
2.13.1			**TETO**						**R$ 1.015,49**	**R$**	**1.250,75**
2.13.1.1	SINAPI	88484	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, UMA DEMÃO. AF_04/2023	M2	64,46	R$	6,46	R$ 7,96	R$ 416,38	R$	513,06
2.13.1.2	SINAPI	88488	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	M2	32,23	R$	18,59	R$ 22,89	R$ 599,11	R$	737,69
2.13.2			**PAREDES INTERNAS**						**R$ 1.544,14**	**R$**	**1.901,86**
2.13.2.1	SINAPI	88485	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023	M2	119,84	R$	5,17	R$ 6,37	R$ 619,57	R$	763,38
2.13.2.2	SINAPI	88489	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	M2	59,92	R$	15,43	R$ 19,00	R$ 924,57	R$	1.138,48
2.13.3			**PAREDES EXTERNAS**						**R$ 2.074,16**	**R$**	**2.554,67**
2.13.3.1	SINAPI	88485	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023	M2	160,98	R$	5,17	R$ 6,37	R$ 832,24	R$	1.025,41
2.13.3.2	SINAPI	88489	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	M2	80,49	R$	15,43	R$ 19,00	R$ 1.241,92	R$	1.529,26
2.13.4			**PORTA**						**R$ 393,57**	**R$**	**484,75**
2.13.4.1	SINAPI	102214	PINTURA VERNIZ (INCOLOR) ALQUÍDICO EM MADEIRA, USO INTERNO, 2 DEMÃOS. AF_01/2021	M2	15,12	R$	26,03	R$ 32,06	R$ 393,57	R$	484,75
2.13.5			**TESTEIRA**						**R$ 153,26**	**R$**	**188,75**
2.13.5.1	SINAPI	102220	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021	M2	7,52	R$	20,38	R$ 25,10	R$ 153,26	R$	188,75
2.14			**LIMPEZA**						**R$ 622,36**	**R$**	**766,32**
2.14.1	CDHU	55.01.020	LIMPEZA FINAL DA OBRA	M2	37,20	R$	16,73	R$ 20,60	R$ 622,36	R$	766,32
3			**PORTÃO E MURO DA GARAGEM DAS AMBULÂNCIAS**						**R$ 28.123,84**	**R$**	**34.634,15**
3.1			**DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES**						**R$ 3.654,96**	**R$**	**4.501,14**
3.1.1	SINAPI	104789	DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M3	7,07	R$	295,06	R$ 363,37	R$ 2.087,48	R$	2.570,75
3.1.2	CDHU	04.01.080	RETIRADA DE FECHAMENTO EM PLACAS PRÉ-MOLDADAS, INCLUSIVE PILARES	M2	11,25	R$	3,84	R$ 4,73	R$ 43,20	R$	53,21
3.1.3	CDHU	05.07.040	REMOÇÃO DE ENTULHO SEPARADO DE OBRA COM CAÇAMBA METÁLICA - TERRA, ALVENARIA, CONCRETO, ARGAMASSA, MADEIRA, PAPEL, PLÁSTICO OU METAL	M3	11,13	R$	114,38	R$ 140,86	R$ 1.273,34	R$	1.568,12
3.1.4	CDHU	06.02.020	ESCAVAÇÃO MANUAL EM SOLO DE 1ª E 2ª CATEGORIA EM VALA OU CAVA ATÉ 1,5 M	M3	3,50	R$	71,70	R$ 88,30	R$ 250,95	R$	309,05
3.2			**FECHAMENTO DO ANTIGO PORTÃO DA GARAGEM**						**R$ 2.760,53**	**R$**	**3.399,64**
3.2.1	ORSE	2377	MURO COM MOURÕES E PLACAS PRÉ - MOLDADAS DE CONCRETO ARMADO, H = 1,80M	M2	11,25	R$	245,38	R$ 302,19	R$ 2.760,53	R$	3.399,64

3.3			**NOVA ENTRADA DA GARAGEM**						**R$ 16.350,20**	**R$ 20.134,67**	
3.3.1			**ESTACAS**						**R$ 301,88**	**R$ 371,76**	
3.3.1.1	CDHU	12.01.021	BROCA EM CONCRETO ARMADO DIÂMETRO DE 20 CM - COMPLETA	M	4,00	R$ 75,47	R$ 92,94		R$ 301,88	R$ 371,76	
3.3.2			**BLOCOS DE COROAMENTO E VIGA BALDRAME**						**R$ 464,16**	**R$ 571,58**	
3.3.2.1	SINAPI	96526	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA (SEM ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024	M3	0,27	R$ 292,97	R$ 360,79		R$ 80,27	R$ 98,86	
3.3.2.2	SINAPI	96557	CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024	M3	0,27	R$ 710,11	R$ 874,50		R$ 194,57	R$ 239,61	
3.3.2.3	CDHU	10.01.040	ARMADURA EM BARRA DE AÇO CA-50 (A OU B) FYK = 500 MPA (Ø 8 E 10 MM)	KG	15,75	R$ 10,38	R$ 12,78		R$ 163,46	R$ 201,26	
3.3.2.4	CDHU	10.01.060	ARMADURA EM BARRA DE AÇO CA-60 (A OU B) FYK = 600 MPA (Ø 5 MM)	KG	2,43	R$ 10,66	R$ 13,13		R$ 25,86	R$ 31,85	
3.3.3			**PILARES DE CONCRETO**						**R$ 1.393,30**	**R$ 1.715,80**	
3.3.3.1	SINAPI	92269	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM. AF_09/2020	M2	6,00	R$ 132,74	R$ 163,47		R$ 796,44	R$ 980,82	
3.3.3.2	SINAPI	103672	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS	M3	0,45	R$ 652,79	R$ 803,91		R$ 293,76	R$ 361,76	
3.3.3.3	CDHU	10.01.040	ARMADURA EM BARRA DE AÇO CA-50 (A OU B) FYK = 500 MPA (Ø 12,5 MM)	KG	23,11	R$ 10,38	R$ 12,78		R$ 239,90	R$ 295,37	
3.3.3.4	CDHU	10.01.060	ARMADURA EM BARRA DE AÇO CA-60 (A OU B) FYK = 600 MPA (Ø 5 MM)	KG	5,93	R$ 10,66	R$ 13,13		R$ 63,20	R$ 77,85	
3.3.4			**REBOCO DOS PILARES**						**R$ 244,70**	**R$ 301,33**	
3.3.4.1	CDHU	17.02.020	CHAPISCO	M2	6,09	R$ 8,27	R$ 10,18		R$ 50,36	R$ 62,00	
3.3.4.2	CDHU	17.02.140	EMBOÇO DESEMPENADO COM ESPUMA DE POLIÉSTER	M2	6,09	R$ 31,91	R$ 39,30		R$ 194,33	R$ 239,34	
3.3.5			**PORTÃO DE CORRER**						**R$ 7.424,81**	**R$ 9.143,57**	
3.3.5.1	SINAPI	37561	PORTAO DE CORRER EM CHAPA TIPO PAINEL LAMBRIL QUADRADO, COM PORTA SOCIAL COMPLETA INCLUIDA, COM REQUADRO, ACABAMENTO NATURAL, COM TRILHOS E ROLDANAS	M2	8,75	R$ 528,48	R$ 650,82		R$ 4.624,20	R$ 5.694,68	
3.3.5.2	SINAPI	4750	PEDREIRO (HORISTA)	H	4,50	R$ 27,39	R$ 33,73		R$ 123,26	R$ 151,79	
3.3.5.3	SINAPI	6127	AUXILIAR DE PEDREIRO (HORISTA)	H	4,50	R$ 25,07	R$ 30,87		R$ 112,82	R$ 138,92	
3.3.5.4	CDHU	39.24.152	CABO DE COBRE FLEXÍVEL DE 3 X 2,5 MM², ISOLAMENTO 500 V - ISOLAÇÃO PP 70°C	M	16,00	R$ 20,01	R$ 24,64		R$ 320,16	R$ 394,24	
3.3.5.5	CDHU	66.02.239	SISTEMA ELETRÔNICO DE AUTOMATIZAÇÃO DE PORTÃO DESLIZANTE, PARA ESFORÇOS ATÉ 800 KG	UN	1,00	R$ 2.244,38	R$ 2.763,95		R$ 2.244,38	R$ 2.763,95	
3.3.6			**CALÇADA DO PORTÃO E RAMPA**						**R$ 1.622,35**	**R$ 1.998,00**	
3.3.6.1	SINAPI	94995	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_08/2022	M2	18,20	R$ 89,14	R$ 109,78		R$ 1.622,35	R$ 1.998,00	
3.3.7			**CALÇADA DA RUA JOÃO BELOTO**						**R$ 4.899,00**	**R$ 6.032,65**	
3.3.7.1	SINAPI	94991	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO C20, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022	M3	6,53	R$ 739,42	R$ 910,60		R$ 4.831,37	R$ 5.949,86	
3.3.7.2	CDHU	54.08.001	NIVELAMENTO E REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE E DESEMPENO MECÂNICO ATRAVÉS DE RÉGUA VIBRATÓRIA DE PAVIMENTO EM CONCRETO	M2	116,60	R$ 0,58	R$ 0,71		R$ 67,63	R$ 82,79	
3.4			**PINTURA**						**R$ 1.007,75**	**R$ 1.241,17**	
3.4.1			**PORTÃO**						**R$ 270,99**	**R$ 333,73**	
3.4.1.1	SINAPI	100745	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020_PE	M2	8,75	R$ 30,97	R$ 38,14		R$ 270,99	R$ 333,73	
3.4.2			**PILARES E FECHAMENTO DO MURO**						**R$ 736,76**	**R$ 907,45**	
3.4.2.1	SINAPI	88485	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023	M2	57,18	R$ 5,17	R$ 6,37		R$ 295,62	R$ 364,24	
3.4.2.2	SINAPI	88489	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	M2	28,59	R$ 15,43	R$ 19,00		R$ 441,14	R$ 543,21	
3.5			**FECHAMENTO DO CANIL**						**R$ 4.350,40**	**R$ 5.357,53**	
3.5.1	SINAPI	102364	ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS DE AÇO GALVANIZADO, (MONTANTES COM DIÂMETRO 2", TRAVESSAS E ESCORAS COM DIÂMETRO 1 ¼"), COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 10 BWG E MALHA QUADRADA 5X5CM (EXCETO MURETA). AF_12/2025	M2	7,8	R$ 196,41	R$ 241,88		R$ 1.532,00	R$ 1.886,66	
3.5.2	ORSE	12036	PORTÃO DE FERRO, EM TUBO DE AÇO GALV. 2" E TELA ONDULADA MALHA 3/8"	M2	3,60	R$ 782,89	R$ 964,13		R$ 2.818,40	R$ 3.470,87	

4			**REFORMA DO ALOJAMENTO DOS MOTORISTAS**						**R$ 42.418,03**	**R$ 52.237,79**	
4.1			**DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES**						**R$ 1.468,59**	**R$ 1.808,61**	
4.1.1	CDHU	03.01.020	DEMOLIÇÃO MANUAL DE CONCRETO SIMPLES	M3	0,17	R$ 262,90	R$ 323,76		R$ 45,43	R$ 55,95	
4.1.2	CDHU	03.02.040	DEMOLIÇÃO MANUAL DE ALVENARIA DE ELEVAÇÃO OU ELEMENTO VAZADO, INCLUINDO REVESTIMENTO	M3	1,05	R$ 95,60	R$ 117,73		R$ 100,24	R$ 123,44	
4.1.3	CDHU	03.08.200	DEMOLIÇÃO MANUAL DE PAINÉIS DIVISÓRIAS, INCLUSIVE MONTANTES METÁLICOS	M2	11,88	R$ 7,89	R$ 9,72		R$ 93,73	R$ 115,47	
4.1.4	CDHU	03.04.020	DEMOLIÇÃO MANUAL DE REVESTIMENTO CERÂMICO, INCLUINDO A BASE	M2	42,42	R$ 14,34	R$ 17,66		R$ 608,30	R$ 749,14	
4.1.5	CDHU	05.07.040	REMOÇÃO DE ENTULHO SEPARADO DE OBRA COM CAÇAMBA METÁLICA - TERRA, ALVENARIA, CONCRETO, ARGAMASSA, MADEIRA, PAPEL, PLÁSTICO OU METAL	M3	4,00	R$ 114,38	R$ 140,86		R$ 457,52	R$ 563,44	
4.1.6	SINAPI	97645	REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M2	0,72	R$ 35,98	R$ 44,31		R$ 25,91	R$ 31,90	
4.1.7	SINAPI	97663	REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	UN	5,00	R$ 19,10	R$ 23,52		R$ 95,50	R$ 117,60	
4.1.8	SINAPI	102192	REMOÇÃO DE VIDRO TEMPERADO FIXADO EM PERFIL U. AF_11/2025	M2	1,87	R$ 22,44	R$ 27,63		R$ 41,96	R$ 51,67	
4.2			**PAREDE EM DRYWALL**						**R$ 1.842,13**	**R$ 2.268,55**	
4.2.1	SINAPI	87418	APLICAÇÃO MANUAL DE GESSO DESEMPENADO (SEM TALISCAS) EM PAREDES, ESPESSURA DE 0,5CM. AF_03/2023	M2	19,44	R$ 23,37	R$ 28,78		R$ 454,31	R$ 559,48	
4.2.2	SINAPI	96361	PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO PARA DRYWALL, USO INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS DUPLAS PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 M2, COM VÃOS. AF_07/2023_PS	M2	9,72	R$ 142,78	R$ 175,83		R$ 1.387,82	R$ 1.709,07	
4.3			**FECHAMENTO DA PAREDE E ESCADA**						**R$ 223,48**	**R$ 275,22**	
4.3.1	SINAPI	103360	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 14X19X29 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	M2	0,22	R$ 94,09	R$ 115,87		R$ 20,70	R$ 25,49	
4.3.2	CDHU	14.01.020	ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM TIJOLO MACIÇO COMUM	M3	0,17	R$ 1.192,15	R$ 1.468,13		R$ 202,78	R$ 249,73	
4.4			**REVESTIMENTO**						**R$ 3.911,10**	**R$ 4.816,21**	
4.4.1	CDHU	17.02.020	CHAPISCO	M2	42,32	R$ 8,27	R$ 10,18		R$ 349,99	R$ 430,82	
4.4.2	CDHU	17.02.120	EMBOÇO COMUM	M2	33,72	R$ 26,10	R$ 32,14		R$ 880,09	R$ 1.083,76	
4.4.3	CDHU	17.02.140	EMBOÇO DESEMPENADO COM ESPUMA DE POLIÉSTER	M2	8,60	R$ 31,91	R$ 39,30		R$ 274,43	R$ 337,98	
4.4.4	SINAPI	87273	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE	M2	33,72	R$ 71,37	R$ 87,89		R$ 2.406,60	R$ 2.963,65	
4.5			**PISO**						**R$ 1.162,59**	**R$ 1.431,73**	
4.5.1	SINAPI	87256	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF_02/2023_PE	M2	5,76	R$ 73,99	R$ 91,12		R$ 426,18	R$ 524,85	
4.5.2	SINAPI	87620	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 2CM. AF_07/2021	M2	5,76	R$ 34,39	R$ 42,35		R$ 198,09	R$ 243,94	
4.5.3	SINAPI	97096	CONCRETAGEM DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, FCK 30 MPA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_09/2021	M3	0,35	R$ 644,36	R$ 793,53		R$ 222,69	R$ 274,24	
4.5.4	SINAPI	98689	SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_02/2026	M	2,20	R$ 143,47	R$ 176,68		R$ 315,63	R$ 388,70	
4.6			**ESQUADRIAS**						**R$ 6.735,55**	**R$ 8.294,83**	
4.6.1	SINAPI	91316	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, MACIÇA (PESADA OU SUPERPESADA), PADRÃO POPULAR, 80X210CM ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2025	UN	1,00	R$ 1.505,57	R$ 1.854,11		R$ 1.505,57	R$ 1.854,11	
4.6.2	SINAPI	100680	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 70X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2025	UN	2,00	R$ 1.333,78	R$ 1.642,55		R$ 2.667,56	R$ 3.285,10	
4.6.3	SINAPI	100683	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	1,00	R$ 1.439,41	R$ 1.772,63		R$ 1.439,41	R$ 1.772,63	
4.6.4	CDHU	26.02.170	VIDRO TEMPERADO SERIGRAFADO INCOLOR DE 8 MM (JANELAS MAXIM-AR)	M2	1,22	R$ 498,19	R$ 613,52		R$ 607,79	R$ 748,49	
4.6.5	CDHU	28.20.230	DOBRADIÇA SUPERIOR PARA PORTA DE VIDRO TEMPERADO	UN	6,00	R$ 85,87	R$ 105,75		R$ 515,22	R$ 634,50	

4.7			**INSTALAÇÕES ELÉTRICAS**					**R$**	**2.329,99**	**R$**	**2.869,14**
4.7.1	CDHU	40.04.450	TOMADA 2P+T DE 10 A - 250 V, COMPLETA	CJ	6,00	R$ 31,13	R$ 38,34	R$	186,78	R$	230,04
4.7.2	CDHU	40.04.460	TOMADA 2P+T DE 20 A - 250 V, COMPLETA	CJ	2,00	R$ 33,52	R$ 41,28	R$	67,04	R$	82,56
4.7.3	CDHU	40.04.480	CONJUNTO 1 INTERRUPTOR SIMPLES E 1 TOMADA 2P+T DE 10 A, COMPLETO	CJ	2,00	R$ 45,69	R$ 56,27	R$	91,38	R$	112,54
4.7.4	CDHU	40.05.020	INTERRUPTOR COM 1 TECLA SIMPLES E PLACA	CJ	1,00	R$ 35,34	R$ 43,52	R$	35,34	R$	43,52
4.7.5	CDHU	40.05.040	INTERRUPTOR SIMPLES COM 2 TECLAS E PLACA	CJ	1,00	R$ 46,26	R$ 56,97	R$	46,26	R$	56,97
4.7.6	CDHU	40.07.010	CAIXA EM PVC DE 4´ X 2´	UN	13,00	R$ 18,47	R$ 22,75	R$	240,11	R$	295,75
4.7.7	CDHU	38.13.010	ELETRODUTO CORRUGADO EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE, DN= 30 MM, COM ACESSÓRIOS	M	20,00	R$ 7,94	R$ 9,78	R$	158,80	R$	195,60
4.7.8	SINAPI	90447	RASGO LINEAR MANUAL EM ALVENARIA, PARA ELETRODUTOS, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023	M	8,00	R$ 12,91	R$ 15,90	R$	103,28	R$	127,20
4.7.9	SINAPI	104766	CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA ELETRODUTOS COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023	M	8,00	R$ 23,58	R$ 29,04	R$	188,64	R$	232,32
4.7.10	SINAPI	91924	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	40,00	R$ 4,03	R$ 4,96	R$	161,20	R$	198,40
4.7.11	SINAPI	91926	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	50,00	R$ 5,76	R$ 7,09	R$	288,00	R$	354,50
4.7.12	SINAPI	91928	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	15,00	R$ 8,79	R$ 10,82	R$	131,85	R$	162,30
4.7.13	SINAPI	91932	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	10,00	R$ 21,56	R$ 26,55	R$	215,60	R$	265,50
4.7.14	SINAPI	93655	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	2,00	R$ 13,53	R$ 16,66	R$	27,06	R$	33,32
4.7.15	SINAPI	93662	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	2,00	R$ 58,48	R$ 72,02	R$	116,96	R$	144,04
4.7.16	SINAPI	93665	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	1,00	R$ 71,44	R$ 87,98	R$	71,44	R$	87,98
4.7.17	SINAPI	101876	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM PVC, DE EMBUTIR, SEM BARRAMENTO, PARA 6 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00	R$ 127,83	R$ 157,42	R$	127,83	R$	157,42
4.7.18	SINAPI	103782	LUMINÁRIA TIPO PLAFON CIRCULAR, DE SOBREPOR, COM LED DE 12/13 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024	UN	2,00	R$ 36,21	R$ 44,59	R$	72,42	R$	89,18
4.8			**CLIMATIZAÇÃO**					**R$**	**6.179,80**	**R$**	**7.610,43**
4.8.1	CDHU	04.35.050	RETIRADA DE APARELHO DE AR CONDICIONADO PORTÁTIL	UN	1,00	R$ 26,64	R$ 32,81	R$	26,64	R$	32,81
4.8.2	SINAPI	103247	AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 12000 BTU/H, CICLO FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2026_PE	UN	1,00	R$ 2.523,31	R$ 3.107,46	R$	2.523,31	R$	3.107,46
4.8.3	SINAPI	103250	AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 18000 BTU/H, CICLO FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2026_PE	UN	1,00	R$ 3.629,85	R$ 4.470,16	R$	3.629,85	R$	4.470,16
4.9			**INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS**					**R$**	**2.108,33**	**R$**	**2.596,46**
4.9.1	CDHU	46.01.020	TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL MARROM, DN= 25 MM, (3/4´), INCLUSIVE CONEXÕES	M	15,00	R$ 36,49	R$ 44,94	R$	547,35	R$	674,10
4.9.2	CDHU	46.02.010	TUBO DE PVC RÍGIDO BRANCO, PONTAS LISAS, SOLDÁVEL, LINHA ESGOTO SÉRIE NORMAL, DN= 40 MM, INCLUSIVE CONEXÕES	M	10,00	R$ 43,17	R$ 53,16	R$	431,70	R$	531,60
4.9.3	CDHU	46.05.020	TUBO PVC RÍGIDO, TIPO COLETOR ESGOTO, JUNTA ELÁSTICA, DN= 100 MM, INCLUSIVE CONEXÕES	M	4,00	R$ 52,35	R$ 64,47	R$	209,40	R$	257,88
4.9.4	CDHU	49.01.016	CAIXA SIFONADA DE PVC RÍGIDO DE 100 X 100 X 50 MM, COM GRELHA	UN	2,00	R$ 100,59	R$ 123,88	R$	201,18	R$	247,76
4.9.5	CDHU	47.02.020	REGISTRO DE GAVETA EM LATÃO FUNDIDO CROMADO COM CANOPLA, DN= 3/4´ - LINHA ESPECIAL	UN	2,00	R$ 91,03	R$ 112,10	R$	182,06	R$	224,20
4.9.6	CDHU	47.02.110	REGISTRO DE PRESSÃO EM LATÃO FUNDIDO CROMADO COM CANOPLA, DN= 3/4´ - LINHA ESPECIAL	UN	1,00	R$ 79,84	R$ 98,32	R$	79,84	R$	98,32
4.9.7	SINAPI	90443	RASGO LINEAR MANUAL EM ALVENARIA, PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023	M	20,00	R$ 11,86	R$ 14,61	R$	237,20	R$	292,20
4.9.8	SINAPI	90466	CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023	M	10,00	R$ 21,96	R$ 27,04	R$	219,60	R$	270,40

4.10			**LOUÇAS E ACESSÓRIOS**						**R$ 7.119,32**	**R$**	**8.767,43**
4.10.1	CDHU	26.04.010	ESPELHO EM VIDRO CRISTAL LISO, ESPESSURA DE 4 MM	UN	0,48	R$	581,57	R$ 716,20	R$ 279,15	R$	343,78
4.10.2	CDHU	44.03.130	SABONETEIRA TIPO DISPENSER, PARA REFIL DE 800 ML	UN	2,00	R$	72,24	R$ 88,96	R$ 144,48	R$	177,92
4.10.3	CDHU	44.03.180	DISPENSER TOALHEIRO EM ABS, PARA FOLHAS	UN	2,00	R$	74,82	R$ 92,14	R$ 149,64	R$	184,28
4.10.4	SINAPI	95544	PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_02/2026	UN	1,00	R$	67,22	R$ 82,78	R$ 67,22	R$	82,78
4.10.5	SINAPI	95546	KIT DE ACESSÓRIOS PARA BANHEIRO EM METAL CROMADO, 5 PEÇAS, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_02/2026	UN	1,00	R$	241,48	R$ 297,38	R$ 241,48	R$	297,38
4.10.6	SINAPI	86883	SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1" X 1.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026	UN	1,00		14,95	R$ 18,41	R$ 14,95	R$	18,41
4.10.7	SINAPI	86911	TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026	UN	1,00	R$	88,48	R$ 108,96	R$ 88,48	R$	108,96
4.10.8	SINAPI	86932	BACIA SANITÁRIA COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM METAL CROMADO, 1/2" X 40 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026	UN	2,00	R$	639,83	R$ 787,95	R$ 1.279,66	R$	1.575,90
4.10.9	SINAPI	100849	ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020	UN	2,00	R$	49,00	R$ 60,34	R$ 98,00	R$	120,68
4.10.10	SINAPI	100860	CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026	UN	1,00	R$	172,48	R$ 212,41	R$ 172,48	R$	212,41
4.10.11	SINAPI	86939	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, *44 X 35,5* CM, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E COM TORNEIRA CROMADA PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2,00	R$	454,30	R$ 559,47	R$ 908,60	R$	1.118,94
4.10.12	SINAPI	100862	SUPORTE MÃO FRANCESA EM AÇO, ABAS IGUAIS 40 CM, CAPACIDADE MÍNIMA 70 KG, BRANCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026	UN	2,00	R$	51,21	R$ 63,07	R$ 102,42	R$	126,14
4.10.13	SINAPI	93441	BANCADA GRANITO CINZA 150 X 60 CM, COM CUBA DE EMBUTIR DE AÇO, VÁLVULA AMERICANA EM METAL, SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, ENGATE FLEXÍVEL 30 CM, TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2" OU 3/4", P/ COZINHA, PADRÃO POPULAR - FORNEC. E INSTALAÇÃO. AF_02/2026	UN	1,00	R$	1.436,65	R$ 1.769,23	R$ 1.436,65	R$	1.769,23
4.10.14	CDHU	23.08.040	ARMÁRIO/GABINETE EMBUTIDO EM MDF SOB MEDIDA, REVESTIDO EM LAMINADO MELAMÍNICO, COM PORTAS E PRATELEIRAS	M2	0,77	R$	2.774,17	R$ 3.416,39	R$ 2.136,11	R$	2.630,62
4.11			**PINTURA**						**R$ 8.735,60**	**R$**	**10.758,40**
4.11.1			**PAREDES INTERNAS**						**R$ 1.580,64**	**R$**	**1.946,64**
4.11.1.1	SINAPI	88485	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023	M2	76,73	R$	5,17	R$ 6,37	R$ 396,69	R$	488,77
4.11.1.2	SINAPI	88489	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	M2	76,73	R$	15,43	R$ 19,00	R$ 1.183,94	R$	1.457,87
4.11.2			**PAREDES EXTERNAS**						**R$ 6.418,74**	**R$**	**7.905,03**
4.11.2.1	SINAPI	88485	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023	M2	311,59	R$	5,17	R$ 6,37	R$ 1.610,92	R$	1.984,83
4.11.2.2	SINAPI	88489	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	M2	311,59	R$	15,43	R$ 19,00	R$ 4.807,83	R$	5.920,20
4.11.3			**PORTAS**						**R$ 463,49**	**R$**	**570,86**
4.11.3.1	SINAPI	102214	PINTURA VERNIZ (INCOLOR) ALQUÍDICO EM MADEIRA, USO INTERNO, 2 DEMÃOS. AF_01/2021	M2	13,86	R$	26,03	R$ 32,06	R$ 360,78	R$	444,35
4.11.3.2	SINAPI	102220	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021	M2	5,04	R$	20,38	R$ 25,10	R$ 102,72	R$	126,50
4.11.4			**JANELAS**						**R$ 96,03**	**R$**	**118,26**
4.11.4.1	SINAPI	100746	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020	M2	3,00	R$	32,01	R$ 39,42	R$ 96,03	R$	118,26
4.11.5			**TESTEIRA DO TELHADO**						**R$ 176,69**	**R$**	**217,62**
4.11.5.1	SINAPI	102220	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021	M2	8,67	R$	20,38	R$ 25,10	R$ 176,69	R$	217,62
4.12			**COBERTURA DA PORTA**						**R$ 601,54**	**R$**	**740,78**
4.12.1	CDHU	16.32.070	COBERTURA CURVA EM CHAPA DE POLICARBONATO ALVEOLAR BRONZE DE 6 MM	M2	2,40	R$	250,64	R$ 308,66	R$ 601,54	R$	740,78
5			**LIMPEZA FINAL DA OBRA**						**R$ 457,52**	**R$**	**563,44**
5.1	CDHU	05.07.040	REMOÇÃO DE ENTULHO SEPARADO DE OBRA COM CAÇAMBA METÁLICA - TERRA, ALVENARIA, CONCRETO, ARGAMASSA, MADEIRA, PAPEL, PLÁSTICO OU METAL	M3	4,00	R$	114,38	R$ 140,86	R$ 457,52	R$	563,44

TOTAL GERAL SEM BDI	**R$**	**184.206,35**
TOTAL GERAL DA PLANILHA COM BDI	**R$**	**226.849,43**

Laranjal Paulista, 21 de setembro de 2026.

Antônio Valdecir Berto Filho
Prefeito do Município de Laranjal Paulista

Arq. Simone di Santi Bellotto
CAU A193755