



PREFEITURA MUNICIPAL DE CERQUILHO

CNPJ: 46.634.614/0001-26

RUA ENGº URBANO PÁDUA DE ARAÚJO, 28 - CENTRO - CEP 18520-135 - CERQUILHO/SP

FONE: (15) 3384-2994 - www.cerquillo.sp.gov.br



OBJETO: IMPANTAÇÃO DE ALAMBRADO PERIMETRAL NO COMPLEXO ESPORTIVO PORTAL DI NAPOLI

REGIME: SEM DESONERAÇÃO

BDI

LOCAL: RUA MARIA ZANETTI PIETROBOM, RES DI NAPOLI II

FONTE: CDHU 199 - 06/2025 LS=128,23%

MUNICÍPIO: CERQUILHO / SP

SINAPI 09/2025 LS=115,48%

DATA: 15/12/2025 REVISÃO 00

22,23%

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	REFERÊNCIA	UN	QUANT.	PR. UNIT.(R\$)	PR. UNIT.C/ BDI(R\$)	VALOR (R\$) TOTAL C/ BDI
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA								
1.0	ALAMBRADO							
1.1	02.10.050	Locação para muros, cercas e alambrados	CDHU	M	160,00	R\$ 1,46	R\$ 1,78	R\$ 284,80
1.2	90091	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF 09/2024	SINAPI	M3	6,40	R\$ 6,89	R\$ 8,42	R\$ 53,89
1.3	101616	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF 08/2020	SINAPI	M2	32,00	R\$ 8,65	R\$ 10,57	R\$ 338,24
1.4	11.18.040	Lastro de pedra britada	CDHU	M3	1,60	R\$ 208,83	R\$ 255,25	R\$ 408,40
1.5	10.01.040	Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa	CDHU	KG	255,47	R\$ 10,75	R\$ 13,14	R\$ 3.356,88
1.6	10.01.060	Armadura em barra de aço CA-60 (A ou B) fyk = 600 MPa	CDHU	KG	86,33	R\$ 11,33	R\$ 13,85	R\$ 1.195,67
1.7	11.01.100	Concreto usinado, fck = 20 MPa	CDHU	M3	6,40	R\$ 486,14	R\$ 594,21	R\$ 3.802,94
1.8	11.16.020	Lançamento, espalhamento e adensamento de concreto ou massa em lastro e/ou enchimento	CDHU	M3	6,40	R\$ 90,38	R\$ 110,47	R\$ 707,01
1.9	105033	CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA, ESPESSURA DE *15* CM. AF 03/2024	SINAPI	M	160,00	R\$ 58,04	R\$ 70,94	R\$ 11.350,40
1.10	17.02.030	Chapisco 1:4 com areia grossa	CDHU	M2	64,00	R\$ 6,50	R\$ 7,94	R\$ 508,16
1.11	17.02.140	Emboço desempenado com espuma de poliéster	CDHU	M2	64,00	R\$ 28,90	R\$ 35,32	R\$ 2.260,48
1.12	COMPOSIÇÃO 01	Cerca em tela de aço galvanizado de 2", montantes em mourões de concreto com ponta inclinada e arame galvanizado nº 14 BWG nas pontas		M	160,00	R\$ 223,85	R\$ 273,61	R\$ 43.777,60
1.13	24.02.100	Portão tubular em tela de aço galvanizado até 2,50 m de altura, completo	CDHU	M2	6,00	R\$ 1.039,60	R\$ 1.270,70	R\$ 7.624,20
TOTAL								R\$ 75.668,67

Brenner Ramos Cardoso
Engº. Civil CREA 5070672916
Prefeitura Municipal de Cerquillo