PV3 (3) LISTA DE FERROS
AÇO CA – 508

N	ø	QUANT.	COMPRIMENTOS (cm)	
			UNITÁRIO	TOTAL
1	10	2	320	640
2	10	2	235	470
3	6.3	18	50	900
4	6.3	8	CORR	2040
5	10	62	28	1736
6	10	4	309	1236
7	8	16	hB	16hB
8	10	4	325	1300
9	10	56	285	15960
10	12.5	2	160	320
11	12.5	4	310	1240
12	12.5	2	197	394
13	6.3	72	275	19800

PV1 (1) LISTA DE FERROS
AÇO CA – 508

N	ø	QUANT.	COMPRIMENTOS (cm)	
			UNITÁRIO	TOTAL
1	10	2	320	640
2	10	2	235	470
3	6.3	18	50	900
4	6.3	8	CORR.	1400
5	10	42	28	1176
6	10	4	209	836
7	8	16	hB	16hB
8	10	4	225	900
9	10	36	205	7380
10	12.5	2	160	320
11	12.5	4	195	780
12	12.5	2	197	394
13	6.3	52	175	10190

NOTAS:

01 – MEDIDAS EM CENTÍMETROS

02 – REVESTIMENTO INTERNO E EXTERNO DO PV, COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3

03 – TUBOS AFLUENTES E EFLUENTES PODERÃO SER LIGADOS A QUALQUER UMA DAS FACES DO PV, BEM COMO TER DIREÇÕES VARIAVEIS CONFORME O PROJETO

04 – RECOBRIMENTO MÍNIMO DO TUBO DE CONCRETO SOB O PAVIMENTO DEVERÁ SER DE ⩾ 70cm

05 – HM – COTA DA GERATRIZ SUPERIOR DE MONTANTE ⩾ HJ COTA DA GERATRIZ SUPERIOR DE JUZANTE

06 – AÇO CA–50A

07 – RECOBRIMENTO DAS ARMADURAS = 2.5cm

08 – CONCRETO ESTRUTURAL = fck = 20 MPa

09 – CONCRETO MAGRO = fck = 9 MPa

10 – PARA INSPEÇÃO NO PV USAR ESCADA FLEXÍVEL DE CORDA DE NYLON COM DEGRAUS DE MADEIRA, OU SIMILAR

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE TREMEMBÉ

OBJETO: PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM PLUVIAL NA GLEBA B DO JARDIM MARACAIBO

LOCAL: BAIRRO POÇO GRANDE, LOTEAMENTO JARDIM MARACAIBO, GLEBA B, TREMEMBÉ – SP

ASSUNTO: PROJETO EXECUTIVO DE DRENAGEM PLUVIAL – DETALHAMENTOS GERAIS

CLEMENTE ANTONIO DE LIMA NETO
PREFEITO MUNICIPAL

SERGIO LUIZ DE ALVARENGA
ENGENHEIRO CHEFE
CREA-SP: 060096601

FOLHA: DETAL 07/12
DATA: MAIO/26
ESCALA: INDICADA
DESENHO: R00