POÇOS DE VISITA–DIMENSÕES

ø DO TUBO DE JUSANTE (cm)	ALVENARIA INTERNO (cm)	LAJE E PISO ARMADO (cm)
ø60 a ø100	A (1) 122	B (1) 160
ø120	A (2) 162	B (2) 200
ø150	A (3) 222	B (3) 260

PV2 – RESUMO AÇO CA–50 A

ø	kg/m	COMPR. (m)	PESO (kg)
6.3	0.25	145.00	36.3
8	0.40	---	---
10	0.63	134.54	84.7
12.5	1.00	16.14	16.1
PESO TOTAL			137.1

PV2 (2) LISTA DE FERROS

AÇO CA – 508

N	ø	QUANT.	COMPRIMENTOS (cm)	
			UNITÁRIO	TOTAL
1	10	2	320	640
2	10	2	235	470
3	6.3	18	50	900
4	6.3	8	CORR.	1560
5	10	46	28	1288
6	10	4	249	996
7	8	16	hB	16hB
8	10	4	265	1060
9	10	40	225	9000
10	12.5	2	160	320
11	12.5	4	225	900
12	12.5	2	197	394
13	6.3	56	215	12040

NOTAS:

01 – MEDIDAS EM CENTÍMETROS

02 – REVESTIMENTO INTERNO E EXTERNO DO PV, COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3

03 – TUBOS AFLUENTES E EFLUENTES PODERÃO SER LIGADOS A QUALQUER UMA DAS FACES DO PV, BEM COMO TER DIREÇÕES VARIAVEIS CONFORME O PROJETO

04 – RECOBRIMENTO MÍNIMO DO TUBO DE CONCRETO SOB O PAVIMENTO DEVERÁ SER DE ⩾ 70cm

05 – HM – COTA DA GERATRIZ SUPERIOR DE MONTANTE ⩾ HJ COTA DA GERATRIZ SUPERIOR DE JUZANTE

06 – AÇO CA–50A

07 – RECOBRIMENTO DAS ARMADURAS = 2.5cm

08 – CONCRETO ESTRUTURAL = fck = 20 MPa

09 – CONCRETO MAGRO = fck = 9 MPa

10 – PARA INSPEÇÃO NO PV USAR ESCADA FLEXÍVEL DE CORDA DE NYLON COM DEGRAUS DE MADEIRA, OU SIMILAR

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE TREMEMBÉ

OBJETO: PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM PLUVIAL NA GLEBA B DO JARDIM MARACAIBO

LOCAL: BAIRRO POÇO GRANDE, LOTEAMENTO JARDIM MARACAIBO, GLEBA B, TREMEMBÉ – SP

ASSUNTO: PROJETO EXECUTIVO DE DRENAGEM PLUVIAL – DETALHAMENTOS GERAIS

CLEMENTE ANTONIO DE LIMA NETO
PREFEITO MUNICIPAL

SERGIO LUIZ DE ALVARENGA
ENGENHEIRO CHEFE
CREA/SP: 0600966851

FOLHA: DETAL 09/12
DATA: MAI0/26
ESCALA: INDICADA
DESENHO: R00