
PLANTA BAIXA DA PISCINA DO POLIESPORTIVO ALTOS DE SANTANA

ESCALA



NOTAS GERAIS

- A modernização do sistema de aquecimento de piscinas consistirá da substituição dos trocadores de calor com tecnologia já ultrapassada por novos com a tecnologia "inverter" de melhor eficiência energética promovendo a sustentabilidade e economia.

Para implementação desta modernização serão executados os serviços de:


1- Remoção dos trocadores de calor existentes.

2- Impermeabilização da laje de piso da cobertura da Casa de Máquinas.

3- Fornecimento e instalação de novos trocadores de calor com tecnologia "inverter".


ESQUEMA HIDRÁULICO EXISTENTE (CASA DE MÁQUINAS)

SEM ESCALA



NOVA INSTALAÇÃO TÍPICA

SEM ESCALA



SITUAÇÃO S/ ESCALA



Prefeitura de São José dos Campos
Secretaria de Esporte e Qualidade de Vida

Título: MODERNIZAÇÃO DE PISCINAS NO MUNICÍPIO - Poliesportivo Altos de Santana			PB – PROJETO BÁSICO DE ARQUITETURA
Assunto: Modernização dos trocadores de calor e sistema de sanitização			
Local: Av. Alto do Rio Doce, 801 - Altos de Santana - São José dos Campos-SP			
Autor(a) do Projeto: Eng. Walter Guima	Departamento: Divisão de Contratos		
Desenho: Eng. Walter Guima	Diretor do Departamento:		Folha: 02/04 – Revisão: RP3
Arquivocad: ModernizaçãoDePiscinasTrocadores.dwg	Escala: INDICADA	Data: 01/04/2025	
Prefeito: Anderson Farias Ferreira	Secretário de Esporte e Qualidade de Vida: Tiago Oliveira Dias		

gov.br Documento assinado digitalmente
WALTER GUIMA
Data: 05/05/2025 09:58:15-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br