RESUMO DO ORÇAMENTO

PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CIDADANIA

OBRA: DEMOLIÇÃO DE RESERVATÓRIO DE ÁGUA

ENDEREÇO: EMEF EDEWALDO FREITAS GAIA SANT'ANA - Rua do Rosário, 540 – Jardim América

ITEM	ESPECIFICAÇÃO DO SERVIÇO	TOTAL
1	Serviços iniciais	17.328,88
2	Serviço de demolição	148.106,63
3	Serviços gerais	31.949,97
	TOTAL GERAL	197.385,47

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CIDADANIA
OBRA: DEMOLIÇÃO DE RESERVATÓRIO DE ÁGUA
ENDEREÇO: EMEF EDEWALDO FREITAS GAIA SANT'ANA - Rua do Rosário, 540 – Jardim América

VALOR DO CONTRATO: **197.385,47**

0,25

ITEM	REFERÊNCIA	CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO DO SERVIÇO	UNID.	QUANT.	PREÇO UNIT SEM BDI	PREÇO UNIT. COM BDI	TOTAL
1	**Serviços iniciais**							
1.1	CDHU_SET_2026	02.08.020	Placa de identificação para obra	m²	6,00	878,28	1097,85	6587,10
1.2	TCPO_AGO_2026	02.101.000020.SER	TAPUME DE PROTEÇÃO COM TELHA TRAPEZOIDAL EM AÇO GALVANIZADO # 0,43 MM EM ESTRUTURA DE MADEIRA	m²	25,00	222,43	278,04	6950,94
1.3	CDHU_SET_2026	02.02.150	Locação de container tipo depósito área mínima de 13,80	un/mês	3,00	1010,89	1263,61	3790,84
						total do item		**17.328,88**
2	**Serviço de demolição**							
2.1	CDHU_SET_2026	03.02.040	Demolição manual de alvenaria de elevação ou elemento vazado, incluindo revestimento	m³	8,00	95,60	119,50	956,00
2.2	CDHU_SET_2026	03.01.020	Demolição manual de concreto simples,	m³	20,40	262,90	328,63	6703,95
2.3	TCPO_AGO_2026	02.102.000006.SER	Demolição de concreto com utilização de martelo rompedor pneumático	m³	60,30	768,92	961,15	57957,35
2.4	TCPO_AGO_2026	02.101.000055.SER	BANDEJA SALVA-VIDAS PRIMÁRIA EM AÇO, 2,50 M COM EXTENSÃO 0,80 M A 45°, FORRO COM TÁBUAS	M	22,00	1552,96	1941,20	42706,40
2.5	CDHU_SET_2026	02.03.060	Proteção de fachada com tela de nylon	M²	234,00	29,19	36,49	8538,08
2.6	CDHU_SET_2026	02.05.212	ANDAIME TUBULAR FACHADEIRO COM PISO METÁLICO E SAPATAS AJUSTÁVEIS	M2MES	489,30	24,74	30,93	15131,60
2.7	CDHU_SET_2026	02.05.100	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME TUBULAR FACHADEIRO COM ALTURA SUPERIOR A 10 M	M²	163,10	36,72	45,90	7486,29
2.8	CDHU_SET_2026	04.02.070	RETIRADA DE ESTRUTURA EM MADEIRA TESOURA - TELHAS PERFIL QUALQUER	M²	35,00	23,85	29,81	1043,44
2.9	CDHU_SET_2026	04.03.020	RETIRADA DE TELHAMENTO EM BARRO	M²	35,00	19,12	23,90	836,50
2.10	CDHU_SET_2026	04.09.120	RETIRADA DE ESCADA DE MARINHEIRO COM OU SEM GUARDA-CORPO	M	15,00	42,38	52,98	794,63
2.11	CDHU_SET_2026	04.09.100	RETIRADA DE GUARDA-CORPO OU GRADIL EM GERAL	M²	5,00	37,09	46,36	231,81
2.12	CDHU_SET_2026	04.12.040	RETIRADA DE MOTOR DE BOMBA DE RECALQUE	UNID	2,00	88,10	110,13	220,25

2.13	CDHU_SET_2026	04.17.040	REMOÇÃO DE APARELHO DE ILUMINAÇÃO OU PROJETOR FIXO EM POSTE OU BRAÇO	UNID	2,00	88,10	110,13	220,25
2.14	CDHU_SET_2026	04.18.200	REMOÇÃO DE CAPTOR DE PARA-RAIOS TIPO FRANKLIN	UNID	1,00	29,37	36,71	36,71
2.15	CDHU_SET_2026	04.22.110	REMOÇÃO DE TUBULAÇÃO ELÉTRICA APARENTE COM DIÂMETRO EXTERNO ATÉ 50 MM	M	15,00	14,69	18,36	275,44
2.16	CDHU_SET_2026	04.30.060	REMOÇÃO DE TUBULAÇÃO HIDRÁULICA EM GERAL, INCLUINDO CONEXÕES, CAIXAS E RALOS	M	30,00	9,56	11,95	358,50
2.17	CDHU_SET_2026	11.16.020	LANÇAMENTO E ADENSAMENTO DE CONCRETO OU MASSA EM LASTRO E/0U ENCHIMENTO	M³	3,20	100,78	125,98	403,12
2.18	CDHU_SET_2026	11.03.090	CONCRETO PREPARADO NO LOCAL, fck= 20 Mpa	M³	3,20	598,88	748,60	2395,52
2.19	CDHU_SET_2026	14.10.111	ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO DE VEDAÇÃO DE 14 CM - CLASSE C	M2	6,00	105,58	131,98	791,85
2.20	CDHU_SET_2026	17.02.020	CHAPISCO	M2	12,00	8,27	10,34	124,05
2.21	CDHU_SET_2026	17.02.120	EMBOÇO COMUM	M2	12,00	26,10	32,63	391,50
2.22	CDHU_SET_2026	33.10.020	TINTA LÁTEX EM MASSA, INCLUSIVE PREPARO	M2	12,00	33,56	41,95	503,40
						total do item		**148.106,63**
3	**Serviços gerais**							
3.1	CDHU_SET_2026	05.04.060	TRANSPORTE MANUAL HORIZONTAL E/OU VERTICAL DE ENTULHO ATÉ O LOCAL DE DESPEJO - ENSACADO	M³	78,50	157,59	196,99	15463,52
3.2	CDHU_SET_2026	05.07.040	Remoção de entulho separado em obra com caçamba metálica - terra, alvenaria, concreto, argamassa, madeira, papel, plástico ou metal.	M³	115,31	114,38	142,98	16486,45
						total do item		**31.949,97**
						total geral		**197.385,47**