Anexo XI-D
Modelo Composição

PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS
SECRETARIA DE GESTÃO DE OBRAS
LISTA DE COMPOSIÇÕES

OBJETO:	CONSTRUÇÃO DE ESCADARIAS, LIGANDO A R. MANOEL BORBA GATO À AV. ANCHIETA, JUNTO AO MIRANTE E À ACADEMIA AO AR LIVRE
ENDEREÇO:	AV. ANCHIETA, S/N - JARDIM NOVA AMÉRICA - SÃO JOSÉ DOS CAMPOS - SP

ITEM / CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
CPU-03	**Lambril em madeira plástica/ecológica tarugado**	**M²**			**R$ -**
CDHU / B.01.000.010111	Carpinteiro	H	1,2000	0,0000	0,00
CDHU / B.01.000.010112	Ajudante de carpinteiro	H	1,2000	0,0000	0,00
CDHU / B.01.000.010139	Pedreiro	H	0,3000	0,0000	0,00
CDHU / B.01.000.010146	Servente	H	0,4000	0,0000	0,00
COTAÇÃO	MADEIRA PLÁSTICA/ECOLÓGICA	M2	1,1000	0,0000	0,00
PINI / 25.002.000011.MAT	PARAFUSO SEXTAVADO ROSCA SOBERBA ZINCADO Ø 1/4" X 1 1/2"	UN	40,0000	0,0000	0,00
PINI / 25.011.000001.MAT	BUCHA DE NYLON Ø 8 MM X 40 MM	UN	40,0000	0,0000	0,00