

**SUBANEXO II**  
**PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DE PREÇOS**



**PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS**

**SECRETARIA DE GESTÃO DE OBRAS**  
**DIVISÃO DE OBRAS VIÁRIAS**

**OBRA:** SERVIÇOS DE DRAGAGEM, LIMPEZA E DESASSOREAMENTO DE RIOS, CÓRREGOS, CANAIS, LAGOS E VALAS DIVERSAS

**LOCAL:** CÓRREGOS CAMBUÍ, PARARANGABA, PONTE ALTA, BAIRRINHO, ALAMBARÍ, BUERINHO, RESSACA, PUTINS E OUTROS, BEM COMO AFLUENTES, VALAS DIVERSAS, PISCINÕES E LAGOS

1	SERVIÇO DE DRAGAGEM, LIMPEZA E DESASSOREAMENTO DE RIOS, CÓRREGOS, CANAIS E LAGOS						M <sup>2</sup>
	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	ÍNDICE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	FONTE
		<b>DESASSOREAMENTO MECANIZADO DE RIOS E CÓRREGOS</b>					
	1917681	Dragagem de material de 1ª categoria com escavadeira hidráulica - capacidade de caçamba d	M3	1,2	8,63	10,36	SICRO
	01.026.000001.MOD	SERVENTE	H	0,014153846	19,87	0,28	PINI_Edif
	08.001.000002.MAT	ESTACA DE MADEIRA TRATADA EUCALIPTO Ø 21 CM	M	0,013186813	115	1,52	PINI_Edif
	33.173.000010.EQH	VEÍCULO LEVE PICK-UP 0,7 T, FLEX, 101 HP	H PROD	0,007076923	81,98	0,58	PINI_Edif
	90776	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,007076923	55,29	0,39	SINAPI
	33.172.000012.EQH	VEÍCULO LEVE AUTOMÓVEL, COM AR CONDICIONADO, 4 P, FLEX, 72 HP	H PROD	0,007076923	87,93	0,62	PINI_Edif
	90777	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,003538462	134,85	0,48	SINAPI
					<b>Sub Total</b>	<b>14,22</b>	

Dragagem de material de 1ª categoria com escavadeira hidráulica - capacidade de caçamba de 1,56 m³ - caminho de serviço em leito natural - DMT 50 a 200 m

Desassoreamento de Rios e Córregos	
Extensão Total (m)	65000
Largura Média (m)	4
Espessura Média (m)	0,3
Volume (m³)	78000
Volume por Metro (m³/m)	1,2
Tempo Médio (h)	920
Produtividade (m/h)	70,65217391
Estacas de Eucalipto (m total)	857,1428571
Taxa de utilização de estacas (m/m)	0,013186813