PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS
SECRETARIA DE GESTÃO DE OBRAS
LISTA DE COMPOSIÇÕES

OBRA: REFORMA DA CASA DO IDOSO - REGIÃO SUL

LOCAL: AVENIDA ANDRÔMEDA, Nº 2601 - BAIRRO: BOSQUE DOS EUCALIPTOS - SÃO JOSÉ DOS CAMPOS-SP

FONTE	DATA-BASE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND	QTD.
CPU - 001	**REPAROS PARA FISSURAS COM FITA PERFURADA E COM PARA TRATAMENTO EM MASSA**			**M**	
SINAPI - I	2026/05	39434	MASSA DE REJUNTE EM PO PARA DRYWALL, A BASE DE GESSO, SECAGEM RAPIDA, PARA TRATAMENTO DE JUNTAS DE CHAPA DE GESSO (NECESSITA ADICAO DE AGUA)	KG	0,2500
SINAPI - I	2026/05	39431	FITA DE PAPEL MICROPERFURADO, 50 X 150 MM, PARA TRATAMENTO DE JUNTAS DE CHAPA DE GESSO PARA DRYWALL	M	1,0500
SINAPI - C	2026/06	100301	AJUDANTE DE PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0150
SINAPI - C	2026/06	88310	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0300
PINI-N	2026/04	21.006.000005.MAT	LIXA GRANA 100 PARA SUPERFÍCIE MADEIRA/MASSA	UN	0,2500
			TOTAL	**3,34**	

FONTE:

SINAPI - JUNHO/2026 - 115,01%

PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS
SECRETARIA DE GESTÃO DE OBRAS
LISTA DE COMPOSIÇÕES

OBRA: REFORMA DA CASA DO IDOSO - REGIÃO SUL

LOCAL: AVENIDA ANDRÔMEDA, Nº 2601 - BAIRRO: BOSQUE DOS EUCALIPTOS - SÃO JOSÉ DOS CAMPOS-SP

FONTE	DATA-BASE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND	QTD.
CPU - 002	**REMOÇÃO DE PINTURA TEXTURA (RASPAGEM E/OU LIXAMENTO E/OU ESCOVAÇÃO)**			**M2**	
SINAPI - C	2026/06	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,4000
SINAPI - I	2026/04	3767	LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120, COR VERMELHA	UN	0,2500
			TOTAL		**13,20**

FONTE:

SINAPI - JUNHO/2026 - 115,01%

PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS
SECRETARIA DE GESTÃO DE OBRAS
LISTA DE COMPOSIÇÕES

OBRA: REFORMA DA CASA DO IDOSO - REGIÃO SUL

LOCAL: AVENIDA ANDRÔMEDA, Nº 2601 - BAIRRO: BOSQUE DOS EUCALIPTOS - SÃO JOSÉ DOS CAMPOS-SP

FONTE	DATA-BASE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND	QTD.
CPU - 003	**CORTE E REMOÇÃO DE ÁRVORES "ARBUSTOS"**			**M3**	
SINAPI - C	2026/06	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1800
SINAPI - C	2026/06	88441	JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1800
PINI-N	2026/04	33.129.000010.EQH	MOTOSSERRA GASOLINA, 3,7 HP - 2,8 KW	H PROD	0,1800
			TOTAL	**18,15**	

FONTE:

SINAPI - JUNHO/2026 - 115,01%

PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS
SECRETARIA DE GESTÃO DE OBRAS
LISTA DE COMPOSIÇÕES

OBRA: REFORMA DA CASA DO IDOSO - REGIÃO SUL

LOCAL: AVENIDA ANDRÔMEDA, Nº 2601 - BAIRRO: BOSQUE DOS EUCALIPTOS - SÃO JOSÉ DOS CAMPOS-SP

FONTE	DATA-BASE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND	QTD.
CPU - 004			**RETIRADA E REINSTALAÇÃO DO GUARDA CORPO OU CORRIMÃO DUPLO FIXADO NO PISO EM AÇO GALVANIZADO DE 1.1/2", MONTANTES TUBULARES 1.1/2" ESPAÇADOS DE 1,00M, INCLUSIVE CORTE E/OU CHANFRO DAS EXTREMIDADES, FIXADO COM CHUMBADOR MECÂNICO**	**M**	
SINAPI - I	2026/04	11002	ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIAMETRO IGUAL A 2,50 MM	KG	0,0532
SINAPI - I	2026/04	11964	PARAFUSO DE ACO ZINCADO, TIPO CHUMBADOR PARABOLT, DIAMETRO 3/8", COMPRIMENTO 75 MM	UN	4,0000
SINAPI - C	2026/06	88251	AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,3234
SINAPI - C	2026/06	88315	SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	3,2700
			TOTAL	**215,05**	

FONTE:

SINAPI - JUNHO/2026 - 115,01%

PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS
SECRETARIA DE GESTÃO DE OBRAS
LISTA DE COMPOSIÇÕES

OBRA: REFORMA DA CASA DO IDOSO - REGIÃO SUL

LOCAL: AVENIDA ANDRÔMEDA, Nº 2601 - BAIRRO: BOSQUE DOS EUCALIPTOS - SÃO JOSÉ DOS CAMPOS-SP

FONTE	DATA-BASE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND	QTD.
CPU - 005	**APLICAÇÃO DE 01 DEMÃO DE ADESIVO BIANCO**			**M2**	
CDHU - I	2026/05	B.02.000.028016	Adesivo de alto desempenho (embalagem em balde de 18 kg); ref. Bianco Vedacit da Otto Baumgart, Biancola PVA da Ciplak ou equivalente	KG	0,1000
SINAPI - C	2026/06	88310	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2000
			TOTAL	**9,48**	

FONTE:

SINAPI - JUNHO/2026 - 115,01%

Documento assinado digitalmente
gov.br
ANTONIO CARLOS BRAZ
Data: 07/08/2026 09:29:08-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br