



MUNICÍPIO DE MONTEIRO LOBATO
ESTADO DE SÃO PAULO



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA							
Objeto: Execução de Piso Emborrachado na Maternidade Narizinho Arrebitado							
Endereço: Rua Humberto Capelli, 191 - Centro, Monteiro Lobato							
Data da Elaboração: 29 de setembro de 2026							BDI
Fonte		CDHU Boletim Referencial de custos Versão 203 - Sinapi SP 06/2026 - FDE 04/26					25,00%
PRÉ-ESCOLA NARIZINHO ARREBITADO							
ITEM	CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UN.	QUANT.	CUSTO UNITÁRIO (R\$) COM BDI	VALOR TOTAL COM BDI (R\$)
1			SERVIÇOS PRELIMINARES				
1.1	02.08.020	CDHU	Placa de identificação para obra	M2	6,13	R\$ 1.088,68	R\$ 6.673,60
1.2	02.03.110	CDHU	Tapume móvel para fechamento de áreas	M2	74,00	R\$ 137,06	R\$ 10.142,44
					Subtotal		R\$ 16.816,04
2			PREPARO DA BASE				
2.1	03.01.020	CDHU	Demolição manual de concreto simples	M3	15,97	R\$ 306,62	R\$ 4.896,72
2.2	05.07.050	CDHU	Remoção de entulho de obra com caçamba metálica - material volumoso e misturado por alvenaria, terra, madeira, papel, plástico e metal	M3	127,60	R\$ 171,17	R\$ 21.841,29
2.3	06.02.020	CDHU	Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em vala ou cava até 1,5 m	M3	7,99	R\$ 83,62	R\$ 668,12
2.4	54.01.010	CDHU	Regularização e compactação mecanizada de superfície, sem controle do proctor normal	M2	159,74	R\$ 4,75	R\$ 758,76
2.5	10.02.020	CDHU	Armadura em tela soldada de aço	KG	159,74	R\$ 12,36	R\$ 1.974,38
2.6	11.01.130	CDHU	Concreto usinado, fck = 25 MPa	M3	15,97	R\$ 683,35	R\$ 10.915,83
2.7	11.18.040	CDHU	Lastro de pedra britada	M3	7,99	R\$ 277,15	R\$ 2.214,42
2.8	11.18.060	CDHU	Lona plástica preta - uso geral	M2	166,74	R\$ 2,82	R\$ 470,20
2.9	11.20.050	CDHU	Corte de junta de dilatação, com serra de disco diamantado para pisos	M	144,00	R\$ 15,15	R\$ 2.181,60
2.10	32.07.090	CDHU	Junta de dilatação ou vedação com mastique de silicone, 1,0 x 0,5 cm - inclusive guia de apoio em polietileno	M	144,00	R\$ 16,16	R\$ 2.327,04
2.11	94277	SINAPI	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 80X08X08X25 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024	M	5,00	R\$ 764,77	R\$ 3.823,85
2.12	54.08.001	CDHU	Nivelamento e regularização de superfície e desempenho mecânico através de régua vibratória de pavimento em concreto	M2	159,74	R\$ 0,70	R\$ 111,81
					Subtotal		R\$ 52.184,02
3			DRENAGEM				
3.1	16.05.032	FDE	CA-22 canaleta de águas pluviais em concreto (30 cm)	M	33,50	R\$ 110,77	R\$ 3.710,79
3.2	102996	SINAPI	EXECUÇÃO DE CANALETA DE CONCRETO MOLDADO IN LOCO, ESPESSURA DE 0,07 M, GEOMETRIA TRAPEZOIDAL (DIMENSÕES INTERNAS: B=0,9 M; B=0,246 M; H=0,3 M). AF_08/2021	M	23,67	R\$ 87,32	R\$ 2.066,69
3.3	06.02.020	CDHU	Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em vala ou cava até 1,5 m	M3	5,18	R\$ 83,62	R\$ 433,15
3.4	49.04.010	CDHU	Ralo seco em PVC rígido de 100 x 40 mm, com grelha	UN	9,00	R\$ 114,25	R\$ 1.028,25
3.5	46.02.010	CDHU	Tubo de PVC rígido branco, pontas lisas, soldável, linha esgoto série normal, DN= 40 mm, inclusive conexões	M	9,00	R\$ 51,50	R\$ 463,50
3.6	32.16.010	CDHU	Impermeabilização em pintura de asfalto oxidado com solventes orgânicos, sobre massa	M2	159,74	R\$ 26,10	R\$ 4.169,21
					Subtotal		R\$ 11.871,59
4			REVESTIMENTOS				
4.1	21.01.200	CDHU	Revestimento de piso em borracha sintética, reciclável, permeável, drenante, antiderrapante, uso externo e interno, espessura 50mm	M2	175,71	R\$ 532,76	R\$ 93.613,39
					Subtotal		R\$ 93.613,39
5			SERVIÇOS FINAIS				
5.1	55.01.020	CDHU	Limpeza final da obra	M2	159,74	R\$ 19,51	R\$ 3.116,52
Subtotal						R\$ 3.116,52	
TOTAL:						R\$ 177.601,56	

RICARDO ALESSANDRO
HENRIQUE DA
SILVA:17824483819

Assinado de forma digital por
RICARDO ALESSANDRO HENRIQUE
DA SILVA:17824483819
Dados: 2026.10.16 12:05:06 -03'00'

RICARDO ALESSANDRO HENRIQUE DA SILVA

Eng. Civil - CREA 5070225050

SECRETÁRIO DE OBRAS