

TERMO DE REFERÊNCIA

1. DO OBJETO E DA MODALIDADE

O presente Termo de Referência tem por objeto a **contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de locação, transporte, instalação, montagem, manutenção preventiva e corretiva, desmontagem e retirada de decoração e iluminação natalina**, destinada às festividades natalinas do ano de 2026 no Município de Cruzeiro/SP, conforme especificações, quantitativos, locais de instalação e demais condições estabelecidas neste Termo de Referência.

QUANTITATIVO: fica estabelecida a contratação dos serviços de locação, transporte, instalação, montagem, manutenção, desmontagem e retirada de decoração e iluminação natalina, contemplando os quantitativos, características e especificações técnicas constantes do item 5 deste Termo de Referência, destinados à ornamentação dos pontos previamente definidos pela Administração Municipal, totalizando **246 (duzentas e quarenta e seis) unidades de elementos decorativos e luminosos**, distribuídas em 11 (onze) locais de instalação.

Os serviços deverão compreender todos os materiais, equipamentos, estruturas, acessórios, ferramentas, mão de obra, transporte, encargos e demais recursos necessários à completa execução do objeto, incluindo a instalação, a manutenção durante o período de utilização e a posterior desmontagem e retirada dos elementos de decoração e iluminação.

LOCAL E PERÍODO DE UTILIZAÇÃO: os elementos de decoração e iluminação natalina serão instalados em pontos específicos do Município de Cruzeiro/SP, conforme relação, quantitativos e especificações constantes deste Termo de Referência, abrangendo a **Avenida Rogério Mariano, Avenida Jorge Tibiriçá, Paróquia Santa Cecília, Praça Nove de Julho, Escola Municipal Dr. Arnolfo Azevedo, Prefeitura Municipal, Basílica da Imaculada Conceição, Praça Dr. Antero Neves de Andrade, Praça da Bíblia, Trem Expresso Mantiqueira e Museu Major Novaes.**

A disponibilização e a instalação dos elementos de decoração e iluminação deverão estar concluídas até o dia **15 de novembro**, de modo a garantir sua plena utilização a partir dessa data, conforme cronograma estabelecido pela Administração Municipal, devendo a CONTRATADA realizar a instalação e a montagem nos prazos determinados, manter os equipamentos e elementos em adequado funcionamento durante todo o período de utilização e proceder à desmontagem e retirada ao término do período contratado, mediante Ordem de Serviço, Autorização de Serviço ou instrumento equivalente.

As imagens, desenhos e referências visuais eventualmente constantes dos anexos possuem **caráter meramente ilustrativo**, destinando-se a facilitar a compreensão da solução

pretendida, não constituindo exigência de marca, modelo, fabricante ou fornecedor específico, devendo ser observadas, para fins de execução e julgamento, as especificações técnicas, quantitativos e demais requisitos objetivos estabelecidos neste Termo de Referência.

A contratação será realizada mediante licitação, na modalidade **PREGÃO, na forma ELETRÔNICA**, pelo critério de julgamento de **MENOR VALOR GLOBAL**, nos termos da **Lei Federal nº 14.133, de 1º de abril de 2021**, e demais normas regulamentares aplicáveis, observada a preferência pela forma eletrônica prevista no art. 17, § 2º, da referida Lei.

As atividades e serviços previstos neste Termo de Referência possuem **padrões de desempenho e qualidade objetivamente definíveis por meio de especificações técnicas usuais de mercado**, tratando-se de objeto de natureza comum, cujos padrões podem ser objetivamente definidos no instrumento convocatório e em seus anexos, nos termos do art. 29 da Lei Federal nº 14.133/2021.

O critério de julgamento será o de **MENOR VALOR**, sendo considerada vencedora a proposta que apresentar o menor valor, desde que atendidas integralmente as especificações técnicas, condições de execução, requisitos de habilitação e demais exigências estabelecidas no edital e neste Termo de Referência.

2. JUSTIFICATIVA E OBJETIVO DA CONTRATAÇÃO

As festividades natalinas constituem importante ação de caráter institucional, cultural, turístico e de interesse público, integrando o calendário oficial de eventos do Município de Cruzeiro/SP, atraindo público local e regional, movimentando o comércio, fomentando o turismo e contribuindo para o desenvolvimento da economia local e regional.

Nesse contexto, a ornamentação e a iluminação decorativa dos espaços públicos municipais durante o período natalino constituem elemento tradicional das celebrações de final de ano, promovendo a adequada ambientação dos logradouros, praças e prédios públicos, favorecendo a circulação ordenada de moradores e visitantes e valorizando o patrimônio histórico e paisagístico do Município.

A Administração Municipal não dispõe de acervo próprio de elementos decorativos e luminosos, tampouco de equipe técnica, equipamentos de içamento, estruturas e mão de obra especializada em quantidade suficiente para a execução dos serviços de instalação, manutenção, desmontagem e retirada, atividades que demandam profissionais habilitados, observância de normas técnicas de segurança e responsabilidade técnica formalmente assumida.

A opção pela locação dos elementos decorativos, em detrimento de sua aquisição, justifica-se pela natureza temporária e sazonal da demanda, permitindo que o Município disponha dos equipamentos somente durante o período necessário, sem incorrer em despesas de aquisição, armazenamento, manutenção, conservação e renovação de estruturas que permaneceriam ociosas durante a maior parte do ano, bem como sem assumir os riscos de depreciação, obsolescência e deterioração dos elementos.

A contratação de solução integrada — reunindo em um único ajuste a locação, o transporte, a instalação, a montagem, a manutenção, a desmontagem e a retirada — decorre da análise das alternativas examinadas no Estudo Técnico Preliminar, tendo-se afastado tanto a aquisição dos materiais pela Administração quanto a contratação separada de fornecedores para o material e para os serviços, por implicarem fragmentação de responsabilidades, dificuldade de compatibilização técnica entre os elementos e risco de solução de continuidade na execução.

Quanto à modalidade adotada, o valor estimado da contratação e a natureza comum do objeto recomendam a realização de licitação na modalidade **pregão, na forma eletrônica, pelo critério de menor valor global**, nos termos dos arts. 6º, inciso XLI, 17, § 2º, 29 e 34 da Lei Federal nº 14.133/2021, assegurando-se a ampla competitividade, a isonomia entre os licitantes e a seleção da proposta apta a gerar o resultado mais vantajoso para a Administração.

A contratação tem como objetivo assegurar a implantação, o funcionamento contínuo e seguro e a posterior retirada da decoração e iluminação natalina nos pontos definidos pela Administração, mediante execução por empresa especializada, com responsabilidade técnica, observância das normas de segurança aplicáveis e preservação do patrimônio público e da vegetação existente nos locais ornamentados.

3. DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO

A solução consiste na contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de **locação, transporte, instalação, montagem, manutenção preventiva e corretiva, conservação, desmontagem e retirada de elementos de decoração e iluminação natalina**, totalizando **246 (duzentas e quarenta e seis) unidades**, distribuídas em 11 (onze) locais do Município de Cruzeiro/SP, conforme especificações técnicas e quantitativos constantes do item 5 deste Termo de Referência.

A contratação compreenderá o fornecimento, pela CONTRATADA, de todos os materiais, equipamentos, estruturas metálicas, sistemas de iluminação em LED, cabeamento, conectores, elementos de fixação, acessórios, ferramentas, equipamentos de içamento e

movimentação, mão de obra e demais recursos necessários à adequada execução dos serviços.

A solução deverá contemplar todas as etapas necessárias ao pleno funcionamento da decoração e iluminação natalina, abrangendo, no mínimo:

- Transporte dos materiais, equipamentos e estruturas até os locais definidos pela Administração;
- Instalação e montagem dos elementos decorativos e de iluminação, incluindo a disponibilização de mão de obra, ferramentas, equipamentos e acessórios necessários;
- Realização das ligações e adequações necessárias ao funcionamento dos equipamentos, observadas as condições técnicas e de segurança dos locais;
- Manutenção preventiva e corretiva durante todo o período de utilização, com atendimento às ocorrências que possam comprometer o funcionamento, a segurança ou a integridade do conjunto;
- Substituição ou reparação de componentes, equipamentos ou elementos que apresentem falhas ou defeitos durante o período de utilização;
- Acompanhamento e verificação das instalações durante o período de funcionamento;
- Desmontagem dos elementos decorativos e de iluminação ao término do período contratado; e
- Retirada, transporte e organização dos materiais e estruturas utilizados, deixando os locais de instalação nas condições em que se encontravam anteriormente, ressalvados os desgastes decorrentes do uso regular.

O objeto será contratado em lote único, junto a uma única CONTRATADA, considerando a interdependência existente entre as etapas de locação, transporte, montagem, instalação, manutenção, desmontagem e retirada dos elementos de decoração e iluminação natalina.

A execução por diferentes empresas ou mediante parcelamento por local ou por tipo de elemento poderia dificultar a compatibilização estética e técnica da solução, a coordenação das etapas de montagem e desmontagem, a manutenção durante o período de exposição e a definição objetiva das responsabilidades por eventuais falhas, danos ou ocorrências relacionadas às instalações.

A contratação integrada também permite concentrar em uma única CONTRATADA a responsabilidade pela compatibilidade dos elementos, pela logística de transporte, pela execução das instalações elétricas e estruturais, pela manutenção e pela posterior retirada dos materiais, favorecendo a continuidade da execução e a uniformidade dos padrões de segurança e qualidade.

A opção pelo lote único não decorre exclusivamente de conveniência administrativa, devendo ser preservadas a competitividade e a participação de fornecedores aptos à execução integral do objeto. A Administração deverá considerar, para esse fim, os resultados da pesquisa de mercado realizada no processo de contratação.

Dessa forma, o não parcelamento mostra-se tecnicamente justificável diante da interdependência das atividades que compõem a solução e da necessidade de concentração das responsabilidades pela execução integral do objeto, sem prejuízo da observância dos princípios da isonomia, competitividade, economicidade e seleção da proposta apta a gerar o resultado mais vantajoso para a Administração.

4. DOS REQUISITOS PARA CONTRATAÇÃO

A empresa CONTRATADA deverá atender integralmente aos requisitos técnicos, operacionais, legais, de segurança e ambientais necessários à execução do objeto, observadas as condições e especificações estabelecidas neste Termo de Referência.

4.1. REQUISITOS GERAIS

- A CONTRATADA deverá providenciar, às suas expensas, todas as autorizações, licenças, registros, certificados e demais documentos exigidos pela legislação vigente, necessários à instalação, ao funcionamento e à retirada dos elementos de decoração e iluminação natalina.
- A CONTRATADA deverá manter, durante toda a execução do contrato, as condições de habilitação e qualificação exigidas para a contratação, nos termos do art. 92, inciso XVI, da Lei nº 14.133/2021.
- A CONTRATADA deverá disponibilizar meio de comunicação permanente e eficaz com a CONTRATANTE, mantendo preposto apto a atender prontamente às solicitações relacionadas à execução do objeto, inclusive em finais de semana e feriados durante o período de exposição.
- A CONTRATADA deverá comunicar imediatamente à CONTRATANTE e ao fiscal do contrato qualquer ocorrência, falha, irregularidade ou situação que possa comprometer a qualidade, a segurança ou o regular funcionamento dos serviços.
- A CONTRATADA será responsável por todas as despesas decorrentes da execução do objeto, incluindo encargos fiscais, comerciais, sociais, previdenciários e trabalhistas, transporte, mão de obra, alimentação, hospedagem, materiais, equipamentos, insumos, equipamentos de proteção individual e coletiva, seguros e demais custos

necessários à perfeita execução dos serviços, sem qualquer ônus adicional para a CONTRATANTE.

4.2. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA E RESPONSABILIDADE TÉCNICA

- A comprovação da capacidade técnico-operacional será exigida mediante atestado(s) que demonstre(m) a execução anterior de serviços pertinentes e compatíveis em características e complexidade com o objeto da contratação, especialmente quanto à instalação, manutenção e desmontagem de estruturas e sistemas de iluminação e decoração em ambiente externo.
- As exigências de quantitativos mínimos, quando estabelecidas no edital, deverão limitar-se às parcelas de maior relevância ou valor significativo do objeto e observar os limites e condições previstos na Lei Federal nº 14.133/2021, sendo vedada a exigência de comprovação de quantitativos ou características que não sejam indispensáveis à demonstração da capacidade para execução do objeto.

4.3. ESTUDO VISUAL DE IMPLEMENTAÇÃO

- A CONTRATADA deverá apresentar, antes do início da execução dos serviços, Estudo Visual de Implantação da Decoração Natalina, contendo o detalhamento do posicionamento, distribuição, orientação e forma de instalação dos elementos previstos neste Termo de Referência, acompanhado, quando aplicável, de representações visuais em 3D.
- O Estudo Visual terá caráter de detalhamento da implantação e compatibilização dos elementos previamente definidos pela Administração, não podendo alterar os quantitativos, características essenciais, dimensões, padrões técnicos ou demais condições objetivamente estabelecidas neste Termo de Referência.
- A CONTRATADA somente poderá iniciar a montagem nos locais abrangidos pelo Estudo Visual após sua aprovação formal pela CONTRATANTE.
- Eventuais ajustes solicitados pela CONTRATANTE que sejam necessários à compatibilização da implantação com as condições físicas dos locais deverão ser realizados pela CONTRATADA sem alteração do objeto, dos quantitativos ou dos valores contratados, desde que não impliquem modificação das características essenciais da contratação.

4.4. ESPECIFICAÇÕES DOS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS

- Todos os elementos decorativos e luminosos deverão ser apropriados para instalação e permanência em ambiente externo, com grau de proteção compatível com a exposição contínua às intempéries, resistentes à radiação solar, chuva, umidade e variações de temperatura.

- Os sistemas de iluminação deverão utilizar tecnologia LED, próprios para uso externo, com cabos, conectores, derivações e emendas devidamente protegidos e vedados contra a penetração de água e umidade.
- As estruturas metálicas deverão ser conformadas, soldadas, travadas e reforçadas, com tratamento anticorrosivo e acabamento adequados à exposição externa, dimensionadas de modo a garantir rigidez, estabilidade e segurança do conjunto durante todo o período de exposição.
- Os elementos deverão ser entregues em perfeitas condições de conservação, limpeza e funcionamento, sem avarias, oxidação aparente, deformações, emendas improvisadas ou componentes luminosos queimados.
- Os sistemas de fixação em vegetação deverão ser não invasivos, vedadas perfurações, cortes, amarrações compressivas ou quaisquer procedimentos que provoquem danos permanentes às árvores.
- Os sistemas de fixação em postes, fachadas, edificações e bens tombados ou de valor histórico deverão preservar integralmente a estrutura de apoio, vedada a execução de furos, fixações definitivas ou intervenções que comprometam a integridade dos bens.

4.5. SEGURANÇA E NORMAS TÉCNICAS

- As instalações elétricas deverão observar as normas técnicas aplicáveis, especialmente a ABNT NBR 5410 (instalações elétricas de baixa tensão), bem como as orientações da concessionária de energia elétrica quanto às ligações e pontos de alimentação.
- Os trabalhos deverão observar as Normas Regulamentadoras do Ministério do Trabalho e Emprego aplicáveis, especialmente a NR-6 (equipamentos de proteção individual), a NR-10 (segurança em instalações e serviços em eletricidade) e a NR-35 (trabalho em altura).
- A CONTRATADA deverá isolar e sinalizar adequadamente as áreas de montagem e desmontagem, adotando as medidas necessárias à segurança de pedestres, veículos e do público em geral, inclusive quanto à interferência no trânsito, mediante prévia articulação com os órgãos municipais competentes.
- Todos os pontos de alimentação, quadros, tomadas, emendas e derivações deverão ser instalados de forma a impedir o acesso do público e o contato

acidental, observadas as condições de aterramento e proteção exigidas pela norma técnica.

- A CONTRATADA deverá manter seguro de responsabilidade civil ou assumir integralmente a responsabilidade por danos materiais e pessoais causados à CONTRATANTE ou a terceiros em decorrência da execução do objeto.

4.6. MONTAGEM, MANUTENÇÃO E DESMONTAGEM

- A instalação e a montagem de todos os elementos deverão estar integralmente concluídas e testadas até **15 de novembro**, de modo a permitir o acendimento oficial da iluminação natalina na data definida pela Administração.
- Após a instalação, a CONTRATADA deverá realizar testes gerais de funcionamento em todos os elementos, na presença do fiscal do contrato, registrando-se as ocorrências verificadas.
- Durante todo o período de exposição, a CONTRATADA deverá realizar manutenção preventiva e corretiva, incluindo reapertos, reposicionamento de cordões e mangueiras luminosas, correção de conexões, reparos estruturais e substituição de componentes luminosos, elétricos ou estruturais que apresentarem falhas.
- Após o encerramento do período de exposição, a CONTRATADA deverá proceder à desmontagem e à retirada integral dos elementos, deixando os locais em condições adequadas de limpeza, organização e conservação.

4.7. EQUIPE TÉCNICA E MÃO DE OBRA

- A CONTRATADA deverá disponibilizar mão de obra própria em quantidade suficiente para o atendimento dos prazos de montagem, manutenção e desmontagem estabelecidos neste Termo de Referência.
- Os profissionais alocados na execução dos serviços deverão estar devidamente uniformizados, identificados, capacitados e munidos dos equipamentos de proteção individual e coletiva exigidos para cada atividade, especialmente para trabalhos em altura e em instalações elétricas.
- A CONTRATADA será integralmente responsável por seus empregados e demais profissionais envolvidos na execução do objeto, inexistindo qualquer vínculo empregatício entre estes e a CONTRATANTE.
- A CONTRATADA ficará responsável por todos os custos com a operação, tais como materiais, equipamentos e mão de obra utilizados, além de gastos com

alimentação, transporte, hospedagem e equipamentos de segurança de seu pessoal, entre outros.

- A CONTRATADA responderá pela boa qualidade e pela pontualidade na prestação dos serviços, inclusive quanto à manutenção, respondendo por eventuais danos materiais ou pessoais causados a terceiros ou ao Município.

5. DAS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS E DOS QUANTITATIVOS

Os serviços deverão ser executados conforme as especificações técnicas e os quantitativos discriminados por local de instalação, a seguir relacionados:

AVENIDA ROGÉRIO MARIANO		
ITEM	CLASSIFICAÇÃO E DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	QUANTIDADE
1	Locação, transporte, instalação, manutenção preventiva e corretiva e posterior retirada de sistema de iluminação decorativa natalina em palmeiras com aproximadamente 7,00 m de altura, mediante aplicação de cordões luminosos de LED ao longo dos troncos. O conjunto deverá contemplar cordões de LED próprios para utilização externa, cabos de alimentação, conexões, derivações, elementos de fixação e demais componentes necessários ao perfeito funcionamento. A instalação deverá proporcionar distribuição uniforme da iluminação, acabamento homogêneo e fixação que preserve a integridade das palmeiras. Todas as conexões deverão possuir proteção adequada para exposição às intempéries. A CONTRATADA deverá realizar testes após a instalação e manter o sistema em perfeito funcionamento durante todo o período de exposição, efetuando reparos e substituições sempre que necessário.	25
2	Locação, transporte, montagem, instalação, manutenção e retirada de ornamento natalino luminoso para poste de iluminação pública, confeccionado em estrutura metálica tubular, conformada e soldada, formando composição decorativa composta por arabescos e estrelas de diferentes dimensões. Estrutura com tratamento e acabamento apropriados para exposição em ambiente externo, revestida e contornada com sistema de iluminação em LED, distribuído de maneira uniforme acompanhando o desenho do elemento decorativo, utilizando combinação de tonalidades para proporcionar contraste e destaque visual noturno. O conjunto deverá possuir estruturação e pontos de fixação adequados para instalação lateral em poste/braço de iluminação pública, garantindo estabilidade, alinhamento e resistência durante todo o período de exposição. Deverão estar inclusos cabos, conectores, alimentação elétrica, elementos de fixação e demais acessórios necessários ao perfeito funcionamento do conjunto. As conexões elétricas deverão possuir proteção adequada contra intempéries e exposição externa. A instalação deverá compreender fixação, interligação elétrica, alinhamento, testes de funcionamento e acabamento final. Durante todo o período de exposição.	10

	SUBTOTAL DE UNIDADES DO LOCAL	35
--	--------------------------------------	-----------

AVENIDA JORGE TIBIRIÇÁ		
ITEM	CLASSIFICAÇÃO E DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	QUANTIDADE
1	Locação, transporte, montagem, instalação, manutenção e retirada de ornamento natalino luminoso para poste de iluminação pública, confeccionado em estrutura metálica tubular, conformada e soldada, formando composição decorativa composta por arabescos e estrelas de diferentes dimensões. Estrutura com tratamento e acabamento apropriados para exposição em ambiente externo, revestida e contornada com sistema de iluminação em LED, distribuído de maneira uniforme acompanhando o desenho do elemento decorativo, utilizando combinação de tonalidades para proporcionar contraste e destaque visual noturno. O conjunto deverá possuir estruturação e pontos de fixação adequados para instalação lateral em poste/braço de iluminação pública, garantindo estabilidade, alinhamento e resistência durante todo o período de exposição. Deverão estar inclusos cabos, conectores, alimentação elétrica, elementos de fixação e demais acessórios necessários ao perfeito funcionamento do conjunto. As conexões elétricas deverão possuir proteção adequada contra intempéries e exposição externa. A instalação deverá compreender fixação, interligação elétrica, alinhamento, testes de funcionamento e acabamento final. Durante todo o período de exposição.	20
	SUBTOTAL DE UNIDADES DO LOCAL	20

PARÓQUIA SANTA CECÍLIA		
ITEM	CLASSIFICAÇÃO E DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	QUANTIDADE
1	Locação, transporte, instalação, manutenção e retirada de sistema de iluminação decorativa natalina em árvore natural de grande porte, mediante aplicação de cordões luminosos de LED distribuídos pelo tronco e ramificações principais, acompanhando a formação natural da árvore e proporcionando preenchimento luminoso uniforme e efeito visual de grande impacto. A instalação deverá contemplar cordões de LED apropriados para uso externo, cabeamento, extensões, conectores, derivações, elementos de fixação e todos os demais componentes necessários ao completo funcionamento do sistema. Os cordões deverão ser distribuídos de maneira organizada entre tronco, galhos e ramificações, respeitando a arquitetura natural da árvore e evitando concentração excessiva ou áreas visualmente sem iluminação. Os sistemas de fixação deverão ser não invasivos, sem perfurações ou procedimentos que provoquem danos permanentes à vegetação. Todas as conexões, derivações e pontos de alimentação deverão possuir proteção adequada para exposição contínua às condições climáticas. A execução deverá compreender montagem em altura, distribuição e fixação dos elementos luminosos, interligação elétrica, organização do cabeamento, testes gerais de funcionamento e acabamento final. Durante todo o período de exposição, a CONTRATADA deverá realizar manutenção preventiva e corretiva, incluindo	2

	reposicionamento dos cordões, reapertos, correção de conexões e substituição dos componentes que apresentarem falhas, mantendo o conjunto em perfeito estado de funcionamento até sua desmontagem e retirada integral.	
2	Locação, transporte, instalação, manutenção e retirada de holofote profissional com tecnologia LED RGB para iluminação cênica da copa de árvore natural de grande porte, destinado à criação de efeitos luminosos decorativos e valorização paisagística do conjunto natalino. Equipamento apropriado para utilização em ambiente externo, com sistema RGB capaz de produzir diferentes tonalidades e efeitos de iluminação. A instalação deverá contemplar posicionamento e direcionamento técnico dos projetores para obtenção de cobertura luminosa adequada da copa das árvores, incluindo suportes, elementos de fixação, cabeamento, conexões, alimentação elétrica e demais acessórios necessários ao perfeito funcionamento. Os equipamentos e respectivas conexões deverão possuir proteção adequada às condições de exposição externa e intempéries. Deverão estar inclusos instalação, regulagem, direcionamento, testes de funcionamento, manutenção preventiva e corretiva e substituição dos equipamentos ou componentes que apresentarem falhas durante todo o período de exposição.	8
3	Locação, transporte, montagem, instalação, manutenção e retirada de conjunto cenográfico natalino composto por anjo tridimensional iluminado com 3,50 m de altura, instalado sobre base decorativa tipo cachepô. Anjo confeccionado em estrutura metálica tridimensional, conformada, soldada e reforçada, com desenho artístico contemplando corpo, cabeça, asas e demais elementos que caracterizem a figura angelical. Estrutura revestida e contornada por sistema de iluminação em LED, distribuído de forma uniforme para proporcionar definição completa da silhueta e volumetria da peça, inclusive no período noturno. O elemento deverá ser dimensionado para instalação em área externa, apresentando rigidez, estabilidade e resistência compatíveis com suas dimensões. Base tipo cachepô confeccionada em estrutura de madeira, revestida externamente com grama sintética, dimensionada para receber e proporcionar sustentação ao elemento tridimensional. O conjunto deverá contemplar sistemas de fixação, travamento e estabilização adequados, bem como cabeamento, conectores, alimentação elétrica e demais componentes necessários ao seu funcionamento. As conexões elétricas deverão possuir proteção adequada para exposição às intempéries. A instalação compreenderá posicionamento, nivelamento, fixação, interligação elétrica, testes de funcionamento e acabamento final. Durante todo o período de exposição, a CONTRATADA será responsável pela manutenção preventiva e corretiva, incluindo reparos estruturais, reapertos, correção dos sistemas de fixação e substituição de componentes luminosos ou elétricos que apresentarem falhas.	2
SUBTOTAL DE UNIDADES DO LOCAL		12

PRAÇA NOVE DE JULHO		
ITEM	CLASSIFICAÇÃO E DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	QUANTIDADE
1	Locação, transporte, carga e descarga, montagem, instalação, manutenção preventiva e corretiva, desmontagem e posterior retirada de caixa de presente natalina tridimensional iluminada, medindo aproximadamente 3,00 m de comprimento x 3,00 m de largura x 3,00 m de altura, confeccionada em estrutura metálica tubular, conformada, soldada, travada e reforçada, dimensionada de forma a garantir rigidez, estabilidade e segurança do conjunto durante todo o período de exposição. A peça deverá possuir formato cenográfico de caixa de presente gigante, composta por corpo tridimensional, faixas decorativas e laço ornamental superior, com estrutura revestida e contornada por sistema de iluminação em LED, distribuído de maneira uniforme pelas faces, contornos e elementos decorativos, proporcionando definição da volumetria e elevado impacto visual no período noturno. O conjunto deverá ser apropriado para instalação em ambiente externo e contemplar estrutura metálica, elementos luminosos, cabos de alimentação, extensões, conectores, derivações, elementos de fixação, travamento e demais componentes necessários à montagem e ao perfeito funcionamento da peça. As conexões e componentes elétricos deverão possuir proteção adequada para exposição às intempéries. A instalação deverá compreender montagem estrutural, posicionamento, nivelamento, fixação e estabilização da peça, interligação elétrica, organização e proteção do cabeamento, testes de funcionamento e acabamento final. A CONTRATADA deverá realizar manutenção preventiva e corretiva durante todo o período de exposição, incluindo reapertos, correções estruturais e elétricas e substituição de componentes que apresentarem falhas, mantendo o conjunto em perfeitas condições de segurança, conservação e funcionamento até sua desmontagem e retirada integral.	6
2	Locação, transporte, montagem, instalação, manutenção preventiva e corretiva, desmontagem e posterior retirada de ornamento decorativo natalino luminoso para jardim de iluminação pública, medindo aproximadamente 3,50 m de altura, confeccionado em estrutura metálica tubular, conformada, soldada e reforçada, formando desenho ornamental composto por arabescos curvos e elemento central em formato de estrela, conforme referência visual apresentada. A estrutura deverá possuir acabamento apropriado para exposição em ambiente externo e ser contornada por sistema de iluminação	

	em LED, acompanhando integralmente as linhas, curvas, arabescos e contornos da estrela, proporcionando definição do desenho, uniformidade luminosa e elevado impacto visual durante o período noturno. O conjunto deverá possuir resistência e rigidez compatíveis com suas dimensões e com a instalação suspensa em poste de iluminação pública. Deverão estar inclusos suportes, abraçadeiras, elementos de fixação e travamento, cabos de alimentação, extensões, conectores, derivações e todos os demais componentes necessários à instalação e ao perfeito funcionamento do ornamento. O sistema de fixação deverá garantir estabilidade, alinhamento e segurança da peça durante todo o período de exposição, sem comprometer a estrutura do poste. Os componentes, conexões e derivações elétricas deverão possuir proteção adequada para utilização em ambiente externo e exposição às intempéries.	12
3	Locação, transporte, instalação, manutenção e retirada de elemento cenográfico tridimensional iluminado em formato de fonte luminosa, medindo aproximadamente 3,00 m de altura x 6,00 m de diâmetro, confeccionado em estrutura metálica autoportante, composta por múltiplos arcos curvos dispostos radialmente e em diferentes níveis de altura, proporcionando volumetria e efeito visual semelhante a jatos de água. Os arcos deverão receber cascatas luminosas de LED com quedas verticais em diferentes comprimentos, distribuídas de forma a preencher a estrutura e criar efeito de movimento, profundidade e fluxo luminoso. Os principais contornos da peça também deverão possuir iluminação em LED, garantindo a definição de sua geometria no período noturno. A estrutura deverá possuir dimensionamento, base, travamentos e sistemas de fixação adequados para utilização em ambiente externo, garantindo estabilidade e segurança do conjunto durante todo o período de exposição. Deverão estar inclusos todos os componentes estruturais, sistemas de iluminação, alimentação elétrica, conexões, elementos de fixação e demais acessórios necessários, além dos serviços de montagem, regulagem, testes de funcionamento, manutenção preventiva e corretiva e posterior desmontagem e retirada	1
4	Locação, transporte, montagem, instalação, manutenção e retirada de túnel cenográfico natalino iluminado, medindo aproximadamente 2,50 m de largura x 3,00 m de comprimento, confeccionado em estrutura metálica modular, formada por arcos interligados e	

	devidamente travados, proporcionando estabilidade e passagem livre de pedestres pelo interior do elemento. A estrutura deverá ser revestida com sistema de iluminação em LED, distribuído de maneira uniforme ao longo dos arcos, laterais e parte superior, formando cobertura luminosa contínua e proporcionando efeito imersivo durante a passagem pelo túnel. O conjunto deverá possuir acabamento apropriado para utilização em ambiente externo, com bases, travamentos e sistemas de fixação compatíveis com o local de instalação, garantindo estabilidade e segurança durante todo o período de exposição. Deverão estar inclusos os componentes estruturais e luminosos, cabeamento, conexões, elementos de fixação e demais acessórios necessários ao funcionamento, bem como montagem, testes, manutenção preventiva e corretiva, desmontagem e retirada integral do conjunto.	4
5	Locação, transporte, instalação, manutenção e retirada de sistema de iluminação decorativa em árvores naturais, mediante aplicação de cordões luminosos de LED acompanhando o contorno dos troncos, galhos e principais ramificações, respeitando a formação natural de cada árvore. Os cordões deverão ser distribuídos de maneira uniforme e organizada, proporcionando preenchimento luminoso contínuo e valorização da arquitetura natural da vegetação, com acabamento visual adequado tanto no período diurno quanto noturno. A instalação deverá utilizar sistemas de fixação não invasivos, sem perfurações ou procedimentos que possam causar danos permanentes às árvores. Deverão estar inclusos cordões de LED, cabeamento, conexões, derivações, elementos de fixação e demais componentes necessários ao funcionamento, todos adequados à utilização em ambiente externo. Incluem-se ainda os serviços de instalação em altura, testes de funcionamento, manutenção preventiva e corretiva durante o período de exposição e posterior retirada integral dos materiais.	10
6	Locação, transporte, instalação, manutenção e retirada de holofotes profissionais com tecnologia LED para iluminação cênica das copas de árvores naturais, posicionados e direcionados de forma estratégica para proporcionar preenchimento luminoso, valorização da vegetação e integração visual com a decoração natalina. Os equipamentos deverão ser apropriados para utilização em ambiente externo e possuir potência e abertura de fecho	20

	compatíveis com o porte das árvores, garantindo alcance e distribuição uniforme da iluminação sobre as copas. A instalação deverá contemplar suportes, sistemas de fixação, cabeamento, conexões e demais componentes necessários, incluindo posicionamento, direcionamento individual dos fachos, regulagem, testes de funcionamento, manutenção durante todo o período de exposição e posterior retirada dos equipamentos.	
7	Locação, transporte, montagem, instalação, manutenção e retirada de árvore de Natal tradicional decorada e iluminada, instalada sobre base cenográfica tipo cachepô, formando conjunto com altura total aproximada de 3,50 m. Árvore confeccionada com galhos verdes sintéticos de aspecto natural, distribuídos de forma densa e uniforme, montados sobre estrutura interna resistente, recebendo iluminação em LED e conjunto de ornamentos natalinos decorativos distribuídos harmonicamente por toda a extensão da peça, proporcionando acabamento volumoso e composição visual adequada ao ambiente. A árvore deverá ser instalada sobre cachepô confeccionado em estrutura de madeira e revestido externamente com grama sintética, proporcionando acabamento cenográfico à base e integração com o paisagismo e demais elementos da decoração. O conjunto deverá possuir sistema de sustentação, fixação e estabilização compatível com suas dimensões, incluindo todos os componentes elétricos e acessórios necessários ao funcionamento da iluminação. Estão inclusos montagem, posicionamento, decoração, instalação elétrica, testes de funcionamento, manutenção durante todo o período de exposição, reposição ou correção de elementos decorativos e luminosos quando necessário, desmontagem e retirada integral do conjunto.	8
8	Locação, transporte, montagem, instalação, manutenção e retirada de árvore de Natal cenográfica luminosa com aproximadamente 8,00 m de altura, confeccionada integralmente em estrutura metálica de aço em formato cônico, sem utilização de galhos ou revestimento vegetal sintético. A estrutura deverá ser composta por elementos metálicos verticais e travamentos horizontais e/ou diagonais, devidamente dimensionados e interligados para proporcionar rigidez,	1

	estabilidade e definição geométrica do formato cônico, formando uma árvore vazada de grande porte. Toda a composição deverá receber iluminação em LED distribuída ao longo da estrutura, acompanhando suas linhas verticais e elementos estruturais, com densidade suficiente para proporcionar preenchimento luminoso, uniformidade e destaque visual da árvore em visão de 360 graus. O conjunto deverá possuir estrutura modular, base metálica reforçada e sistema adequado de fixação, ancoragem e estabilização, compatíveis com o porte e a altura da peça e com as condições do local de instalação. Deverão estar inclusos sistema de iluminação, cabeamento, conexões, alimentação elétrica, elementos de fixação e demais componentes necessários ao funcionamento, bem como montagem, nivelamento, instalação, testes, manutenção preventiva e corretiva durante o período de exposição, desmontagem e retirada integral do conjunto.	
9	Locação, transporte, montagem, instalação, manutenção e retirada de conjunto de decoração cenográfica natalina para palco, destinado à ambientação e valorização visual do espaço utilizado para apresentações, cerimônias e demais atividades da programação de Natal. A composição deverá contemplar elementos decorativos natalinos distribuídos no fundo, laterais e/ou frente do palco, utilizando festões verdes sintéticos, iluminação em LED, bolas, laços, estrelas e demais ornamentos compatíveis com a identidade visual do projeto, proporcionando acabamento harmônico, volumoso e adequado à visualização pelo público. Os elementos deverão ser instalados de forma a não interferir nas áreas de circulação, acessos, equipamentos técnicos, sonorização, iluminação cênica ou utilização normal do palco, utilizando sistemas de fixação seguros e apropriados à estrutura existente. Deverão estar inclusos todos os materiais, acessórios, elementos de fixação e componentes elétricos necessários, bem como montagem, acabamento, testes da iluminação, manutenção durante o período de exposição e posterior desmontagem e retirada integral da decoração.	1
	SUBTOTAL DE UNIDADES DO LOCAL	63

ESCOLA MUNICIPAL DR. ARNOLFO AZEVEDO		
ITEM	CLASSIFICAÇÃO E DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	QUANTIDADE

1	Locação, transporte, montagem, instalação, manutenção e retirada de árvore de Natal tradicional decorada e iluminada, instalada sobre base cenográfica tipo cachepô, formando conjunto com altura total aproximada de 4,20 m. Árvore confeccionada com galhos verdes sintéticos de aspecto natural, distribuídos de forma densa e uniforme, montados sobre estrutura interna resistente, recebendo iluminação em LED e conjunto de ornamentos natalinos decorativos distribuídos harmonicamente por toda a extensão da peça, proporcionando acabamento volumoso e composição visual adequada ao ambiente. A árvore deverá ser instalada sobre cachepô confeccionado em estrutura de madeira e revestido externamente com grama sintética, proporcionando acabamento cenográfico à base e integração com o paisagismo e demais elementos da decoração. O conjunto deverá possuir sistema de sustentação, fixação e estabilização compatível com suas dimensões, incluindo todos os componentes elétricos e acessórios necessários ao funcionamento da iluminação. Estão inclusos montagem, posicionamento, decoração, instalação elétrica, testes de funcionamento, manutenção durante todo o período de exposição, reposição ou correção de elementos decorativos e luminosos quando necessário, desmontagem e retirada integral do conjunto.	1
2	Locação, transporte, instalação, manutenção e retirada de faixa luminosa decorativa em LED, medindo aproximadamente 4,00 m de comprimento x 1,50 m de largura, destinada à composição da iluminação natalina em ambiente externo. O conjunto deverá ser formado por cordões de LED nas tonalidades branco quente e branco gelo, distribuídos de maneira uniforme por toda a extensão da faixa, proporcionando preenchimento luminoso contínuo e combinação harmônica entre as duas temperaturas de cor. A composição deverá receber ainda mini strobos de LED, distribuídos estrategicamente entre os cordões, produzindo pontos de brilho intenso e efeito cintilante intermitente, proporcionando maior dinamismo, profundidade e destaque visual ao conjunto. A instalação deverá contemplar estrutura ou sistema de sustentação, elementos de fixação, cabeamento, conexões, derivações e demais acessórios necessários, todos adequados à utilização em ambiente externo e exposição às intempéries.	14

	Deverão estar inclusos montagem, tensionamento e alinhamento das faixas, interligação elétrica, testes de funcionamento, manutenção preventiva e corretiva durante todo o período de exposição e posterior desmontagem e retirada integral dos materiais.	
	SUBTOTAL DE UNIDADES DO LOCAL	15

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZEIRO		
ITEM	CLASSIFICAÇÃO E DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	QUANTIDADE
1	Locação, transporte, instalação, programação, manutenção e retirada de sistema de iluminação cenográfica composto por LEDs RGB endereçáveis e programáveis, sincronizados com sistema de áudio, instalado na fachada da Prefeitura Municipal de Cruzeiro para realização de shows natalinos de luz e som. Os LEDs deverão ser distribuídos sobre os elementos arquitetônicos da fachada, formando uma composição luminosa integrada à edificação e permitindo controle individualizado e sequencial dos pontos luminosos, possibilitando a criação de diferentes desenhos, movimentos, combinações de cores e efeitos visuais. O sistema deverá possuir controladoras digitais e programação específica para sincronização dos efeitos luminosos com trilhas sonoras, permitindo que mudanças de cores, acendimentos, apagamentos, sequências, ondas, pulsações, efeitos de movimento e demais recursos luminosos acompanhem ritmos, tempos e momentos determinados das músicas. Deverão ser desenvolvidos shows e sequências natalinas previamente programadas, com execução automatizada e possibilidade de repetição em horários determinados, proporcionando apresentações audiovisuais distintas durante o período de funcionamento da decoração. O conjunto deverá contemplar LEDs RGB programáveis, controladoras, fontes de alimentação, interfaces de programação, cabeamento de dados e energia, sistema de áudio compatível com o ambiente, caixas acústicas, equipamentos de processamento e reprodução sonora, conexões, suportes e demais componentes necessários à operação completa do sistema. A CONTRATADA será responsável pela criação e programação dos shows, sincronização entre iluminação e áudio, configuração das controladoras, instalação e direcionamento do sistema sonoro, testes, ajustes, operação inicial e manutenção preventiva e corretiva, garantindo a perfeita integração entre luz e música durante as apresentações.	1

	SUBTOTAL DE UNIDADES DO LOCAL	1
--	-------------------------------	---

BASÍLICA DA IMACULADA CONCEIÇÃO		
ITEM	CLASSIFICAÇÃO E DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	QUANTIDADE
1	Locação, transporte, montagem, instalação, manutenção e retirada de estrela natalina tridimensional iluminada, com aproximadamente 5,00 m de altura, confeccionada em estrutura metálica de aço, conformada, soldada, reforçada e estruturada de forma a proporcionar volume tridimensional e visualização em diferentes ângulos. A estrutura deverá receber iluminação em LED distribuída nos contornos e elementos internos da estrela, proporcionando preenchimento luminoso uniforme, definição de sua geometria e elevado impacto visual no período noturno. O conjunto deverá possuir base estrutural reforçada e sistema adequado de fixação, travamento e estabilização, compatíveis com o porte da peça e com sua utilização em ambiente externo, garantindo segurança durante todo o período de exposição. Deverão estar inclusos todos os componentes estruturais e luminosos, cabeamento, conexões, alimentação elétrica, elementos de fixação e demais acessórios necessários, bem como montagem, posicionamento, nivelamento, testes de funcionamento, manutenção preventiva e corretiva, desmontagem e retirada integral da estrutura.	2
2	Locação, transporte, montagem, instalação, manutenção e retirada de túnel cenográfico natalino iluminado, medindo aproximadamente 4,00 m de diâmetro x 4,00 m de comprimento, confeccionado em estrutura metálica tubular modular, formada por arcos interligados e devidamente travados, proporcionando resistência, estabilidade e ampla passagem pelo interior do elemento. A estrutura deverá receber iluminação em LED distribuída de maneira uniforme por toda a extensão dos arcos e elementos estruturais, formando uma cobertura luminosa contínua e proporcionando efeito imersivo e visualização em 360°, tanto externamente quanto durante a passagem pelo interior do túnel. O conjunto deverá possuir bases estruturais e sistemas de fixação, travamento e estabilização compatíveis com suas dimensões e com a instalação em ambiente externo, garantindo segurança e estabilidade durante todo o período de exposição. Deverão estar inclusos componentes estruturais e luminosos, cabeamento, conexões, alimentação elétrica e demais acessórios necessários, além dos serviços de montagem, instalação, testes, manutenção preventiva e corretiva, desmontagem e retirada integral do conjunto.	1
	Locação, transporte, instalação, manutenção e retirada de iluminação decorativa natalina em árvores naturais, mediante	

3	aplicação de cordões luminosos de LED acompanhando troncos, galhos e principais ramificações, respeitando o formato e as características naturais de cada árvore. A iluminação deverá ser distribuída de maneira uniforme e harmoniosa, proporcionando preenchimento luminoso e valorização da copa e da estrutura natural da vegetação, criando composição de destaque no período noturno. A fixação dos cordões deverá ser realizada por meio de sistemas não invasivos, sem perfurações ou procedimentos que possam causar danos às árvores. Todos os componentes elétricos, conexões e derivações deverão ser adequados à utilização em ambiente externo. Deverão estar inclusos cordões de LED, cabeamento, conexões, elementos de fixação, instalação em altura, testes de funcionamento, manutenção durante todo o período de exposição e posterior retirada integral dos materiais.	1
SUBTOTAL DE UNIDADES DO LOCAL		4

PRAÇA DR. ANTERO NEVES ARANTES		
ITEM	CLASSIFICAÇÃO E DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	QUANTIDADE
1	Locação, transporte, carga e descarga, montagem, instalação, manutenção preventiva e corretiva, desmontagem e posterior retirada de caixa de presente natalina tridimensional iluminada, medindo aproximadamente 3,00 m de comprimento x 3,00 m de largura x 3,00 m de altura, confeccionada em estrutura metálica tubular, conformada, soldada, travada e reforçada, dimensionada de forma a garantir rigidez, estabilidade e segurança do conjunto durante todo o período de exposição. A peça deverá possuir formato cenográfico de caixa de presente gigante, composta por corpo tridimensional, faixas decorativas e laço ornamental superior, com estrutura revestida e contornada por sistema de iluminação em LED, distribuído de maneira uniforme pelas faces, contornos e elementos decorativos, proporcionando definição da volumetria e elevado impacto visual no período noturno. O conjunto deverá ser apropriado para instalação em ambiente externo e contemplar estrutura metálica, elementos luminosos, cabos de alimentação, extensões, conectores, derivações, elementos de fixação, travamento e demais componentes necessários à montagem e ao perfeito funcionamento da peça. As conexões e componentes elétricos deverão possuir proteção adequada para exposição às intempéries. A instalação deverá compreender montagem estrutural, posicionamento, nivelamento, fixação e estabilização da peça, interligação elétrica, organização e proteção do cabeamento, testes de funcionamento e acabamento final. A CONTRATADA deverá realizar manutenção preventiva e corretiva durante todo o período de exposição, incluindo reapertos, correções estruturais e elétricas e substituição de componentes que apresentarem falhas, mantendo o conjunto em perfeitas condições de segurança, conservação e funcionamento até sua desmontagem e retirada integral.	4

2	Locação, transporte, montagem, instalação, manutenção preventiva e corretiva, desmontagem e posterior retirada de ornamento decorativo natalino luminoso para poste de iluminação pública, medindo aproximadamente 3,50 m de altura, confeccionado em estrutura metálica tubular, conformada, soldada e reforçada, formando desenho ornamental composto por arabescos curvos e elemento central em formato de estrela, conforme referência visual apresentada. A estrutura deverá possuir acabamento apropriado para exposição em ambiente externo e ser contornada por sistema de iluminação em LED, acompanhando integralmente as linhas, curvas, arabescos e contornos da estrela, proporcionando definição do desenho, uniformidade luminosa e elevado impacto visual durante o período noturno. O conjunto deverá possuir resistência e rigidez compatíveis com suas dimensões e com a instalação suspensa em poste de iluminação pública. Deverão estar inclusos suportes, abraçadeiras, elementos de fixação e travamento, cabos de alimentação, extensões, conectores, derivações e todos os demais componentes necessários à instalação e ao perfeito funcionamento do ornamento. O sistema de fixação deverá garantir estabilidade, alinhamento e segurança da peça durante todo o período de exposição, sem comprometer a estrutura do poste. Os componentes, conexões e derivações elétricas deverão possuir proteção adequada para utilização em ambiente externo e exposição às intempéries.	12
3	Locação, transporte, instalação, manutenção e retirada de elemento cenográfico tridimensional iluminado em formato de fonte luminosa, medindo aproximadamente 3,00 m de altura x 6,00 m de diâmetro, confeccionado em estrutura metálica autoportante, composta por múltiplos arcos curvos dispostos radialmente e em diferentes níveis de altura, proporcionando volumetria e efeito visual semelhante a jatos de água. Os arcos deverão receber cascatas luminosas de LED com quedas verticais em diferentes comprimentos, distribuídas de forma a preencher a estrutura e criar efeito de movimento, profundidade e fluxo luminoso. Os principais contornos da peça também deverão possuir iluminação em LED, garantindo a definição de sua geometria no período noturno. A estrutura deverá possuir dimensionamento, base, travamentos e sistemas de fixação adequados para utilização em ambiente externo, garantindo estabilidade e segurança do conjunto durante todo o período de exposição. Deverão estar inclusos todos os componentes estruturais, sistemas de iluminação, alimentação elétrica, conexões, elementos de fixação e demais acessórios necessários, além dos serviços de montagem, regulagem, testes de funcionamento, manutenção preventiva e corretiva e posterior desmontagem e retirada	1
	Locação, transporte, montagem, instalação, manutenção e retirada de túnel cenográfico natalino iluminado com aproximadamente 60,00 m de comprimento, composto por estrutura modular formada por arcos metálicos sequenciais e interligados, criando um percurso	

4	luminoso contínuo para circulação de pedestres. Toda a extensão do túnel deverá receber iluminação em LED distribuída de maneira uniforme, contemplando laterais e cobertura, proporcionando preenchimento luminoso contínuo e efeito visual imersivo ao longo de todo o percurso. A estrutura deverá possuir espaçamento regular entre os arcos e sistemas de travamento, fixação e estabilização adequados para instalação em ambiente externo, mantendo alinhamento, rigidez e segurança durante todo o período de exposição. Deverão estar inclusos todos os componentes estruturais e luminosos, cordões de LED, cabeamento, conexões, alimentação elétrica, sistemas de fixação e demais acessórios necessários, além da montagem, alinhamento, testes de funcionamento, manutenção preventiva e corretiva, desmontagem e retirada integral do conjunto.	1
5	Locação, transporte, instalação, manutenção e retirada de sistema de iluminação decorativa em árvores naturais, mediante aplicação de cordões luminosos de LED acompanhando o contorno dos troncos, galhos e principais ramificações, respeitando a formação natural de cada árvore. Os cordões deverão ser distribuídos de maneira uniforme e organizada, proporcionando preenchimento luminoso contínuo e valorização da arquitetura natural da vegetação, com acabamento visual adequado tanto no período diurno quanto noturno. A instalação deverá utilizar sistemas de fixação não invasivos, sem perfurações ou procedimentos que possam causar danos permanentes às árvores. Deverão estar inclusos cordões de LED, cabeamento, conexões, derivações, elementos de fixação e demais componentes necessários ao funcionamento, todos adequados à utilização em ambiente externo. Incluem-se ainda os serviços de instalação em altura, testes de funcionamento, manutenção preventiva e corretiva durante o período de exposição e posterior retirada integral dos materiais.	20
6	Locação, transporte, instalação, manutenção e retirada de holofotes profissionais com tecnologia LED para iluminação cênica das copas de árvores naturais, posicionados e direcionados de forma estratégica para proporcionar preenchimento luminoso, valorização da vegetação e integração visual com a decoração natalina. Os equipamentos deverão ser apropriados para utilização em ambiente externo e possuir potência e abertura de fecho compatíveis com o porte das árvores, garantindo alcance e distribuição uniforme da iluminação sobre as copas. A instalação deverá contemplar suportes, sistemas de fixação, cabeamento, conexões e demais componentes necessários, incluindo posicionamento, direcionamento individual dos facho, regulagem, testes de funcionamento, manutenção durante todo o período de exposição e posterior retirada dos equipamentos.	20
	Locação, transporte, montagem, instalação, manutenção e retirada	

7	de árvore de Natal tradicional decorada e iluminada, instalada sobre base cenográfica tipo cachepô, formando conjunto com altura total aproximada de 3,20 m. Árvore confeccionada com galhos verdes sintéticos de aspecto natural, distribuídos de forma densa e uniforme, montados sobre estrutura interna resistente, recebendo iluminação em LED e conjunto de ornamentos natalinos decorativos distribuídos harmonicamente por toda a extensão da peça, proporcionando acabamento volumoso e composição visual adequada ao ambiente. A árvore deverá ser instalada sobre cachepô confeccionado em estrutura de madeira e revestido externamente com grama sintética, proporcionando acabamento cenográfico à base e integração com o paisagismo e demais elementos da decoração. O conjunto deverá possuir sistema de sustentação, fixação e estabilização compatível com suas dimensões, incluindo todos os componentes elétricos e acessórios necessários ao funcionamento da iluminação. Estão inclusos montagem, posicionamento, decoração, instalação elétrica, testes de funcionamento, manutenção durante todo o período de exposição, reposição ou correção de elementos decorativos e luminosos quando necessário, desmontagem e retirada integral do conjunto.	6
8	Locação, transporte, montagem, instalação, manutenção e retirada de letreiro cenográfico natalino tridimensional tipo letra caixa, formando a expressão "FELIZ NATAL", com aproximadamente 1,80 m de altura e 10,00 m de comprimento total. As letras deverão possuir estrutura resistente e acabamento cenográfico adequado para exposição em ambiente externo, formando conjunto de grande porte com volume e leitura visual a longa distância. O letreiro deverá receber sistema de iluminação em LED integrado às letras, distribuído de maneira uniforme para destacar os contornos e a volumetria dos caracteres, proporcionando perfeita identificação da expressão e elevado impacto visual no período noturno. O conjunto deverá possuir bases, suportes e sistemas de fixação, travamento e estabilização compatíveis com suas dimensões, garantindo alinhamento das letras, estabilidade e segurança durante todo o período de exposição. Deverão estar inclusos todos os componentes estruturais, luminosos e elétricos necessários, bem como montagem, posicionamento, alinhamento, instalação elétrica, testes de funcionamento, manutenção preventiva e corretiva, desmontagem e retirada integral do conjunto.	1
	Locação, transporte, montagem, instalação, manutenção e retirada de pódio cenográfico natalino em formato de caixa de presente gigante, medindo aproximadamente 3,00 m de altura x 4,00 m de largura, confeccionado em estrutura metálica tubular, conformada, soldada e reforçada, formando elemento decorativo tridimensional com vão central livre para circulação de pedestres. O conjunto deverá possuir composição visual característica de caixa	

9	de presente, com faixas decorativas e laço cenográfico na parte superior, recebendo iluminação em LED distribuída nos contornos e elementos ornamentais, proporcionando definição da estrutura e destaque visual durante o período noturno. A estrutura deverá possuir dimensionamento e sistemas de fixação, travamento e estabilização adequados ao porte da peça e à utilização em ambiente externo, garantindo estabilidade e segurança sem comprometer a área destinada à circulação. Deverão estar inclusos componentes estruturais e luminosos, cabeamento, conexões, elementos de fixação e demais acessórios necessários, além dos serviços de montagem, instalação, testes, manutenção durante todo o período de exposição, desmontagem e retirada integral do conjunto.	12
SUBTOTAL DE UNIDADES DO LOCAL		77

PRAÇA DA BÍBLIA		
ITEM	CLASSIFICAÇÃO E DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	QUANTIDADE
1	Locação, transporte, carga e descarga, montagem, instalação, manutenção preventiva e corretiva, desmontagem e posterior retirada de caixa de presente natalina tridimensional iluminada, medindo aproximadamente 3,00 m de comprimento x 3,00 m de largura x 3,00 m de altura, confeccionada em estrutura metálica tubular, conformada, soldada, travada e reforçada, dimensionada de forma a garantir rigidez, estabilidade e segurança do conjunto durante todo o período de exposição. A peça deverá possuir formato cenográfico de caixa de presente gigante, composta por corpo tridimensional, faixas decorativas e laço ornamental superior, com estrutura revestida e contornada por sistema de iluminação em LED, distribuído de maneira uniforme pelas faces, contornos e elementos decorativos, proporcionando definição da volumetria e elevado impacto visual no período noturno. O conjunto deverá ser apropriado para instalação em ambiente externo e contemplar estrutura metálica, elementos luminosos, cabos de alimentação, extensões, conectores, derivações, elementos de fixação, travamento e demais componentes necessários à montagem e ao perfeito funcionamento da peça. As conexões e componentes elétricos deverão possuir proteção adequada para exposição às intempéries. A instalação deverá compreender montagem estrutural, posicionamento, nivelamento, fixação e estabilização da peça, interligação elétrica, organização e proteção do cabeamento, testes de funcionamento e acabamento final. A CONTRATADA deverá realizar manutenção preventiva e corretiva durante todo o período de exposição, incluindo reapertos, correções estruturais e elétricas e substituição de componentes que apresentarem falhas, mantendo o conjunto em perfeitas condições de segurança, conservação e funcionamento até sua desmontagem e retirada integral.	2
	Locação, transporte, instalação, manutenção e retirada de sistema	

2	de iluminação decorativa em árvores naturais, mediante aplicação de cordões luminosos de LED acompanhando o contorno dos troncos, galhos e principais ramificações, respeitando a formação natural de cada árvore. Os cordões deverão ser distribuídos de maneira uniforme e organizada, proporcionando preenchimento luminoso contínuo e valorização da arquitetura natural da vegetação, com acabamento visual adequado tanto no período diurno quanto noturno. A instalação deverá utilizar sistemas de fixação não invasivos, sem perfurações ou procedimentos que possam causar danos permanentes às árvores. Deverão estar inclusos cordões de LED, cabeamento, conexões, derivações, elementos de fixação e demais componentes necessários ao funcionamento, todos adequados à utilização em ambiente externo. Incluem-se ainda os serviços de instalação em altura, testes de funcionamento, manutenção preventiva e corretiva durante o período de exposição e posterior retirada integral dos materiais.	5
3	Locação, transporte, instalação, manutenção e retirada de holofotes profissionais com tecnologia LED para iluminação cênica das copas de árvores naturais, posicionados e direcionados de forma estratégica para proporcionar preenchimento luminoso, valorização da vegetação e integração visual com a decoração natalina. Os equipamentos deverão ser apropriados para utilização em ambiente externo e possuir potência e abertura de fecho compatíveis com o porte das árvores, garantindo alcance e distribuição uniforme da iluminação sobre as copas. A instalação deverá contemplar suportes, sistemas de fixação, cabeamento, conexões e demais componentes necessários, incluindo posicionamento, direcionamento individual dos facho, regulagem, testes de funcionamento, manutenção durante todo o período de exposição e posterior retirada dos equipamentos.	8
4	Locação, transporte, montagem, instalação, manutenção e retirada de árvore de Natal tradicional decorada e iluminada, instalada sobre base cenográfica tipo cachepô, formando conjunto com altura total aproximada de 3,20 m. Árvore confeccionada com galhos verdes sintéticos de aspecto natural, distribuídos de forma densa e uniforme, montados sobre estrutura interna resistente, recebendo iluminação em LED e conjunto de ornamentos natalinos decorativos distribuídos harmonicamente por toda a extensão da peça, proporcionando acabamento volumoso e composição visual adequada ao ambiente. A árvore deverá ser instalada sobre cachepô confeccionado em estrutura de madeira e revestido externamente com grama sintética, proporcionando acabamento cenográfico à base e integração com o paisagismo e demais elementos da decoração. O conjunto deverá possuir sistema de sustentação, fixação e estabilização compatível com suas dimensões, incluindo todos os componentes elétricos e acessórios necessários ao funcionamento	2

	da iluminação. Estão inclusos montagem, posicionamento, decoração, instalação elétrica, testes de funcionamento, manutenção durante todo o período de exposição, reposição ou correção de elementos decorativos e luminosos quando necessário, desmontagem e retirada integral do conjunto.	
	SUBTOTAL DE UNIDADES DO LOCAL	17

TREM EXPRESSO MANTIQUEIRA		
ITEM	CLASSIFICAÇÃO E DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	QUANTIDADE
1	Locação, transporte, montagem, instalação, manutenção e retirada de sistema de iluminação decorativa natalina em LED, destinado à valorização da locomotiva histórica, com aplicação seletiva em pontos estratégicos da estrutura, preservando suas características originais e evitando o contorno integral da peça. A iluminação deverá ser executada predominantemente com LED branco quente, por meio de mangueiras luminosas, cordões ou sistemas equivalentes próprios para uso externo, aplicados de forma harmônica nos principais elementos da locomotiva, incluindo contorno do farol frontal, anéis das chaminés, detalhes superiores, contorno externo das rodas, linhas principais da cabine e detalhes frontais e laterais, conforme definição técnica durante a instalação. Os LEDs deverão possuir proteção adequada para uso externo e exposição às intempéries, incluindo fontes, cabos, conectores, transformadores e demais componentes necessários ao perfeito funcionamento do conjunto. A instalação deverá ser realizada com sistemas de fixação apropriados e não invasivos, sem perfurações ou intervenções que possam danificar, alterar ou comprometer a estrutura, pintura ou características históricas da locomotiva.	1
	SUBTOTAL DE UNIDADES DO LOCAL	1

MUSEU MAJOR NOVAES		
ITEM	CLASSIFICAÇÃO E DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	QUANTIDADE
1	Locação, transporte, montagem, instalação, manutenção e retirada de sistema de iluminação decorativa natalina para a fachada do Museu Major Novaes, composto por faixas verticais de iluminação em LED branco quente, instaladas do beiral superior até a parte inferior da edificação, distribuídas de forma uniforme e simétrica ao longo das fachadas. As faixas deverão ser posicionadas nos espaços entre as janelas e nos elementos verticais da arquitetura, preservando integralmente os vãos das janelas, de modo a não interferir em sua abertura, visibilidade ou utilização, inclusive durante apresentações de coral e demais atividades realizadas no local. A iluminação deverá valorizar as características arquitetônicas e históricas da edificação, proporcionando efeito natalino elegante e harmônico, sem a necessidade de contorno individual de todas as janelas e elementos da fachada.	1

	O sistema deverá utilizar cordões, cascatas ou conjuntos de LEDs apropriados para uso externo, com proteção contra intempéries, conexões elétricas protegidas, fontes, cabos, controladores e todos os acessórios necessários ao perfeito funcionamento.	
	SUBTOTAL DE UNIDADES DO LOCAL	1

5.1. RESUMO GERAL DOS QUANTITATIVOS

LOCAL DE INSTALAÇÃO	QUANTIDADE TOTAL
AVENIDA ROGÉRIO MARIANO	35
AVENIDA JORGE TIBIRIÇÁ	20
PARÓQUIA SANTA CECÍLIA	12
PRAÇA NOVE DE JULHO	63
ESCOLA MUNICIPAL DR. ARNOLFO AZEVEDO	15
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZEIRO	1
BASÍLICA DA IMACULADA CONCEIÇÃO	4
PRAÇA DR. ANTERO NEVES DE ARANTES	77
PRAÇA DA BÍBLIA	17
TREM EXPRESSO MANTIQUEIRA	1
MUSEU MAJOR NOVAES	1
TOTAL GERAL	246

Os quantitativos acima são estimados e correspondem ao planejamento da Administração para o período natalino de 2026, devendo a CONTRATADA executar os serviços nas quantidades e nos locais indicados na respectiva Ordem de Serviço.

A CONTRATANTE poderá determinar, mediante Ordem de Serviço ou instrumento equivalente, o remanejamento de elementos entre os locais de instalação inicialmente previstos, desde que preservados os quantitativos, as características essenciais e as condições econômicas do objeto contratado.

O remanejamento deverá observar os limites e condições estabelecidos na Lei Federal nº 14.133/2021, não podendo resultar na inclusão de novos elementos, alteração das características essenciais do objeto ou modificação indevida do equilíbrio econômico-financeiro do contrato.

Quando o remanejamento implicar alteração relevante das condições de execução, dos custos ou das obrigações da CONTRATADA, deverão ser observados os procedimentos legais aplicáveis às alterações contratuais.

6. EXECUÇÃO DO OBJETO

A execução do objeto ocorrerá mediante emissão de Ordem de Serviço, Autorização de Fornecimento ou instrumento equivalente pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Turismo, indicando os elementos, as quantidades, os locais exatos de instalação e os prazos de montagem e retirada.

Aprovado o Estudo Visual, a CONTRATADA iniciará o transporte, a montagem e a instalação dos elementos, concluindo integralmente os serviços e realizando os respectivos testes até a data limite estabelecida, de modo a garantir o pleno funcionamento da decoração e da iluminação na data do acendimento oficial.

Durante todo o período de exposição, os elementos deverão permanecer instalados, íntegros e em perfeitas condições de funcionamento e segurança, com manutenção preventiva e corretiva a cargo da CONTRATADA e atendimento aos chamados nos prazos estabelecidos.

Encerrado o período contratado, a CONTRATADA deverá proceder à desmontagem e à retirada integral dos elementos, materiais, estruturas, cabeamentos e acessórios de sua responsabilidade, restituindo os locais nas condições em que se encontravam anteriormente, ressalvados os desgastes decorrentes do uso regular.

A CONTRATADA fica responsável pela observância de todas as normas e legislações pertinentes ao ramo de atividade, inclusive as de natureza técnica, elétrica, ambiental e de segurança do trabalho.

O recebimento do objeto observará o disposto nos **artigos 140 e seguintes da Lei Federal nº 14.133/2021**, sendo **provisório** mediante conferência da montagem, dos testes de funcionamento e da conformidade dos elementos instalados com as especificações deste Termo de Referência, e **definitivo** após a verificação da regular execução de todos os serviços contratados, inclusive a desmontagem e a retirada integral dos elementos.

7. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

É de responsabilidade da CONTRATADA:

- Executar integralmente o objeto contratado, em conformidade com as especificações, condições, prazos e demais exigências estabelecidas neste Termo de Referência e no contrato;

- Fornecer, transportar, instalar, montar, manter, desmontar e retirar, às suas expensas, os elementos de decoração e iluminação natalina e demais itens necessários à execução do objeto, nas quantidades, locais e prazos indicados pela CONTRATANTE;
- Apresentar, antes do início dos serviços, a ART devidamente recolhida e a comprovação da regularidade do responsável técnico perante a entidade profissional competente;
- Responsabilizar-se pela obtenção e manutenção de todas as licenças, autorizações, registros, certificados e demais documentos exigidos pelos órgãos competentes para a execução dos serviços;
- Cumprir integralmente as normas técnicas, elétricas, ambientais, trabalhistas, de segurança do trabalho e demais legislações aplicáveis às atividades objeto da contratação, especialmente a ABNT NBR 5410, a NR-10 e a NR-35;
- Disponibilizar profissionais devidamente habilitados, capacitados, uniformizados, identificados e em quantidade suficiente para a adequada execução dos serviços, sob supervisão de responsável técnico;
- Fornecer e exigir o uso dos equipamentos de proteção individual e coletiva adequados a cada atividade, especialmente nos trabalhos em altura e em instalações elétricas;
- Realizar testes gerais de funcionamento após a instalação, na presença do fiscal do contrato, e manter todos os elementos em perfeito estado de funcionamento durante todo o período de exposição;
- Executar a manutenção preventiva e corretiva durante todo o período de exposição, atendendo aos chamados da CONTRATANTE nos prazos estabelecidos neste Termo de Referência;
- Substituir, no prazo determinado pela CONTRATANTE, qualquer elemento que apresente avaria, defeito, oxidação, deformação, falha de iluminação ou condições inadequadas de segurança e conservação;
- Preservar a integridade do patrimônio público, das edificações, dos postes, das estruturas urbanas e da vegetação existente nos locais de instalação, adotando sistemas de fixação não invasivos e reparando, às suas expensas, eventuais danos causados;
- Isolar e sinalizar adequadamente as áreas de montagem e desmontagem, adotando as medidas necessárias à segurança de pedestres, veículos e do público em geral;

- Manter comunicação permanente e eficaz com a CONTRATANTE, por meio de preposto formalmente designado, comunicando imediatamente qualquer ocorrência, irregularidade, falha ou situação que possa comprometer a execução do objeto;
- Cumprir as determinações da fiscalização da CONTRATANTE e providenciar, nos prazos estabelecidos, a correção de falhas, irregularidades ou inadequações verificadas durante a execução dos serviços;
- Responsabilizar-se integralmente pelos encargos fiscais, tributários, comerciais, trabalhistas, previdenciários, securitários e demais obrigações decorrentes da execução do objeto, não cabendo à CONTRATANTE qualquer responsabilidade por tais encargos;
- Responder por quaisquer danos materiais ou pessoais causados à CONTRATANTE ou a terceiros em decorrência de ação ou omissão de seus empregados, prepostos, equipamentos, estruturas ou serviços;
- Permitir e facilitar o acompanhamento e a fiscalização da execução do objeto pela CONTRATANTE, fornecendo todas as informações e documentos solicitados pelo gestor ou fiscal do contrato;
- Manter, durante toda a execução do contrato, as condições de habilitação e qualificação exigidas para a contratação;
- Ao término do período contratado, realizar a desmontagem e a retirada integral de todos os elementos, estruturas, cabearios e materiais de sua responsabilidade, deixando os locais utilizados nas condições determinadas pela CONTRATANTE;

8. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

É de responsabilidade da CONTRATANTE:

- Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pela CONTRATADA, de acordo com as condições estabelecidas no contrato e neste Termo de Referência;
- Exercer o acompanhamento e a fiscalização da execução do objeto, por meio do gestor e do fiscal designados, registrando as ocorrências verificadas e adotando as providências cabíveis;
- Notificar a CONTRATADA, por escrito, acerca de eventuais falhas, irregularidades ou desconformidades constatadas durante a execução do objeto, estabelecendo prazo para sua correção, quando cabível;

- Indicar os elementos, as quantidades, os locais exatos de instalação e os prazos de montagem e retirada, por meio de Ordem de Serviço, Autorização de Fornecimento ou instrumento equivalente;
- Comunicar à CONTRATADA, com a maior antecedência possível, alterações na programação das festividades que possam interferir na execução dos serviços, ressalvadas situações de caráter emergencial ou imprevisível;
- Disponibilizar servidor(es) responsável(is) pela interlocução com a CONTRATADA, para acompanhamento e solução das questões relacionadas à execução do objeto;
- Franquear o acesso da CONTRATADA e de seus profissionais, veículos e equipamentos aos locais de instalação, nos horários necessários à montagem, manutenção e retirada dos elementos;
- Adotar as providências necessárias, junto aos órgãos municipais competentes e à concessionária de energia elétrica, quanto à disponibilização dos pontos de alimentação e a eventuais interdições temporárias de vias e logradouros;
- Receber, analisar e registrar os documentos, relatórios, comprovantes e demais informações apresentadas pela CONTRATADA relacionados à execução do objeto;
- Efetuar o pagamento à CONTRATADA nas condições e prazos estabelecidos neste Termo de Referência e no contrato, mediante a efetiva prestação dos serviços;
- Aplicar, quando cabíveis, as sanções administrativas decorrentes do descumprimento das obrigações contratuais, observados o contraditório e a ampla defesa, nos termos da legislação vigente;
- Prestar os esclarecimentos e informações solicitados pela CONTRATADA que sejam necessários à execução do objeto, dentro de suas competências e possibilidades;
- Zelar para que a execução do objeto ocorra de acordo com as condições estabelecidas no contrato e neste Termo de Referência, observando os princípios da legalidade, impessoalidade, eficiência e interesse público.

9. VALOR ESTIMADO DA CONTRATAÇÃO

O valor estimado da contratação será definido mediante pesquisa de preços, conforme legislação vigente.

10. DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

O pagamento devido à CONTRATADA será efetuado após a efetiva execução do objeto, mediante apresentação de nota fiscal/fatura, devidamente atestada pelo fiscal do contrato quanto à regularidade e conformidade dos serviços executados.

A medição dos serviços será realizada de acordo com as etapas efetivamente executadas e atestadas pela fiscalização, observadas as condições e os quantitativos estabelecidos neste Termo de Referência e no instrumento contratual.

A metodologia de medição e os respectivos valores ou percentuais correspondentes a cada etapa deverão constar da planilha orçamentária e do instrumento contratual, contemplando, conforme aplicável, a instalação e montagem, a disponibilização e manutenção durante o período de exposição e a desmontagem e retirada dos elementos.

Não serão medidos ou pagos serviços, elementos ou etapas que não tenham sido efetivamente executados, disponibilizados ou concluídos em conformidade com as especificações contratadas.

A indisponibilidade de elementos durante o período de exposição poderá ensejar glosa proporcional, observados os critérios objetivos definidos no contrato, sem prejuízo da aplicação das sanções administrativas cabíveis quando caracterizado descumprimento contratual.

As notas fiscais/faturas emitidas pela CONTRATADA deverão conter, em local de fácil visualização, a indicação do número do processo, do número da licitação e do número do empenho, bem como os dados da conta bancária vinculada ao CNPJ da CONTRATADA, a fim de acelerar o trâmite de recebimento dos serviços e a posterior liberação do documento fiscal para pagamento.

O pagamento será efetuado após a comprovação da efetiva execução da parcela correspondente, o respectivo recebimento ou atesto pela fiscalização e a apresentação da documentação fiscal exigida.

A CONTRATADA deverá manter, durante a execução contratual, as condições de habilitação e qualificação exigidas para a contratação, nos termos da legislação aplicável, cabendo à Administração adotar as providências pertinentes caso seja constatada eventual irregularidade.

A existência de irregularidade que não impeça o reconhecimento da execução da parcela contratual deverá ser tratada de acordo com a legislação aplicável, sem prejuízo da adoção das medidas administrativas e contratuais cabíveis.

Eventuais glosas poderão ser aplicadas sobre o valor devido em razão de elementos não instalados, indisponibilizados durante o período de exposição, instalados em desacordo com o Estudo Visual aprovado ou com as especificações deste Termo de Referência, sem prejuízo das sanções cabíveis.

O pagamento realizado não exime a CONTRATADA do cumprimento integral das obrigações previstas neste Termo de Referência, especialmente quanto à manutenção durante o período de exposição e à desmontagem e retirada integral dos elementos ao término da contratação.

11. DAS INFRAÇÕES E SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

O descumprimento total ou parcial das obrigações assumidas pela CONTRATADA sujeitará a empresa, assegurados o contraditório e a ampla defesa e observado o devido processo administrativo, às sanções previstas no art. 156 da Lei Federal nº 14.133/2021, no edital e no instrumento contratual.

Constituem, entre outras previstas no edital e no contrato, condutas passíveis de responsabilização administrativa:

- Atraso injustificado na apresentação do Estudo Visual de Implantação ou da documentação de responsabilidade técnica;
- Atraso injustificado na conclusão da montagem e instalação;
- Execução dos serviços em desacordo com as especificações técnicas ou com o Estudo Visual aprovado;
- Indisponibilidade injustificada de elementos durante o período de exposição;
- Descumprimento dos prazos estabelecidos para atendimento das ocorrências de manutenção;
- Descumprimento das normas técnicas, ambientais ou de segurança aplicáveis;
- Danos causados ao patrimônio público, às edificações, à vegetação ou a terceiros em decorrência da execução do objeto;
- Atraso injustificado na desmontagem ou retirada dos elementos; e
- Descumprimento das demais obrigações contratuais consideradas essenciais.

Os percentuais, bases de cálculo, hipóteses de incidência e demais critérios de aplicação das multas deverão estar expressamente definidos no edital e no instrumento contratual, observados os princípios da proporcionalidade, razoabilidade, contraditório e ampla defesa.

A aplicação de penalidade administrativa não afasta a obrigação da CONTRATADA de reparar integralmente os danos causados à Administração ou a terceiros.

12. IMPACTOS AMBIENTAIS E MEDIDAS MITIGADORAS

A execução do objeto poderá ocasionar impactos ambientais pontuais e temporários, especialmente relacionados ao consumo de energia elétrica, à geração de resíduos decorrentes das atividades de instalação, manutenção, substituição, desmontagem e retirada, ao transporte dos materiais e equipamentos e à utilização de componentes metálicos, plásticos, sintéticos e elétricos.

A CONTRATADA deverá adotar medidas destinadas à prevenção, redução e adequada gestão desses impactos, observadas as normas ambientais aplicáveis, incluindo:

- Utilização de sistemas de iluminação em tecnologia LED ou equivalente de eficiência energética compatível com a finalidade do objeto;
- Adoção de sistemas de fixação não invasivos, de modo a preservar a integridade das árvores, palmeiras, áreas ajardinadas, edificações, postes, mobiliário urbano e demais estruturas existentes;
- Vedação de perfurações, cortes, podas, fixações invasivas ou outras intervenções desnecessárias que possam causar danos à vegetação ou ao patrimônio público;
- Segregação, acondicionamento, transporte e destinação ambientalmente adequada dos resíduos gerados durante a execução dos serviços;
- Destinação ambientalmente adequada dos resíduos eletroeletrônicos, componentes luminosos, cabos, embalagens e demais materiais descartados, observada a legislação aplicável e, quando cabível, as regras de logística reversa;
- Proibição de descarte de resíduos em vias públicas, áreas verdes, sistemas de drenagem, cursos d'água ou locais inadequados;
- Adoção de medidas de uso racional da energia elétrica, inclusive mediante sistemas de comando, temporização ou programação, quando tecnicamente aplicáveis, de modo que a iluminação permaneça acionada nos períodos definidos pela Administração;
- Manutenção dos locais de execução limpos e organizados durante as etapas de montagem, manutenção e desmontagem;
- Retirada integral, ao término da contratação, dos materiais, estruturas, cabos, equipamentos e elementos de fixação utilizados pela CONTRATADA;

- Restituição dos locais de instalação em condições adequadas de limpeza, organização e conservação, ressalvadas as alterações previamente autorizadas pela Administração.

13. DA GESTÃO E FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO

A execução do contrato será acompanhada e fiscalizada por servidor(es) formalmente designado(s) pela autoridade competente, nos termos do art. 117 da Lei Federal nº 14.133/2021 e da regulamentação municipal aplicável.

Fica designado o servidor **Fabiano José Santos Lourenço, Diretor, lotado na Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Turismo**, como fiscal do contrato, competindo-lhe acompanhar a execução do objeto, verificar a conformidade dos serviços executados, registrar as ocorrências e adotar as providências necessárias à regularização das faltas ou defeitos constatados, nos limites de sua competência.

As atribuições do gestor do contrato, quando houver designação de servidor distinto, serão exercidas pelo agente formalmente designado para essa função, cabendo ao fiscal comunicar ao gestor as ocorrências que ultrapassem sua competência.

A fiscalização deverá abranger, especialmente, a conformidade dos elementos instalados, a execução da montagem e desmontagem, o funcionamento durante o período de exposição, o atendimento das ocorrências de manutenção, o cumprimento das normas de segurança, a preservação do patrimônio público e da vegetação e a retirada integral dos elementos ao término da contratação.

A fiscalização exercida pela CONTRATANTE não exclui nem reduz a responsabilidade da CONTRATADA pela perfeita execução do objeto, inclusive perante terceiros.

14. DA VIGÊNCIA

O contrato terá vigência a partir da data de sua assinatura até 10 de janeiro de 2027, abrangendo o período necessário à execução integral do objeto, incluindo a apresentação e aprovação do Estudo Visual de Implantação, a montagem e instalação dos elementos, o período de exposição, a manutenção, a desmontagem e a retirada integral dos elementos.

A CONTRATADA deverá concluir a montagem, a instalação e os testes de funcionamento até 15 de novembro de 2026, ou até a data expressamente estabelecida na Ordem de Serviço, desde que compatível com o cronograma das festividades definido pela Administração.

O período de exposição e funcionamento da decoração e iluminação natalina será contado da data de início definida pela Administração na Ordem de Serviço ou instrumento equivalente.

Encerrado o período de exposição, a CONTRATADA deverá iniciar imediatamente a desmontagem e a retirada dos elementos, observando os prazos estabelecidos pela CONTRATANTE.

A vigência contratual deverá abranger integralmente as etapas de execução, manutenção, desmontagem e retirada, não se confundindo o prazo de vigência contratual com o período de exposição dos elementos.

Eventual prorrogação somente será admitida nas hipóteses legalmente previstas, mediante justificativa da autoridade competente e formalização do instrumento cabível.

Cruzeiro, 14 de setembro de 2026.

Documento assinado digitalmente
gov.br CHARLES EDUARDO FERNANDES
Data: 14/09/2026 10:13:22-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>
Charles Eduardo Fernandes
Secretário de Desenvolvimento Econômico e Turismo