Prefeitura Municipal de Cruzeiro
Estado de São Paulo

ANEXO II - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA: Pavimentação e Obras Complementares em Diversas Ruas do Município, com fornecimento de materiais.

MUNICÍPIO: CRUZEIRO - SP **DATA:** 20/10/2026

TABELA DE COMPOSIÇÃO: DER MAIO/2026 - NÃO DESONERADO; SIURB JUL/2026 - SEM DESONERAÇÃO; CDHU 203 - SEM DESONERAÇÃO
DER COM BDI INCLUSO NO VALOR UNITÁRIO - SIURB E CDHU COM UTILIZAÇÃO DE BDI 25%

ITEM	FONTE	CÓDIGO	ESPECIFICAÇÂO	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR UNIT. C/ BDI	TOTAL
1			**SERVIÇOS PRELIMINARES - MAT+MO**					
1.1	CDHU	02.08.020	Placa de identificação para obra	M2	50,00	878,28	1.097,85	54.892,50
			TOTAL DO ITEM					**54.892,50**
2.			**RETIRADA E ESCAVAÇÃO - MAT+MO**					
2.1	CDHU	04.40.050	Retirada manual de paralelepípedo ou lajota de concreto, inclusive limpeza, carregamento, transporte até 1 quilômetro e descarregamento	M2	21.000,00	22,15	27,69	581.490,00
2.2	DER	21.03.08	Remoção e transporte de guia pré-moldada	m	1.800,00	42,84	42,84	77.112,00
2.3	CDHU	03.01.260	Demolição mecanizada de sarjeta ou sarjetão, inclusive fragmentação, carregamento, transporte até 1 quilômetro e descarregamento	M3	100,00	311,91	389,89	38.989,00
2.4	CDHU	54.01.400	Abertura de caixa até 25 cm, inclui escavação, compactação, transporte e preparo do sub-leito	M2	21.000,00	26,99	33,74	708.540,00
2.5	DER	22.03.03	Transporte de 1/2 categoria até 5 km	m3*km	7.350,00	4,96	4,96	36.456,00
			TOTAL DO ITEM					**1.442.587,00**
3.			**PAVIMENTAÇÃO - MAT+MO**					
3.1	DER	24.19.03.01	Guia pré-fabricada concreto fck 20 MPa	m	4.000,00	97,60	97,60	390.400,00
3.2	DER	24.19.04.01	Sarjeta de concreto fck 20 MPa	m3	200,00	1.206,91	1.206,91	241.382,00
3.3	DER	23.04.03.04	Sub-base ou base de pedra rachão, conforme ET-POO/042 (DERSA)	m3	2.000,00	416,25	416,25	832.500,00
3.4	DER	23.04.03.01	Sub-base ou brita grad. simples	m3	3.000,00	435,90	435,90	1.307.700,00
3.5	DER	24.12.02	Enchimento de vala com areia	m3	1.000,00	263,93	263,93	263.930,00
3.6	DER	23.12.02	Pavimento concreto intertravado - E=8cm	m2	15.000,00	195,61	195,61	2.934.150,00
3.7	SIURB	17002061	NC.28 - Piso de concreto intertravado drenante, espessura 8 cm	M2	6.000,00	161,74	202,18	1.213.080,00
3.8	DER	24.14.01.02	Manta geotêxtil não tecida resistência longitudinal 08 kN/m	m2	6.000,00	8,49	8,49	50.940,00
			TOTAL DO ITEM					**7.234.082,00**
			TOTAL GERAL					**8.731.561,50**

Engº Paulo Cézar Félix Junior
CREA 5062882668