**ANEXO IX - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA**

**OBRA:** Pavimentação e Obras Complementares em Diversas Ruas do Município, com fornecimento de materiais.

| ITEM | FONTE | CÓDIGO | ESPECIFICAÇÂO | UNID. | QUANT. | VALOR UNIT. | VALOR UNIT. C/ BDI | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **1** | | | **SERVIÇOS PRELIMINARES - MAT+MO** | | | | | |
| 1.1 | | | Placa de identificação para obra | M2 | | | | |
| | | | TOTAL DO ITEM | | | | | |
| **2.** | | | **RETIRADA E ESCAVAÇÃO - MAT+MO** | | | | | |
| 2.1 | | | Retirada manual de paralelepípedo ou lajota de concreto, inclusive limpeza, carregamento, transporte até 1 quilômetro e descarregamento | M2 | | | | |
| 2.2 | | | Remoção e transporte de guia pré-moldada | m | | | | |
| 2.3 | | | Demolição mecanizada de sarjeta ou sarjetão, inclusive fragmentação, carregamento, transporte até 1 quilômetro e descarregamento | M3 | | | | |
| 2.4 | | | Abertura de caixa até 25 cm, inclui escavação, compactação, transporte e preparo do sub-leito | M2 | | | | |
| 2.5 | | | Transporte de 1/2 categoria até 5 km | m3*km | | | | |
| | | | TOTAL DO ITEM | | | | | |
| **3.** | | | **PAVIMENTAÇÃO - MAT+MO** | | | | | |
| 3.1 | | | Guia pré-fabricada concreto fck 20 MPa | m | | | | |
| 3.2 | | | Sarjeta de concreto fck 20 MPa | m3 | | | | |
| 3.3 | | | Sub-base ou base de pedra rachão, conforme ET-POO/042 (DERSA) | m3 | | | | |
| 3.4 | | | Sub-base ou brita grad. simples | m3 | | | | |
| 3.5 | | | Enchimento de vala com areia | m3 | | | | |
| 3.6 | | | Pavimento concreto intertravado - E=8cm | m2 | | | | |
| 3.7 | | | NC.28 - Piso de concreto intertravado drenante, espessura 8 cm | M2 | | | | |
| 3.8 | | | Manta geotêxtil não tecida resistência longitudinal 08 kN/m | m2 | | | | |
| | | | TOTAL DO ITEM | | | | | |
| | | | **TOTAL GERAL** | | | | | |