Prefeitura Municipal da Estância Turística de Guaratinguetá

Secretaria de Planejamento, Coordenação e Habitação

Itens Relevantes

OBRA: EXECUÇÃO DO SISTEMA DE PREVENÇÃO A INCÊNDIO
LOCAL: EMEIEF Dr. Guilherme Eugênio Filippo Fernandes - Av. Antônio da Cunha, 1253 – Parque do Sol Município de Guaratinguetá/SP.

Fonte	Código	Item	Descrição dos serviços	Unid.	Quant.
		1	**SERVIÇOS PRELIMINARES**		
SINAPI	90778	1.2	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	240,00
SINAPI	88309	1.3	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	480,00
		5	**CORRIMÃO E GUARDA-CORPO**		
CDHU	24.03.320	5.1	Corrimão tubular em aço galvanizado, diâmetro 2´	M	128,50
SINAPI	99839	5.2	GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,10M DE ALTURA, MONTANTES TUBULARES DE 1.1/2 ESPAÇADOS DE 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE 2 , GRADIL FORMADO POR BARRAS CHATAS EM FERRO DE 32X4,8MM, FIXADO COM CHUMBADOR MECÂNICO. AF_04/2019_PS	M	36,22
		7	**HIDRANTES**		
CDHU	50.01.320	7.1	Abrigo de hidrante de 1 1/2´ completo - inclusive mangueira de 30 m (2 x 15 m)	UN	4,50
SINAPI	92367	7.3	TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	M	145,00

Referencial dos custos: CDHU - BOLETIM 196- Referencial de custos (Database: Novembro/2024)
Referencial dos custos: SINAPI (Vigência: a partir de Novembro /2024)

Guaratinguetá, 08 de Janeiro de 2025

Ricardo Minozzi Costa
Engenheiro Civil - CREA 5063558126
Secretaria de Planejamento, Coordenação e Habitação