RECUPERAÇÃO DE PISO DE CONCRETO







Reparo do piso de concreto desgastado
Execução de recortes das áreas danificadas

RECUPERAÇÃO DE GUIAS E DELIMITAÇÃO DE CANTEIROS



Recolocação de pedras



Recuperação de guia e delimitação de canteiro



Recolocação de pedras



Recuperação da delimitação dos canteiros



Recuperação de delimitação de canteiro
Execução de Acessibilidade - Piso Tatil de Alerta e Direcional
Calçada a ser demolida - Execução de piso de concreto e colocação de guias novas

LEGENDA DE PISOS		
	DESCRIÇÃO	QUANT.
	Piso em ladrilho hidraúlico podotátil direcional - terracota - 25 x 25cm	51,01 m²
	Piso em ladrilho hidraúlico podotátil de alerta - terracota - 25 x 25cm	5,07 m²
	Piso de concreto novo a ser construído e = 8cm *Calçada Rua Frei Henrique de Coimbra*	97,50 m²

TABELA GERAL DEMOLIÇÕES E RETIRADAS			
	DESCRIÇÃO	TAMANHO	QUANT.
	Piso de concreto a ser demolido *Calçada Rua Frei Henrique de Coimbra*	–	97,50 m²

LEGENDA

- Piso tátil direcional - a ser executado
- Piso tátil de alerta - a ser executado
- Ponto de ônibus
- Piso tátil direcional e de alerta EXISTENTES
- Iluminação Petalar
- Refletor

Prefeitura da Estância Turística de Guaratinguetá
Secretaria Municipal de Planejamento, Coordenação e Habitação
Rua Duque de Caxias, 100 – Centro, Tel./Fax: (12) 3123 3500 / 3122 6442

Folha: **01/02**

Projeto: ***Reforma da Praça Cristovão Colombo***

Assunto: ***Planta baixa - Demolições, Retiradas e Acessibilidade***

Endereço: ***Praça Cristovão Colombo, Nova Guará. Guaratinguetá - SP***

Secretário:	Projeto:	Desenho:	Data:	Escala:
Eng. Gonçalo Ferraz Cardoso CREA 5060153108	Eng. Gonçalo Ferraz Cardoso CREA 5060153108		Março de 2024	1:200

A1