PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE GUARATINGUETÁ
Secretaria de Planejamento, Coordenação e Habitação
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Obra: Reforma da Praça Cristovão Colombo
Local: Bairro Nova Guara

						COM DESONERAÇÃO			SEM DESONERAÇÃO		
Fonte	**Código**	**Item**	**Descrição dos serviços**	**Unid.**	**Quant.**	**Custo Unit. (R$)**	**Preço Unit. (R$)**	**Valor Total (CD)**	**Custo Unit. (R$)**	**Preço Unit. (R$)**	**Valor Total (SD)**
		1	**SERVIÇOS PRELIMINARES**								
CDHU	02.08.020	1.1	Placa de identificação para obra	M2	8,00	905,68	1.175,48	9.403,84	918,82	1.135,11	9.080,88
CDHU	02.02.150	1.2	Locação de container tipo depósito - área mínima de 13,80 m²	UNMES	3,00	919,82	1.193,83	3.581,49	931,50	1.150,78	3.452,34
CDHU	02.10.060	1.3	Locação de vias, calçadas, tanques e lagoas	M2	153,58	1,71	2,22	340,95	1,82	2,25	345,56
CDHU	07.01.010	1.4	Escavação e carga mecanizada para exploração de solo em jazida	M3	9,75	15,80	20,51	199,97	15,84	19,57	190,81
CDHU	05.10.023	1.5	Transporte de solo de 1ª e 2ª categoria por caminhão para distâncias superiores ao 5° km até o 10° km	M3	9,75	18,59	24,13	235,27	18,59	22,97	223,96
			Total do Item					**13.761,52**			**13.293,55**
		2	**DEMOLIÇÃO E RETIRADAS**								
CDHU	03.01.240	2.1	Demolição mecanizada de pavimento ou piso em concreto, inclusive fragmentação, carregamento, transporte até 1 quilômetro e descarregamento	M2	97,50	30,71	39,86	3.886,35	31,85	39,35	3.836,63
CDHU	04.40.010	2.2	Retirada manual de guia pré-moldada, inclusive limpeza, carregamento, transporte até 1 quilômetro e descarregamento	M	58,67	8,32	10,80	633,64	9,46	11,69	685,85
CDHU	05.07.050	2.3	Remoção de entulho de obra com caçamba metálica - material volumoso e misturado por alvenaria, terra, madeira, papel, plástico e metal	M3	9,75	121,41	157,58	1.536,41	123,13	152,11	1.483,07
			Total do Item					**6.056,40**			**6.005,55**
		3	**CALÇADA**								
CDHU	54.01.010	3.1	Regularização e compactação mecanizada de superfície, sem controle do proctor normal	M2	97,50	3,52	4,57	445,58	3,54	4,37	426,08
CDHU	11.18.040	3.2	Lastro de pedra britada	M3	4,88	208,60	270,74	1.321,21	212,89	263,00	1.283,44
SINAPI	94990	3.3	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022	M3	7,80	695,44	902,61	7.040,36	729,56	901,30	7.030,14
CDHU	11.20.050	3.4	Corte de junta de dilatação, com serra de disco diamantado para pisos	M	160,00	11,90	15,45	2.472,00	11,90	14,70	2.352,00
CDHU	30.04.030	3.5	Piso em ladrilho hidráulico podotátil várias cores (25x25cm), assentado com argamassa mista	M2	56,08	130,13	168,90	9.471,91	134,21	165,80	9.298,06
CDHU	30.04.070	3.6	Rejuntamento de piso em ladrilho hidráulico (25x25cm) com argamassa industrializada para rejunte, juntas de 2 mm	M2	56,08	15,75	20,44	1.146,28	17,20	21,25	1.191,70
			Total do Item					**21.897,34**			**21.581,42**
		4	**GUIAS**								
CDHU	54.06.040	4.1	Guia pré-moldada reta tipo PMSP 100 - fck 25 MPa	M	50,10	55,10	71,51	3.582,65	56,82	70,20	3.517,02
CDHU	54.06.020	4.2	Guia pré-moldada curva tipo PMSP 100 - fck 25 MPa	M	8,57	56,35	73,14	626,81	58,07	71,74	614,81
			Total do Item					**4.209,46**			**4.131,83**
		5	**REPARO DO PISO DE CONCRETO CAMINHOS INTERNOS E CALÇADAS**								
CDHU	11.20.050	5.1	Corte de junta de dilatação, com serra de disco diamantado para pisos	M	80,00	11,90	15,45	1.236,00	11,90	14,70	1.176,00
CDHU	11.03.090	5.2	Concreto preparado no local, fck = 20 MPa	M3	22,26	519,68	674,49	15.014,15	536,84	663,21	14.763,05
CDHU	11.16.020	5.3	Lançamento, espalhamento e adensamento de concreto ou massa em lastro e/ou enchimento	M3	22,26	78,32	101,65	2.262,73	90,38	111,66	2.485,55
			Total do Item					**18.512,88**			**18.424,60**
		6	**RECUPERAÇÃO DA LAJE DE ASSENTO E DELIMITAÇÕES DOS CANTEIRO EXISTENTES**								
CDHU	19.20.020	6.1	Recolocação de mármore, pedras e granitos, assentes com massa	M2	104,19	61,32	79,59	8.292,48	67,03	82,81	8.627,97
CDHU	09.01.040	6.2	Forma em madeira comum para caixão perdido	M2	104,19	114,30	148,35	15.456,59	121,92	150,62	15.693,10

CDHU	11.03.090	6.3	Concreto preparado no local, fck = 20 MPa	M3	4,73	519,68	674,49	3.190,34	536,84	663,21	3.136,98
CDHU	11.16.020	6.4	Lançamento, espalhamento e adensamento de concreto ou massa em lastro e/ou enchimento	M3	4,73	78,32	101,65	480,80	90,38	111,66	528,15
			Total do Item					**27.420,21**			**27.986,20**
		7	**PINTURA**								
SIURB	10-108-001	7.1	LIXAMENTO MANUAL DE SUPERFÍCIE DE CONCRETO	M²	520,97	2,78	3,61	1.880,70	3,04	3,76	1.958,85
SIURB	10-017-000	7.2	HIDROJATEAMENTO DE ALTA PRESSÃO PARA LIMPEZA DE SUPERFÍCIES	M²	520,97	0,41	0,53	276,11	0,44	0,54	281,32
SIURB	10-023-000	7.3	TINTA PVA (LÁTEX) - CONCRETO OU REBOCO SEM MASSA CORRIDA	M²	520,97	16,27	21,12	11.002,89	17,27	21,34	11.117,50
			Total do Item					**13.159,70**			**13.357,67**
			BDI			**29,79%**			**23,54%**		
			Total geral BDI					**105.017,51**			**104.780,82**

Referencial dos custos: CDHU - BOLETIM 196 - Data de Referência (Vigência: a partir de 11/2024)
Referencial dos custos: SINAPI - 12/2024 - (Data de Referência 12/2024)
SIURB Janeiro 2025

JOÃO UBIRATAN DE LIMA E SILVA
Secretário de Planejamento Coordenação e Habitação