TERMO DE REFERÊNCIA

Compra de material para instalação de rede de informação para novas Unidades (Santa Luzia, Centro de Reabilitação, Pró Mulher, Centro de saúde e Melhor em Casa)

1. DEFINIÇÃO DO OBJETO (NATUREZA E QUANTIDADE)

O presente termo tem por objeto a aquisição de materiais de infraestrutura de rede de informação (eletrocalhas, eletrodutos, cabeamento CAT5 e acessórios) para viabilizar a conectividade e o monitoramento das unidades: Santa Luzia, Centro de Reabilitação II, Pró Mulher, Centro de Saúde e Melhor em Casa.

Descrição do Produto	Qtd.	Unid.	Valor Unit. (Liq)	Total (R$)
Eletrocalha Perfurada "U" 100x50x3000 em aço galvanizado.	10,00	PC	62,19	621,90
Mão Francesa Simples 100mm em aço galvanizado.	20,00	PC	8,02	160,40
Filtro de Linha 6 Tomadas Preto Bivolt	5,00	PC	29,84	149,2
Eletroduto Branco 3/4' PVC	30,00	PC	13,19	395,7
Caixa/Condulete 6 saídas 3/4' Branco PVC	40,00	PC	4,44	177,6
Adaptador PVC 3/4' Branco (Wetzel)	60,00	PC	0,99	59,4

Descrição do Produto	Qtd.	Unid.	Valor Unit. (Liq)	Total (R$)
Curva PVC Branca 3/4'	15,00	PC	2,81	42,15
Braçadeira PVC 3/4' Branco	60,00	PC	0,79	47,40
Tampa Cega 3/4' PVC Branco	10,00	PC	1,67	16,70
Bucha de Fixação FU 6	150,00	PC	0,08	12,00
Bucha de Fixação FU 8	50,00	PC	0,15	7,50
Parafuso Madeira/MDF Phillips 4,0x45mm	150,00	PC	0,08	12,00
Parafuso Madeira/MDF Phillips 5,0x65mm	50,00	PC	0,31	15,50
Cabo Informática CAT5	305,00	MT	4,01	1.223,05
Tampa Branca PVC 3/4" 3 Postos Horizontal	25,00	PC	2,38	59,50
Tomada RJ45 CAT5E Branco	25,00	PC	23,86	596,50

Descrição do Produto	Qtd.	Unid.	Valor Unit. (Liq)	Total (R$)
Módulo Cego c/ 2 Peças Branco	25,00	PC	2,84	71,00

2. FUNDAMENTAÇÃO DA CONTRATAÇÃO

A aquisição é indispensável para a inauguração das novas unidades de saúde, garantindo a instalação da rede lógica necessária para o funcionamento dos sistemas de prontuário eletrônico e a interconexão com o parque de monitoramento por câmeras da Secretaria de Mobilidade Urbana. A utilização de infraestrutura em eletrocalhas e componentes Wetzel assegura a proteção mecânica dos cabos e a durabilidade da instalação em ambiente público.

3. DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO E CICLO DE VIDA

- Solução: Implementação de infraestrutura de rede robusta e padronizada, utilizando componentes metálicos e termoplásticos de alta resistência para suporte ao tráfego de dados e segurança patrimonial.
- Ciclo de Vida: Os materiais rígidos (eletrocalhas e eletrodutos) possuem vida útil prolongada, superior a 10 anos em ambiente interno, com necessidade de manutenção apenas em componentes de conexão (tomadas RJ45) conforme o uso.

4. REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO

O fornecimento deverá ser executado integralmente em parcela única após a emissão da Autorização de Fornecimento (AF) ou Nota de Empenho.

5. MODELO DE EXECUÇÃO E GESTÃO

- Prazo: Entrega em até 10 (dez) dias úteis após o recebimento da nota de empenho.
- Gestão: Fiscalização pelo Sr. Celso Rodrigues Zimmermann, responsável pela conferência técnica das marcas e especificações solicitadas.

6. CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO E PAGAMENTO

- Medição: Por item devidamente entregue e conferido quantitativamente.
- Pagamento: Realizado em até 30 dias após a entrega definitiva e ateste da Nota Fiscal.

7. FORMA DE SELEÇÃO DO FORNECEDOR

A contratação será realizada por meio de Dispensa de Licitação,fundamentada no Art. 75, inciso II, da Lei nº 14.133/2021. A adoção desta modalidade justifica-se pelo valor estimado da aquisição, que se enquadra nos critérios de pequeno vulto.

Critério de Julgamento: Menor Preço Global.

8. ESTIMATIVA DE VALOR E ADEQUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

- Valor Global Estimado:R$ 3.667,50 (três mil e seiscentos e sessenta e sete reais e cinqüenta centavos).
- A dotação orçamentária para a despesa encontra-se devidamente vinculada ao planejamento da Secretaria para o exercício de 2026.

9. GARANTIA EXIGIDA E MANUTENÇÃO

A contratada deve responsabilizar-se pela qualidade dos insumos, fornecendo garantia mínima de 12 meses contra defeitos de fabricação ou vícios de qualidade.

10. CRITÉRIOS DE SUSTENTABILIDADE

A aquisição prioriza materiais com certificação de durabilidade, minimizando a necessidade de substituições precoces. A fornecedora é responsável pela logística reversa das embalagens, em conformidade com a Política Nacional de Resíduos Sólidos.

11. LOCAL DE ENTREGA

O fornecimento deverá ser entregue integralmente no Almoxarifado Central da Secretaria Municipal de Saúde (SMS).

Guaratinguetá, 11 de Março de 2026

Nádia Maria Magalhães Meireles
Secretária Municipal de Saúde

Celso R. Zimmermann
Coord. Adm e de Patrimônio