



Prefeitura Municipal da Estância Turística de Guaratinguetá

Secretaria de Obras e Serviços Municipais
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

SECRETARIA DE OBRAS E
SERVIÇOS MUNICIPAIS

OBRA:
PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NA RUA TRÊS
LOCAL:
JARDIM BELA VISTA

Fonte	Código	Item	Descrição dos serviços	Unid.	Quant.	Valor sem desoneração	
						unitário	total
1 SERVIÇOS PRELIMINARES							
CDHU	02.08.020	1,01	Placa de identificação para obra	M2	24,00	R\$ 889,60	R\$ 21.350,40
CDHU	02.01.180	1,02	Banheiro químico modelo Standard, com manutenção conforme exigências da CETESB	UNMES	2,00	R\$ 1.213,99	R\$ 2.427,98
DNIT	5213343	1,03	Barreira de sinalização tipo I de direcionamento ou bloqueio - utilização de 150 ciclos - fornecimento, 01 implantação e 01 retirada diária	Un.dia	4,00	R\$ 4,10	R\$ 16,40
DNIT	5213850	1,04	Operação de sinalização por bandeirola de tecido ou com placa metálica	H	20,00	R\$ 31,53	R\$ 630,60
2 PAVIMENTAÇÃO							
CDHU	54.01.400	2,01	Abertura de caixa até 25 cm, inclui escavação, compactação, transporte e preparo do sub-leito	M2	2.629,20	R\$ 24,71	R\$ 64.967,53
CDHU	07.01.120	2,02	Carga e remoção de terra até a distância média de 1 km	M3	368,09	R\$ 15,12	R\$ 5.565,52
CDHU	54.01.210	2,03	Base de brita graduada	M3	262,92	R\$ 280,27	R\$ 73.688,59
CDHU	03.07.050	2,04	Fresagem de pavimento asfáltico com espessura até 5 cm, inclusive carregamento, transporte até 1 quilômetro e descarregamento	M2	1.149,84	R\$ 13,59	R\$ 15.626,33
CDHU	54.03.240	2,05	Imprimação betuminosa impermeabilizante	M2	2.629,20	R\$ 13,00	R\$ 34.179,60
CDHU	54.03.230	2,06	Imprimação betuminosa ligante	M2	3.779,04	R\$ 6,54	R\$ 24.714,92
CDHU	54.03.200	2,07	Concreto asfáltico usinado a quente - Binder	M3	23,00	R\$ 1.206,80	R\$ 27.756,40
CDHU	54.03.210	2,08	Camada de rolamento em concreto betuminoso usinado quente - CBUQ	M3	188,95	R\$ 1.539,32	R\$ 290.854,51
Total do item							R\$ 537.353,40
SUBTOTAL							R\$ 561.778,78

REFERENCIAL DE CUSTOS :

CDHU: Versão 201 FEV/26
DNIT : 01/2026 (última planilha publicada)

BDI	24,00%	R\$ 134.826,91
TOTAL com BDI		R\$ 696.605,69

Luiz Augusto B. Gonçalves
ENGENHEIRO CIVIL
CREA: 060.187.02

Luiz Augusto Barbosa Gonçalves
Engenheiro Civil
CREA: 060.137.000.2 | Matrícula 1315.