PREFEITURA DE APARECIDA
FÉ E TRABALHO

Planilha Orçamentária

Objeto: PAVIMENTAÇÃO ESTRADA VICINAL JOÃO MINEIRO MACIEL - FASE 1

Local: São Francisco

Referência: CDHU 198 SD

BDI: 24,22%

Item	Fonte	Código	Descrição dos Serviços	Un.	Quant.	Preço unitário Sem BDI	Preço unitário Com BDI % 24,22%	Preço Total
1.0 PAVIMENTAÇÃO ESTRADA VICINAL JOÃO MINEIRO MACIEL								
1.1 SERVIÇOS PRELIMINARES								**R$ 7.060,20**
1.1.1	CDHU	02.08.020	Placa de identificação para obra	M2	6,00	R$ 947,27	R$ 1.176,70	R$ 7.060,20
1.2 PREPARO DE BASE								**R$ 33.285,00**
1.2.1	CDHU	54.01.400	Abertura de caixa até 25 cm, inclui escavação, compactação, transporte e preparo do sub-leito	M2	1.050,00	R$ 25,52	R$ 31,70	R$ 33.285,00
1.3 PAVIMENTAÇÃO EM BLOQUETE								**R$ 151.195,67**
1.3.1	CDHU	54.01.220	Base de bica corrida	M3	45,09	R$ 235,00	R$ 291,92	R$ 13.162,67
1.3.2	CDHU	54.04.350	Pavimentação em lajota de concreto 35 MPa, espessura 8 cm, tipos: raquete, retangular, sextavado e 16 faces, com rejunte em areia	M2	900,00	R$ 123,47	R$ 153,37	R$ 138.033,00
1.4 GUIA DE TRAVAMENTO								**R$ 1.800,72**
1.4.1	CDHU	54.06.040	Guia pré-moldada reta tipo PMSP 100 - fck 25 MPa	M	24,00	R$ 60,40	R$ 75,03	R$ 1.800,72
1.5 DRENAGEM PLUVIAL								**R$ 128.014,78**
1.5.1	CDHU	54.06.160	Sarjeta ou sarjetão moldado no local, tipo PMSP em concreto com fck 20 MPa	M3	16,50	R$ 883,76	R$ 1.097,81	R$ 18.113,87
1.5.2	CDHU	11.20.050	Corte de junta de dilatação, com serra de disco diamantado para pisos	M	150,00	R$ 11,33	R$ 14,07	R$ 2.110,50
1.5.3	CDHU	06.02.020	Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em vala ou cava até 1,5 m	M3	148,30	R$ 68,13	R$ 84,63	R$ 12.550,97
1.5.4	CDHU	14.11.231	Alvenaria de bloco de concreto estrutural 19 cm - classe B	M2	48,00	R$ 129,06	R$ 160,32	R$ 7.695,36
1.5.5	CDHU	11.04.020	Concreto não estrutural executado no local, mínimo 150 kg cimento / m³	M3	0,21	R$ 395,07	R$ 490,76	R$ 103,06
1.5.6	CDHU	46.12.150	Tubo de concreto (PA-2), DN= 600mm	M	18,00	R$ 248,50	R$ 308,69	R$ 5.556,42
1.5.7	CDHU	46.12.160	Tubo de concreto (PA-2), DN= 800mm	M	140,00	R$ 470,85	R$ 584,89	R$ 81.884,60
1.6 SINALIZAÇÃO VIÁRIA								**R$ 9.943,32**
1.5.7	CDHU	70.02.010	Sinalização horizontal com tinta vinílica ou acrílica	M2	7,50	R$ 37,42	R$ 46,48	R$ 348,60
1.5.7	CDHU	70.03.001	Placa para sinalização viária em chapa de aço, totalmente refletiva com película IA/IA - área até 2,0 m²	M2	4,70	R$ 1.643,40	R$ 2.041,43	R$ 9.594,72
							TOTAL DA OBRA	**R$ 331.299,69**
							RECURSO ESTADUAL	**R$ 300.000,00**
							CONTRAPARTIDA DO MUNICÍPIO	**R$ 31.299,69**

quinta-feira, 21 de agosto de 2025

GABRIEL EMBOABA DE SOUZA BATISTA:44203067855

Assinado de forma digital por GABRIEL EMBOABA DE SOUZA BATISTA:44203067855
Dados: 2025.08.21 15:27:49 -03'00'

Gabriel Emboaba de Souza Batista
Resp. Técnico Fiscalização
Eng. Civil e Seg. do Trabalho - CREA 5070641580
Secretário de Obras e Urbanismo
ART: 2620251437114

JOSÉ LUIZ RODRIGUES
Prefeito Municipal