PREFEITURA DE APARECIDA
FÉ E TRABALHO

Planilha Orçamentária

Objeto: PAVIMENTAÇÃO ESTRADA VICINAL JOÃO MINEIRO MACIEL - FASE 2

Local: São Francisco

Referência: CDHU 198 SD

BDI: 24,22%

Item	Fonte	Código	Descrição dos Serviços	Un.	Quant.	Preço unitário Sem BDI	Preço unitário Com BDI % 24,22%	Preço Total
1.0 PAVIMENTAÇÃO ESTRADA VICINAL JOÃO MINEIRO MACIEL								
1.1 SERVIÇOS PRELIMINARES								**R$ 7.060,20**
1.1.1	CDHU	02.08.020	Placa de identificação para obra	M2	6,00	R$ 947,27	R$ 1.176,70	R$ 7.060,20
1.2 PREPARO DE BASE								**R$ 19.971,00**
1.2.1	CDHU	54.01.400	Abertura de caixa até 25 cm, inclui escavação, compactação, transporte e preparo do sub-leito	M2	630,00	R$ 25,52	R$ 31,70	R$ 19.971,00
1.3 PAVIMENTAÇÃO EM BLOQUETE								**R$ 90.701,64**
1.3.1	CDHU	54.01.220	Base de bica corrida	M3	27,00	R$ 235,00	R$ 291,92	R$ 7.881,84
1.3.2	CDHU	54.04.350	Pavimentação em lajota de concreto 35 MPa, espessura 8 cm, tipos: raquete, retangular, sextavado e 16 faces, com rejunte em areia	M2	540,00	R$ 123,47	R$ 153,37	R$ 82.819,80
1.4 GUIA DE TRAVAMENTO								**R$ 450,18**
1.4.1	CDHU	54.06.040	Guia pré-moldada reta tipo PMSP 100 - fck 25 MPa	M	6,00	R$ 60,40	R$ 75,03	R$ 450,18
1.5 DRENAGEM PLUVIAL								**R$ 68.292,26**
1.5.1	CDHU	54.06.160	Sarjeta ou sarjetão moldado no local, tipo PMSP em concreto com fck 20 MPa	M3	9,90	R$ 883,76	R$ 1.097,81	R$ 10.868,32
1.5.2	CDHU	11.20.050	Corte de junta de dilatação, com serra de disco diamantado para pisos	M	65,32	R$ 11,33	R$ 14,07	R$ 919,05
1.5.3	CDHU	06.02.020	Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em vala ou cava até 1,5 m	M3	13,72	R$ 68,13	R$ 84,63	R$ 1.161,12
1.5.4	CDHU	14.11.231	Alvenaria de bloco de concreto estrutural 19 cm - classe B	M2	12,00	R$ 129,06	R$ 160,32	R$ 1.923,84
1.5.5	CDHU	46.12.150	Tubo de concreto (PA-2), DN= 600mm	M	12,00	R$ 248,50	R$ 308,69	R$ 3.704,28
1.5.5	CDHU	46.12.160	Tubo de concreto (PA-2), DN= 800mm	M	85,00	R$ 470,85	R$ 584,89	R$ 49.715,65
1.6 SINALIZAÇÃO VIÁRIA								**R$ 9.827,12**
1.5.7	CDHU	70.02.010	Sinalização horizontal com tinta vinílica ou acrílica	M2	5,00	R$ 37,42	R$ 46,48	R$ 232,40
1.5.7	CDHU	70.03.001	Placa para sinalização viária em chapa de aço, totalmente refletiva com película IA/IA - área até 2,0 m²	M2	4,70	R$ 1.643,40	R$ 2.041,43	R$ 9.594,72
							TOTAL CONTRATO ORIGINAL	**R$ 196.302,40**
							RECURSO ESTADUAL	**R$ 100.000,00**
							CONTRAPARTIDA DO MUNICÍPIO	**R$ 96.302,40**

terça-feira, 23 de setembro de 2025

GABRIEL EMBOABA DE SOUZA BATISTA:44203067855

Assinado de forma digital por GABRIEL EMBOABA DE SOUZA BATISTA:44203067855
Dados: 2025.09.23 14:02:55 -03'00'

Gabriel Emboaba de Souza Batista
Resp. Técnico Fiscalização
Eng. Civil e Seg. do Trabalho - CREA 5070641580
Secretário de Obras e Urbanismo
ART: 2620251437197

JOSÉ LUIZ RODRIGUES
Prefeito Municipal