PREFEITURA DE APARECIDA
FÉ E TRABALHO

Planilha Orçamentária

Objeto: PAVIMENTAÇÃO ESTRADA VICINAL JOÃO MINEIRO MACIEL - FASE 3

Local: São Francisco

Referência: CDHU 198 SD

BDI: 24,22%

Item	Fonte	Código	Descrição dos Serviços	Un.	Quant.	Preço unitário Sem BDI	Preço unitário Com BDI % 24,22%	Preço Total
1.0 PAVIMENTAÇÃO ESTRADA VICINAL JOÃO MINEIRO MACIEL								
1.1 SERVIÇOS PRELIMINARES								**R$ 7.060,20**
1.1.1	CDHU	02.08.020	Placa de identificação para obra	M2	6,00	R$ 947,27	R$ 1.176,70	R$ 7.060,20
1.2 PREPARO DE BASE								**R$ 53.256,00**
1.2.1	CDHU	54.01.400	Abertura de caixa até 25 cm, inclui escavação, compactação, transporte e preparo do sub-leito	M2	1.680,00	R$ 25,52	R$ 31,70	R$ 53.256,00
1.3 PAVIMENTAÇÃO EM BLOQUETE								**R$ 242.116,25**
1.3.1	CDHU	54.01.220	Base de bica corrida	M3	72,84	R$ 235,00	R$ 291,92	R$ 21.263,45
1.3.2	CDHU	54.04.350	Pavimentação em lajota de concreto 35 MPa, espessura 8 cm, tipos: raquete, retangular, sextavado e 16 faces, com rejunte em areia	M2	1.440,00	R$ 123,47	R$ 153,37	R$ 220.852,80
1.4 GUIA DE TRAVAMENTO								**R$ 3.601,44**
1.4.1	CDHU	54.06.040	Guia pré-moldada reta tipo PMSP 100 - fck 25 MPa	M	48,00	R$ 60,40	R$ 75,03	R$ 3.601,44
1.5 DRENAGEM PLUVIAL								**R$ 56.831,84**
1.5.1	CDHU	54.06.160	Sarjeta ou sarjetão moldado no local, tipo PMSP em concreto com fck 20 MPa	M3	26,40	R$ 883,76	R$ 1.097,81	R$ 28.982,18
1.5.2	CDHU	11.20.050	Corte de junta de dilatação, com serra de disco diamantado para pisos	M	120,00	R$ 11,33	R$ 14,07	R$ 1.688,40
1.5.3	CDHU	06.02.020	Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em vala ou cava até 1,5 m	M3	43,90	R$ 68,13	R$ 84,63	R$ 3.715,60
1.5.4	CDHU	14.11.231	Alvenaria de bloco de concreto estrutural 19 cm - classe B	M2	86,27	R$ 129,06	R$ 160,32	R$ 13.830,81
1.5.5	CDHU	11.04.020	Concreto não estrutural executado no local, mínimo 150 kg cimento / m³	M3	1,20	R$ 395,07	R$ 490,76	R$ 588,91
1.5.6	CDHU	46.12.150	Tubo de concreto (PA-2), DN= 600mm	M	26,00	R$ 248,50	R$ 308,69	R$ 8.025,94
1.6 SINALIZAÇÃO VIÁRIA								**R$ 22.332,55**
1.5.7	CDHU	70.02.010	Sinalização horizontal com tinta vinílica ou acrílica	M2	36,00	R$ 37,42	R$ 46,48	R$ 1.673,28
1.5.7	CDHU	70.03.001	Placa para sinalização viária em chapa de aço, totalmente refletiva com película IA/IA - área até 2,0 m²	M2	10,12	R$ 1.643,40	R$ 2.041,43	R$ 20.659,27
							TOTAL DA OBRA	**R$ 385.198,28**
							RECURSO FEDERAL	**R$ 384.000,00**
							CONTRAPARTIDA DO MUNICÍPIO	**R$ 1.198,28**

sexta-feira, 5 de setembro de 2025

GABRIEL EMBOABA DE SOUZA BATISTA:44203067855

Assinado de forma digital por GABRIEL EMBOABA DE SOUZA BATISTA:44203067855
Dados: 2025.09.05 16:17:49 -03'00'

Gabriel Emboaba de Souza Batista
Resp. Técnico Fiscalização
Eng. Civil e Seg. do Trabalho - CREA 5070641580
Secretário de Obras e Urbanismo

JOSÉ LUIZ RODRIGUES
Prefeito Municipal