PREFEITURA DE APARECIDA
FÉ E TRABALHO

Planilha Orçamentária

Objeto: PAVIMENTAÇÃO ESTRADA VICINAL JOÃO MINEIRO MACIEL - FASE 4

Local: São Francisco

Referência: CDHU 198 SD

BDI: 24,22%

Item	Fonte	Código	Descrição dos Serviços	Un.	Quant.	Preço unitário Com BDI % 24,22%	Preço Total
1.0 PAVIMENTAÇÃO ESTRADA VICINAL JOÃO MINEIRO MACIEL							
1.1 SERVIÇOS PRELIMINARES							**R$ 7.060,20**
1.1.1	CDHU	02.08.020	Placa de identificação para obra	M2	6,00	R$ 1.176,70	R$ 7.060,20
1.2 PREPARO DE BASE							**R$ 39.942,00**
1.2.1	CDHU	54.01.400	Abertura de caixa até 25 cm, inclui escavação, compactação, transporte e preparo do sub-leito	M2	1.260,00	R$ 31,70	R$ 39.942,00
1.3 PAVIMENTAÇÃO EM BLOQUETE							**R$ 181.522,38**
1.3.1	CDHU	54.01.220	Base de bica corrida	M3	54,41	R$ 291,92	R$ 15.882,78
1.3.2	CDHU	54.04.350	Pavimentação em lajota de concreto 35 MPa, espessura 8 cm, tipos: raquete, retangular, sextavado e 16 faces, com rejunte em areia	M2	1.080,00	R$ 153,37	R$ 165.639,60
1.4 GUIA DE TRAVAMENTO							**R$ 2.701,08**
1.4.1	CDHU	54.06.040	Guia pré-moldada reta tipo PMSP 100 - fck 25 MPa	M	36,00	R$ 75,03	R$ 2.701,08
1.5 DRENAGEM PLUVIAL							**R$ 44.489,32**
1.5.1	CDHU	54.06.160	Sarjeta ou sarjetão moldado no local, tipo PMSP em concreto com fck 20 MPa	M3	19,80	R$ 1.097,81	R$ 21.736,64
1.5.2	CDHU	11.20.050	Corte de junta de dilatação, com serra de disco diamantado para pisos	M	180,00	R$ 14,07	R$ 2.532,60
1.5.3	CDHU	06.02.020	Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em vala ou cava até 1,5 m	M3	40,06	R$ 84,63	R$ 3.390,62
1.5.4	CDHU	14.11.231	Alvenaria de bloco de concreto estrutural 19 cm - classe B	M2	54,60	R$ 160,32	R$ 8.753,47
1.5.5	CDHU	11.04.020	Concreto não estrutural executado no local, mínimo 150 kg cimento / m³	M3	1,36	R$ 490,76	R$ 667,43
1.5.6	CDHU	46.12.150	Tubo de concreto (PA-2), DN= 600mm	M	24,00	R$ 308,69	R$ 7.408,56
1.6 SINALIZAÇÃO VIÁRIA							**R$ 29.620,80**
1.5.7	CDHU	70.02.010	Sinalização horizontal com tinta vinílica ou acrílica	M2	18,00	R$ 46,48	R$ 836,64
1.5.7	CDHU	70.03.001	Placa para sinalização viária em chapa de aço, totalmente refletiva com película IA/IA - área até 2,0 m²	M2	14,10	R$ 2.041,43	R$ 28.784,16
						TOTAL DA OBRA	**R$ 305.335,78**
						RECURSO ESTADUAL	**R$ 300.000,00**
						CONTRAPARTIDA DO MUNICÍPIO	**R$ 5.335,78**

terça-feira, 28 de outubro de 2025

GABRIEL EMBOABA DE SOUZA BATISTA:44203067855

Assinado de forma digital por GABRIEL EMBOABA DE SOUZA BATISTA:44203067855
Dados: 2025.10.28 13:05:00 -03'00'

Gabriel Emboaba de Souza Batista
Resp. Técnico Fiscalização
Eng. Civil e Seg. do Trabalho - CREA 5070641580
Secretário de Obras e Urbanismo
ART Nº: 2620251883232

JOSÉ LUIZ RODRIGUES
Prefeito Municipal