PREFEITURA DE APARECIDA
FÉ E TRABALHO

Planilha Orçamentária

Objeto: RECAPEAMENTO ASFALTICO

Local: RUA NEGRO REIS E ANTENOR CAETANO - VILA MARIANA

Referência: CDHU 199 SD

BDI: 24,22%

Item	Fonte	Código	Descrição dos Serviços	Un.	Quant.	Preço unitário Com BDI % 24,22%	Preço Total
1.0 RECAPEAMENTO ASFALTICO							
1.1 SERVIÇOS PRELIMINARES							**R$ 6.739,86**
1.1.1	CDHU	02.08.020	Placa de identificação para obra	M2	6,00	R$ 1.123,31	R$ 6.739,86
valor total do item 1.1							**R$ 6.739,86**
1.2 PAVIMENTAÇÃO							**R$ 280.632,65**
1.2.1	CDHU	55.01.030	Limpeza complementar com hidrojateamento	M2	1.982,31	R$ 11,74	R$ 23.272,32
1.2.2	CDHU	54.03.230	Imprimação betuminosa ligante	M2	1.982,31	R$ 8,26	R$ 16.373,88
1.2.3	CDHU	54.03.200	Concreto asfáltico usinado a quente - Binder	M3	59,47	R$ 1.505,31	R$ 89.519,73
1.2.4	CDHU	54.03.210	Camada de rolamento em concreto betuminoso usinado quente - CBUQ	M3	79,29	R$ 1.910,23	R$ 151.466,72
valor total do item 1.2							**R$ 280.632,65**
1.3 SINALIZAÇÃO HORIZONTAL							**R$ 4.049,87**
1.3.1	CDHU	70.02.014	Sinalização horizontal em massa termoplástica à quente por aspersão, espessura de 1,5 mm, para faixas	M2	25,20	R$ 110,32	R$ 2.780,06
1.3.2	CDHU	70.02.010	Sinalização horizontal com tinta vinílica ou acrílica	M2	28,82	R$ 44,06	R$ 1.269,81
valor total do item 1.3							**R$ 4.049,87**
1.4 ACESSIBILIDADE							**R$ 2.415,71**
1.4.1	CDHU	04.40.010	Retirada manual de guia pré-moldada, inclusive limpeza, carregamento, transporte até 1 quilômetro e descarregamento	M	12,00	R$ 12,48	R$ 149,76
1.4.2	CDHU	03.01.040	Demolição manual de concreto armado	M3	2,88	R$ 564,21	R$ 1.626,05
1.4.3	CDHU	05.08.060	Transporte de entulho, para distâncias superiores ao 3° km até o 5° km	M3	2,88	R$ 28,26	R$ 81,45
1.4.4	CDHU	11.16.020	Lançamento, espalhamento e adensamento de concreto ou massa em lastro e/ou enchimento	M3	0,70	R$ 118,97	R$ 82,80
1.4.5	CDHU	11.03.090	Concreto preparado no local, fck = 20 MPa	M3	0,70	R$ 683,41	R$ 475,65
valor total do item 1.4							**R$ 2.415,71**
						TOTAL FINAL	**R$ 293.838,09**

sexta-feira, 25 de fevereiro de 2026

Gabriel Emboaba de Souza Batista
Resp. Técnico Fiscalização
Eng. Civil e Seg. do Trabalho - CREA 5070641580
Secretário de Obras e Urbanismo

JOSÉ LUIZ RODRIGUES
Prefeito Municipal