



## **SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO**

### **MEMORIAL DESCRITIVO**

#### **OBJETO: REABERTURA DA CRECHE DA VILA MARIANA**

#### **1.0 – ALVENARIA E OUTROS ELEMENTOS DIVISÓRIOS**

A obra será executada com a utilização de elementos vazados, assentados com argamassa adequada, bem com divisória de granilite para sanitários infantis conforme especificação de projeto.

#### **2.0 – ELEMENTOS DE MADEIRA/COMPONENTES E ESPECIAIS**

Nesta etapa, serão instaladas portas acessíveis, com largura de 101cm e 0,92cm devidamente acabadas com pintura apropriada.

#### **3.0 – ELEMENTOS METÁLICOS/COMPONENTES ESPECIAIS**

Será instalada veneziana industrial, composta por aletas PVC e montantes aço galvanizado, garantindo ventilação e durabilidade.

#### **4.0 – INSTALAÇÕES HIDRAULICAS**

Será executado abrigo para gás com capacidade para 6 cilindros, dotado de proteção anticorrosiva. A instalação contará com válvula e regulador de pressão, com distribuição por tubos de aço galvanizado.

Serão Instalação de extintores de incêndio manual de CO<sub>2</sub>, pó químico seco e água pressurizada, conforme exigências de segurança.

Serão executadas ainda as instalações hidráulicas para bebedouros, lavatórios e mictórios padronizados, incluindo a fixação de acessórios necessários ao pleno funcionamento.

#### **5.0 – INSTALAÇÕES ELÉTRICAS**

Execução de abrigo e entrada para energia, com fornecimento e instalação de cabos elétricos, incluem – se os serviços de interligação ao quadro geral conforme normas técnicas, com a utilização de disjuntores, quadro de comando, interruptores, tomadas e luminárias.

#### **6.0 – VIDROS**

Será utilizado vidro liso comum incolor, com espessura de 3mm, conforme especificações de projeto.



## **7.0 – PINTURA**

Para pintura de paredes, forros e esquadrias serão utilizadas tinta látex, esmalte sintético e produto específicos para remoção e proteção contra pichações.

A superfícies receberão preparo prévio.

## **8.0 – SERVIÇOS COMPLEMENTARES**

Para os serviços de fechamentos será utilizado grama esmeralda prevendo também a implantação de abrigo para resíduos sólidos.

Serão executadas Instalações de quadro branco, lousa e mural.

Inclui-se a instalação de fogão industrial bem como a execução das instalações de abastecimento de água potável.

Durante a execução das obras, será instalada a devida placa de identificação de obras conforme normas vigentes.

A obra ainda contará também com a execução muros de arrimo, serviços de escavação manual e pavimentação de concreto para piso permeável

Serão implantadas as placas de sinalização de ambientes, incluindo a devida sinalização de vaga acessível, atendendo as normas de acessibilidade.

Aparecida, 14 de abril de 2026.

---

**GABRIEL EMBOABA DE SOUZA BATISTA**  
**Eng. Civil e Seg. do Trabalho – CREA: 507.064.158-0**  
**pSecretário de Obras e Urbanismo**