PROJETO ELABORADO CONFORME DECRETO ESTADUAL Nº 69.911/2024

INFORMAÇÕES SOBRE OS SISTEMAS

CLASSIFICAÇÃO DA EDIFICAÇÃO

QUANTO À OCUPAÇÃO:	QUANTO À ALTURA:
GRUPO E DIVISÃO DA EDIFICAÇÃO: E-1	ALTURA DA EDIFICAÇÃO: 10,00 m
QUANTO À CARGA DE INCÊNDIO	
CARGA DE INCÊNDIO: 300 MJ/m²	
GRUPO E DIVISÃO DE RISCO: Baixo risco	

QUADRO DE RESUMO DAS MEDIDAS DE SEGURANÇA

ACESSO DE VIATURAS	MEDIDAS DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO RECONHECIDAS CONFORME IT - 06/20. Todas as ruas da Bairros cuja pavimentação é de Pedras.
SEGURANÇA ESTRUTURAL	ATENDE A IT - 08/20 - TEMP. DE 30 MIN. CARGA DE INCÊNDIO: 300 MJ/m²
CONTROLE DE MATERIAIS DE ACABAMENTO E REVESTIMENTO	ATENDE A IT - 10/20 CLASSE I PISO: Revestimento Cerâmico TETO E DE USO GERAL: GESSO E ACÚSTICO PAREDES: Revestimento Cerâmico CLASSE I Revestimento Cerâmico OBS: Todos os revestimentos devem atender TAMBÉM a Instrução Técnica nº 10/2020 - Controle de Materiais de Acabamento e Revestimento
COMPARTIMENTAÇÃO HORIZONTAL	Revestimento Cerâmico CLASSE I - I - A
PINTURAS	Acabamento Recebendo CLASSE I - I - A
SAÍDA DE EMERGÊNCIA	ATENDE A IT - 11/2020
BRIGADA DE INCÊNDIO	ATENDE A IT - 11/2020
ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA	ATENDE A IT - 18/2020
ALARME DE INCÊNDIO	ATENDE A IT - 19/2020
SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA	ATENDE A IT - 20/2020 DETALHES DE SUA CLASSIFICAÇÃO CONTRA INCÊNDIO (SINALIZAÇÃO DE ACORDO COM A IT - 20/2020)

	QUANTIDADE	AGENTE	CAPACIDADE
EXTINTORES ATENDE A IT - 21/2020	12	PQS (QUÍMICO SECO ABC)	20KG
HIDRANTES	TUBULAÇÃO PARA COLUNA MOLHADA		
	RESERVA TÉCNICA DE 15 M³	PRESSURIZADO - 01 KIT	
	CASA DE BOMBAS	01 UNIDADE	
	RAMAL DE ALIMENTO: 100 MILÍMETROS (4") DE DIÂMETRO	REGISTRO DE RECALQUE EXTERNO	
CENTRAL DE GÁS / ACIONAMENTO DE PA PELO	ATENDE A IT - 29/2020		








DETALHE DO HIDRANTE DE RECALQUE NA PAREDE
ALVENARIA
TAMPÃO DE FERRO FUNDIDO
ESPESSURA DA PAREDE
ESPESSURA D