CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA NACIONAL Nº 003/2026 - RECAPEAMENTO DAS RUAS COLUSA E SÃO DIEGO												
			PMJ							PROPOSTA COMERCIAL		
			PLANILHA ESTIMATIVA				PMJ 75%			SANVALE CONSTRUTORA		
ITEM	CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	R$ UNIT.	R$ TOTAL	R$ UNIT.	R$ TOTAL		R$ UNIT.	R$ TOTAL	
1	SERVIÇOS PRELIMINARES											
1.1	103689	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	M2	8	R$ 588,86	R$ 4.710,88	R$ 441,64	R$ 3.533,12		R$ 429,89	R$	3.439,12
1.2	10775	LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITARIO, PARA ESCRITORIO, COMPLETO, SEM DIVISORIAS INTERNAS (NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO)	MES	2	R$ 1.052,85	R$ 2.105,70	R$ 789,63	R$ 1.579,26		R$ 768,58	R$	1.537,16
1.3	105115	INSTALAÇÃO E DESINSTALAÇÃO MECANIZADA DE CONTÊINER OU MÓDULO HABITÁVEL DE USOS DIVERSOS. AF_03/2024	UN	1	R$ 184,44	R$ 184,44	R$ 138,33	R$ 138,33		R$ 134,64	R$	134,64
1.4	5213838	CILINDRO CANALIZADOR DE TRÁFEGO COM BASE QUADRADA DE 111 X 56 X 56 CM - UTILIZAÇÃO DE 600 CICLOS - FORNECIMENTO, 01 IMPLANTAÇÃO E 01 RETIRADA DIÁRIA	UN.DIA	1314	R$ 7,04	R$ 9.250,56	R$ 5,28	R$ 6.937,92		R$ 5,14	R$	6.753,96
1.5	5212560	PLACA DE ADVERTÊNCIA PARA SINALIZAÇÃO DE OBRAS MONTADA EM SUPORTE METÁLICO MÓVEL, LADO 1,00 M - UTILIZAÇÃO DE 600 CICLOS - FORNECIMENTO, 01 IMPLANTAÇÃO E 01 RETIRADA DIÁRIA	UN.DIA	80	R$ 5,47	R$ 437,60	R$ 4,10	R$ 328,00		R$ 3,99	R$	319,20
						16.689,18		**R$ 12.516,63**			**R$**	**12.184,08**
2	DEMOLIÇÕES											
2.1	96001	FRESAGEM DE PAVIMENTO ASFÁLTICO, COM LARGURA DA VIA MAIOR QUE 6,00 M E MENOR OU IGUAL 10,00 M, EM LOCAIS COM NIVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA. AF_10/2025	M2	7.450,78	R$ 10,19	R$ 75.923,44	R$ 7,64	R$ 56.923,95		R$ 7,44	R$	55.433,80
2.2	95875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	1862,70	R$ 3,25	R$ 6.053,77	R$ 2,43	R$ 4.526,36		R$ 2,37	R$	4.414,59
						81.977,21		**R$ 61.450,31**			**R$**	**59.848,39**
3	PAVIMENTAÇÃO											
3.1	05-026-000	INA.01 - IMPRIMAÇÃO BETUMINOSA LIGANTE	M2	7.450,78	R$ 8,92	R$ 66.460,95	R$ 6,69	R$ 49.845,71		R$ 6,51	R$	48.504,57
3.2	00-095-995	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_10/2025	M3	372,54	R$ 1.855,00	R$ 691.061,70	R$ 1.391,25	R$ 518.296,27		R$ 1.354,15	R$	504.475,04
3.3	100985	CARGA DE MISTURA ASFÁLTICA EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ (UNIDADE: M3). AF_07/2020	M3	372,54	R$ 10,09	R$ 3.758,92	R$ 7,56	R$ 2.816,40		R$ 7,38	R$	2.749,34
3.4	00-097-914	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	11176,20	R$ 3,96	R$ 44.257,75	R$ 2,97	R$ 33.193,31		R$ 2,89	R$	32.299,21
3.5	97915	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	1527,41	R$ 1,58	R$ 2.413,30	R$ 1,18	R$ 1.802,34		R$ 1,16	R$	1.771,79
3.6	6021000	LEVANTAMENTO OU REBAIXAMENTO DE TAMPÃO DE POÇO DE VISITA	UN	26,00	R$ 251,11	R$ 6.528,86	R$ 188,33	R$ 4.896,58		R$ 183,31	R$	4.766,06
						814.481,48		**R$ 610.850,61**			**R$**	**594.566,01**
4	SINALIZAÇÃO											
4.1	5213408	PINTURA DE FAIXA COM TERMOPLÁSTICO POR ASPERSÃO - ESPESSURA DE 1,5 MM	M²	79,65	R$ 58,74	R$ 4.678,64	R$ 44,05	R$ 3.508,58		R$ 42,88	R$	3.415,39
4.2	5213409	PINTURA DE SETAS E ZEBRADOS COM TERMOPLÁSTICO POR EXTRUSÃO - ESPESSURA DE 3,0 MM	M²	93,93	R$ 118,17	R$ 11.099,70	R$ 88,62	R$ 8.324,07		R$ 86,26	R$	8.102,40
4.3	5213400	PINTURA DE FAIXA COM TINTA ACRÍLICA - ESPESSURA DE 0,4 MM	M²	35,60	R$ 24,88	R$ 885,72	R$ 18,66	R$ 664,29		R$ 18,16	R$	646,49
4.4	5213358	LAMINADO ELASTOPLÁSTICO PARA SINALIZAÇÃO HORIZONTAL - ESPESSURA DE 1,5 MM - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO	M²	30,40	R$ 237,13	R$ 7.208,75	R$ 177,84	R$ 5.406,33		R$ 173,10	R$	5.262,24
						23.872,81		**R$ 17.903,27**			**R$**	**17.426,52**
		TOTAL GERAL COM BDI				**937.020,68**		**R$ 702.720,82**			**R$**	**684.025,00**

DIEGO GARCIA DA SILVA:40308875893

Assinado digitalmente por DIEGO GARCIA DA SILVA:40308875893
Data: 2026.05.14 13:56:18 -03'00'

Diego Garcia da Silva
Assessor