

Item	Fonte	Código	Descrição dos Serviços	Unid.	Quant.	Custo Unitário	Preço Unitário	Preço Total
2.1	CDHU	70.20.010	ONDULAÇÃO TRANSVERSAL EM MASSA ASFÁLTICA - LOMBADA TIPO "A" - CONSERVAÇÃO DE VIAS URBANAS SEM EXECUÇÃO DE RECAPEAMENTO	M2	2.220,00	R\$ 258,64	R\$ 321,31	R\$ 713.308,20
2.2	CDHU	70.20.011	ONDULAÇÃO TRANSVERSAL EM MASSA ASFÁLTICA - LOMBADA TIPO "B" - CONSERVAÇÃO DE VIAS URBANAS SEM EXECUÇÃO DE RECAPEAMENTO	M2	1.200,00	R\$ 260,37	R\$ 323,46	R\$ 388.152,00
2.3	CDHU	70.20.001	FAIXA ELEVADA PARA TRAVESSIA DE PEDESTRES EM MASSA ASFÁLTICA - LOMBAFAIXA - CONSERVAÇÃO DE VIAS SEM EXECUÇÃO DE RECAPEAMENTO	M2	1.000,00	R\$ 351,98	R\$ 437,26	R\$ 437.260,00
2.4	SICRO	4915665	FRESAGEM DESCONTÍNUA DE REVESTIMENTO ASFÁLTICO - ESPESSURA DE 7 CM	M3	179,35	R\$ 88,64	R\$ 110,12	R\$ 19.750,02
2.5	SIURB INFRA.	05-026-000	INA.01 - IMPRIMAÇÃO BETUMINOSA LIGANTE	M2	1.055,00	R\$ 6,74	R\$ 8,37	R\$ 8.830,35
2.6	SINAPI	95995	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVA CARGA E TRANSPORTE. AF. 11/2019	M3	52,75	R\$ 1.473,79	R\$ 1.830,89	R\$ 96.579,45
2.7	SINAPI	100986	CARGA DE MISTURA ASFÁLTICA EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ (UNIDADE: M3). AF. 07/2020	M3	52,75	R\$ 10,61	R\$ 13,18	R\$ 695,25
2.8	SINAPI	95875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF. 07/2020	M3XKM	7.948,50	R\$ 2,98	R\$ 3,70	R\$ 29.409,45
2.9	SINAPI	93590	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF. 07/2020	M3XKM	2.649,50	R\$ 1,13	R\$ 1,40	R\$ 3.709,30
2.10	SIURB INFRA.	05-003-000	DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTO DE CONCRETO, SARJETA OU SARJETÃO, INCLUI CARGA EM CAMINHÃO	M2	49,00	R\$ 34,28	R\$ 42,59	R\$ 2.086,91
2.11	FDE	16.05.032	CA-22 CANALETA DE AGUAS PLUVIAIS EM CONCRETO (30CM)	M	140,00	R\$ 184,49	R\$ 229,19	R\$ 32.086,60
2.12	FDE	16.05.042	TC-05 TAMPÁ DE CONCRETO P/ CANALETA AP (35CM)	M	140,00	R\$ 161,01	R\$ 200,02	R\$ 28.002,80
2.13	SIURB EDIF.	1001010	TRANSPORTE DE ENTULHO POR CAMINHÃO BASCULANTE, A PARTIR DE 1KM	M3XKM	2.881,35	R\$ 1,72	R\$ 2,14	R\$ 6.166,09
VALOR TOTAL LOTE 2								R\$ 1.766.036,42



LOTE 3 - Nivelamento de tampões

Item	Fonte	Código	Descrição dos Serviços	Unid.	Quant.	Custo Unitário	Preço Unitário	Preço Total
3.1	CDHU	54.20.160	CORTE PARA JUNTA DE DILATAÇÃO ATRAVÉS DE CORTADORA A GASOLINA, COM SERRA DE DISCO DIAMANTADO SEGMENTADO PARA PAVIMENTO DE CONCRETO E ASFALTO	M	4.992,00	R\$ 0,53	R\$ 0,66	R\$ 3.294,72
3.2	SIURB INFRA.	5.005.000	DEMOLIÇÃO DE CAPA ASFÁLTICA, INCLUI CARGA NO CAMINHÃO	M2	3.244,80	R\$ 5,41	R\$ 6,72	R\$ 21.805,06
3.3	SIURB INFRA.	6.021.000	LEVANTAMENTO OU REBAIXAMENTO DE TAMPÃO DE POÇO DE VISITA	UN	960,00	R\$ 204,11	R\$ 253,57	R\$ 243.427,20
3.4	SIURB INFRA.	5.026.000	INA.01 - IMPRIMAÇÃO BETUMINOSA LIGANTE	M2	1.622,40	R\$ 6,74	R\$ 8,37	R\$ 13.579,49
3.5	SINAPI	00-095-995	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF. 11/2019	M3	81,12	R\$ 1.473,79	R\$ 1.830,89	R\$ 148.521,80
3.6	SINAPI	100.986	CARGA DE MISTURA ASFÁLTICA EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ (UNIDADE: M3). AF. 07/2020	M3	81,12	R\$ 10,61	R\$ 13,18	R\$ 1.069,16
3.7	SINAPI	95.875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF. 07/2020	M3XKM	2.433,60	R\$ 2,98	R\$ 3,70	R\$ 9.004,32
3.8	SINAPI	00-093-590	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF. 07/2020	M3XKM	811,20	R\$ 1,13	R\$ 1,40	R\$ 1.135,68
3.9	Cotação	01	FORNECIMENTO DE ASFALTO FRIO ENSACADO - SACO DE 25KG	UN	3.840,00	R\$ 32,49	R\$ 40,36	R\$ 154.982,40
3.10	SINAPI	00-091-277	PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHP DIURNO. AF. 08/2015	CHP	163,20	R\$ 10,84	R\$ 13,47	R\$ 2.198,30
3.11	SINAPI INSUMO	00-006-111	SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)	H	240,00	R\$ 21,50	R\$ 26,71	R\$ 6.410,40
3.12	SIURB EDIF.	01-001-010	TRANSPORTE DE ENTULHO POR CAMINHÃO BASCULANTE, A PARTIR DE 1KM	M3XKM	3.163,68	R\$ 1,72	R\$ 2,14	R\$ 6.770,28
VALOR TOTAL LOTE 3								R\$ 612.198,81
VALOR TOTAL ESTIMADO DA CONTRATAÇÃO (SOMA DOS LOTES 1, 2 e 3)								R\$ 20.853.409,49

Assinado de forma digital por
Thiago Teski
Dados: 2026.07.01 11:27:26
-03'00'

Thiago Teski
Engenheiro Civil
Secretaria de Mobilidade Urbana