

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PÚBLICO

Nº OPERAÇÃO -	Nº TransfereGOV -	PROPONENTE / TOMADOR FUNDO MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	APELIDO DO EMPREENDIMENTO PISCINAS CLUBE DE LAZER			
LOCALIDADE SINAPI GOIANIA	DATA BASE 09-25 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE 01	MUNICÍPIO / UF CATARAÍ/GO	BDI 1 20,73%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	RECURSO
01									528.118,72	
1.			PISCINAS					-	13.372,93	
1.1.			SERVIÇOS PRELIMINARES					-	4.827,74	
1.1.1.	GOINFRA	021301	PLACA DE OBRA PLOTADA EM CHAPA METÁLICA 26 , AFIXADA EM CAVALETES DE MADEIRA DE LEI (VIGOTAS 6X12CM) - PADRÃO GOINFRA	m2	1,50	395,34	BDI 1	477,29	715,94	RA
1.1.2.	GOINFRA	020230	LOCAÇÃO DE CONTAINER SEM REVESTIMENTO INTERNO PARA ALMOXARIFADO / DEPÓSITO 6,00 X 2,40 M, INCLUSIVE MOBILIÁRIO (EXCLUSO MOBILIZAÇÃO / DESMOBILIZAÇÃO)	MÊS	3,00	1.135,26	BDI 1	1.370,60	4.111,80	RA
1.2.			MOVIMENTAÇÃO DE TERRA					-	8.545,19	
1.2.1.	GOINFRA	050901	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS (SAPATAS/BLOCOS)	m3	20,82	65,66	BDI 1	79,27	1.650,40	RA
1.2.2.	SINAPI	94304	ATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA ATÉ 2,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO ARGILLO-ARENOSO. AF_08/2023	M3	30,42	76,74	BDI 1	92,65	2.818,41	RA
1.2.3.	SINAPI	94342	ATERRO MANUAL DE VALAS COM AREIA PARA ATERRO. AF_08/2023	M3	3,04	129,99	BDI 1	156,94	477,10	RA
1.2.4.	SINAPI	96386	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE CORPO DE ATERRO (95% DE ENERGIA DO PROCTOR NORMAL) COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO ESPESSURA 15CM - EXCLUSIVE MATERIAL, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2024	M3	30,42	6,59	BDI 1	7,96	242,14	RA
1.2.5.	SINAPI	101209	ESCAVAÇÃO VERTICAL PARA EDIFICAÇÃO, COM CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE SOLO DE 1ª CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 1,2 M³ / 155 HP), FROTA DE 3 CAMINHÕES BASCULANTES DE 18 M³, DMT ATÉ 1 KM E VELOCIDADE MÉDIA 14 KM/H. AF_05/2020	M3	274,95	10,11	BDI 1	12,21	3.357,14	RA
2.			CONTENÇÃO					-	47.913,36	
2.1.			VISTA PAREDE "A", "B" e "C"					-	175,67	
2.1.1.	SINAPI	96546	ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	11,00	13,23	BDI 1	15,97	175,67	RA
2.2.			ESTACAS COM BLOCOS / ESTACAS MORTAS					-	3.095,47	
2.2.1.	SINAPI	95577	MONTAGEM DE ARMADURA DE ESTACAS, DIÂMETRO = 10,0 MM. AF_09/2021_PS	KG	269,64	9,51	BDI 1	11,48	3.095,47	RA
2.3.			BLOCOS COROAMENTO					-	12.970,04	
2.3.1.	SINAPI	94965	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	M3	7,65	533,06	BDI 1	643,56	4.923,23	RA
2.3.2.	GOINFRA	051026	LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO DE CONCRETO EM FUNDAÇÃO- (O.C.)	m3	7,65	57,99	BDI 1	70,01	535,58	RA
2.3.3.	SINAPI	96534	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024	M2	51,84	87,77	BDI 1	105,96	5.492,97	RA

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO -	Nº TransfereGOV -	PROPONENTE / TOMADOR FUNDO MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	APELIDO DO EMPREENDIMENTO PISCINAS CLUBE DE LAZER			
LOCALIDADE SINAPI GOIANIA	DATA BASE 09-25 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE 01	MUNICÍPIO / UF CATURAI/GO	BDI 1 20,73%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
01									528.118,72	
2.3.4.	GOINFRA	052004	ACO CA-50 - 8,0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS)	Kg	92,09	12,00	BDI 1	14,49	1.334,38	RA
2.3.5.	GOINFRA	052014	ACO CA-60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS)	Kg	44,64	12,69	BDI 1	15,32	683,88	RA
2.4.			ARRANQUES / PILARES					-	9.239,56	
2.4.1.	SINAPI	94965	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	M3	2,40	533,06	BDI 1	643,56	1.544,54	RA
2.4.2.	GOINFRA	051026	LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO DE CONCRETO EM FUNDAÇÃO- (O.C.)	m3	2,40	57,99	BDI 1	70,01	168,02	RA
2.4.3.	SINAPI	92762	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	406,09	9,94	BDI 1	12,00	4.873,08	RA
2.4.4.	SINAPI	92759	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	63,00	13,60	BDI 1	16,42	1.034,46	RA
2.4.5.	GOINFRA	060192	FORMA DE TABUA CINTA/PILAR SOBRE/ENTRE ALVENARIA U=8 VEZES	m2	41,26	32,51	BDI 1	39,25	1.619,46	RA
2.5.			VIGA					-	17.672,00	
2.5.1.	SINAPI	94965	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	M3	7,44	533,06	BDI 1	643,56	4.788,09	RA
2.5.2.	GOINFRA	051026	LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO DE CONCRETO EM FUNDAÇÃO- (O.C.)	m3	7,44	57,99	BDI 1	70,01	520,87	RA
2.5.3.	GOINFRA	060191	FORMA DE TABUA CINTA BALDRAME U=8 VEZES	m2	103,17	40,93	BDI 1	49,41	5.097,63	RA
2.5.4.	GOINFRA	052005	ACO CA-50 - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS)	Kg	393,00	11,87	BDI 1	14,33	5.631,69	RA
2.5.5.	GOINFRA	052014	ACO CA-60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS)	Kg	106,64	12,69	BDI 1	15,32	1.633,72	RA
2.6.			FECHAMENTO MURO DE ARRIMO					-	4.760,62	
2.6.1.	SINAPI	87286	ARGAMASSA TRAÇO 1:1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	M3	1,63	644,83	BDI 1	778,50	1.268,96	RA
2.6.2.	SINAPI-I	38600	CANALETÁ DE CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 39 CM, FBK 14 MPA (NBR 6136)	UN	36,00	6,42	BDI 1	7,75	279,00	RA
2.6.3.	GOINFRA-I	2882	MEIO BLOCO CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 19 CM FBK = 4,5 MPA (NBR 6136)	un	94,00	2,48	BDI 1	2,99	281,06	RA
2.6.4.	SINAPI-I	34576	BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 19 X 19 X 39 CM, FBK 10 MPA (NBR 6136)	UN	349,00	6,96	BDI 1	8,40	2.931,60	RA
3.			PISCINA ADULTA					-	160.560,09	
3.1.			VISTA PAREDE "A", "B", "C" e "D"					-	1.046,83	
3.1.1.	SINAPI	96546	ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	65,55	13,23	BDI 1	15,97	1.046,83	RA
3.2.			TELAS					-	16.651,69	

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO -	Nº TransfereGOV -	PROPONENTE / TOMADOR FUNDO MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	APELIDO DO EMPREENDIMENTO PISCINAS CLUBE DE LAZER			
LOCALIDADE SINAPI GOIANIA	DATA BASE 09-25 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE 01	MUNICÍPIO / UF CATURAI/GO	BDI 1 20,73%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
01									528.118,72	
3.2.1.	SINAPI	97092	ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM USO DE TELA Q-196. AF_09/2021	KG	1.163,64	11,85	BDI 1	14,31	16.651,69	RA
3.3.			ESTACAS PARA BLOCOS					-	3.113,45	
3.3.1.	SINAPI	95577	MONTAGEM DE ARMADURA DE ESTACAS, DIÂMETRO = 10,0 MM. AF_09/2021_PS	KG	190,45	9,51	BDI 1	11,48	2.186,37	RA
3.3.2.	SINAPI	95583	MONTAGEM DE ARMADURA TRANSVERSAL DE ESTACAS DE SEÇÃO CIRCULAR, DIÂMETRO = 5,0 MM. AF_09/2021_PS	KG	49,00	15,67	BDI 1	18,92	927,08	RA
3.4.			BLOCOS DE COROAMENTO					-	9.004,59	
3.4.1.	SINAPI	94965	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	M3	5,31	533,06	BDI 1	643,56	3.417,30	RA
3.4.2.	GOINFRA	051026	LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO DE CONCRETO EM FUNDAÇÃO- (O.C.)	m3	5,31	57,99	BDI 1	70,01	371,75	RA
3.4.3.	SINAPI	96534	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024	M2	36,00	87,77	BDI 1	105,96	3.814,56	RA
3.4.4.	GOINFRA	052004	ACO CA-50 - 8,0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS)	Kg	63,91	12,00	BDI 1	14,49	926,06	RA
3.4.5.	GOINFRA	052014	ACO CA-60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS)	Kg	31,00	12,69	BDI 1	15,32	474,92	RA
3.5.			PILARES					-	7.983,17	
3.5.1.	SINAPI	94965	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	M3	2,23	533,06	BDI 1	643,56	1.435,14	RA
3.5.2.	GOINFRA	051026	LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO DE CONCRETO EM FUNDAÇÃO- (O.C.)	m3	2,23	57,99	BDI 1	70,01	156,12	RA
3.5.3.	GOINFRA	060192	FORMA DE TABUA CINTA/PILAR SOBRE/ENTRE ALVENARIA U=8 VEZES	m2	37,33	32,51	BDI 1	39,25	1.465,20	RA
3.5.4.	SINAPI	92762	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	333,18	9,94	BDI 1	12,00	3.998,16	RA
3.5.5.	SINAPI	92759	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	56,55	13,60	BDI 1	16,42	928,55	RA
3.6.			VIGAS					-	19.448,47	
3.6.1.	SINAPI	94965	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	M3	9,06	533,06	BDI 1	643,56	5.830,65	RA
3.6.2.	GOINFRA	051026	LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO DE CONCRETO EM FUNDAÇÃO- (O.C.)	m3	9,06	57,99	BDI 1	70,01	634,29	RA
3.6.3.	GOINFRA	060191	FORMA DE TABUA CINTA BALDRAME U=8 VEZES	m2	98,66	40,93	BDI 1	49,41	4.874,79	RA
3.6.4.	GOINFRA	052004	ACO CA-50 - 8,0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS)	Kg	3,82	12,00	BDI 1	14,49	55,35	RA
3.6.5.	GOINFRA	052005	ACO CA-50 - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS)	Kg	434,09	11,87	BDI 1	14,33	6.220,51	RA

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO -	Nº TransfereGOV -	PROPONENTE / TOMADOR FUNDO MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	APELIDO DO EMPREENDIMENTO PISCINAS CLUBE DE LAZER			
LOCALIDADE SINAPI GOIANIA	DATA BASE 09-25 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE 01	MUNICÍPIO / UF CATURAI/GO	BDI 1 20,73%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
01									528.118,72	
3.6.6.	GOINFRA	052014	ACO CA-60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS)	Kg	119,64	12,69	BDI 1	15,32	1.832,88	RA
3.7.			TRAVAMENTO DE LAJE					-	28.676,74	
3.7.1.	GOINFRA	061102	PISO EM LAJE PRÉ-MOLDADA INCLUSO CAPEAMENTO/ARMADURA DE DISTRIBUIÇÃO/ESCORAMENTO E FORMA/DESFORMA	m2	160,60	147,90	BDI 1	178,56	28.676,74	RA
3.8.			FECHAMENTO MURO DE ARRIMO					-	5.190,86	
3.8.1.	SINAPI	87286	ARGAMASSA TRAÇO 1:1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	M3	2,12	644,83	BDI 1	778,50	1.650,42	RA
3.8.2.	SINAPI-I	38600	CANAleta DE CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 39 CM, FBK 14 MPA (NBR 6136)	UN	224,00	6,42	BDI 1	7,75	1.736,00	RA
3.8.3.	GOINFRA-I	2882	MEIO BLOCO CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 19 CM FBK = 4,5 MPA (NBR 6136)	un	36,00	2,48	BDI 1	2,99	107,64	RA
3.8.4.	SINAPI-I	34576	BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 19 X 19 X 39 CM, FBK 10 MPA (NBR 6136)	UN	202,00	6,96	BDI 1	8,40	1.696,80	RA
3.9.			REVESTIMENTO DE ALVENARIA					-	23.432,38	
3.9.1.	GOINFRA	200101	CHAPISCO COMUM	m2	82,97	7,12	BDI 1	8,60	713,54	RA
3.9.2.	GOINFRA	200499	REBOCO PAULISTA A-14 (1CALH:4ARMLC+100kgCI/M3)	m2	82,97	35,52	BDI 1	42,88	3.557,75	RA
3.9.3.	SINAPI	98557	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023	M2	82,97	39,37	BDI 1	47,53	3.943,56	RA
3.9.4.	cotação	7	Revestimento em fibra de vidro (COM APLICAÇÃO DE DUAS DEMÃOS EM MANTA PARA IMPERMEABILIZAÇÃO)	M2	82,97	151,92	BDI 1	183,41	15.217,53	RA
3.10.			PISO					-	46.011,91	
3.10.1.	SINAPI	87735	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 2CM. AF_07/2021	M2	160,60	46,02	BDI 1	55,56	8.922,94	RA
3.10.2.	SINAPI	98557	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023	M2	160,60	39,37	BDI 1	47,53	7.633,32	RA
3.10.3.	cotação	7	Revestimento em fibra de vidro (COM APLICAÇÃO DE DUAS DEMÃOS EM MANTA PARA IMPERMEABILIZAÇÃO)	M2	160,60	151,92	BDI 1	183,41	29.455,65	RA
4.			PISCINA INFANTIL					-	109.331,93	
4.1.			TELAS					-	14.270,93	
4.1.1.	SINAPI	97092	ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM USO DE TELA Q-196. AF_09/2021	KG	997,27	11,85	BDI 1	14,31	14.270,93	RA
4.2.			ESTACAS SEM BLOCOS COM ARRANQUES					-	5.623,43	
4.2.1.	SINAPI	95577	MONTAGEM DE ARMADURA DE ESTACAS, DIÂMETRO = 10,0 MM. AF_09/2021_PS	KG	355,00	9,51	BDI 1	11,48	4.075,40	RA
4.2.2.	SINAPI	95583	MONTAGEM DE ARMADURA TRANSVERSAL DE ESTACAS DE SEÇÃO CIRCULAR, DIÂMETRO = 5,0 MM. AF_09/2021_PS	KG	81,82	15,67	BDI 1	18,92	1.548,03	RA

RECURSO
↓

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO -	Nº TransfereGOV -	PROPONENTE / TOMADOR FUNDO MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	APELIDO DO EMPREENDIMENTO PISCINAS CLUBE DE LAZER			
LOCALIDADE SINAPI GOIANIA	DATA BASE 09-25 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE 01	MUNICÍPIO / UF CATURAI/GO	BDI 1 20,73%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
01									528.118,72	
4.3.			VIGAS					-	17.578,36	
4.3.1.	SINAPI	94965	CONCRETO FCK = 25MPa, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	M3	7,78	533,06	BDI 1	643,56	5.006,90	RA
4.3.2.	GOINFRA	051026	LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO DE CONCRETO EM FUNDAÇÃO- (O.C.)	m3	7,78	57,99	BDI 1	70,01	544,68	RA
4.3.3.	GOINFRA	060191	FORMA DE TABUA CINTA BALDRAME U=8 VEZES	m2	81,00	40,93	BDI 1	49,41	4.002,21	RA
4.3.4.	GOINFRA	052003	ACO CA-50 - 6,3 MM (1/4") - (OBRAS CIVIS)	Kg	53,27	12,44	BDI 1	15,02	800,12	RA
4.3.5.	GOINFRA	052005	ACO CA-50 - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS)	Kg	375,27	11,87	BDI 1	14,33	5.377,62	RA
4.3.6.	GOINFRA	052014	ACO CA-60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS)	Kg	120,55	12,69	BDI 1	15,32	1.846,83	RA
4.4.			TRAVAMENTO DA LAJE					-	26.694,72	
4.4.1.	GOINFRA	061102	PISO EM LAJE PRÉ-MOLDADA INCLUSO CAPEAMENTO/ARMADURA DE DISTRIBUIÇÃO/ESCORAMENTO E FORMA/DESFORMA	m2	149,50	147,90	BDI 1	178,56	26.694,72	RA
4.5.			REVESTIMENTO DE ALVENARIA					-	9.438,47	
4.5.1.	GOINFRA	200101	CHAPISCO COMUM	m2	33,42	7,12	BDI 1	8,60	287,41	RA
4.5.2.	GOINFRA	200499	REBOCO PAULISTA A-14 (1CALH:4ARMLC+100kgCI/M3)	m2	33,42	35,52	BDI 1	42,88	1.433,05	RA
4.5.3.	SINAPI	98557	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023	M2	33,42	39,37	BDI 1	47,53	1.588,45	RA
4.5.4.	cotação	7	Revestimento em fibra de vidro (COM APLICAÇÃO DE DUAS DEMÃOS EM MANTA PARA IMPERMEABILIZAÇÃO)	M2	33,42	151,92	BDI 1	183,41	6.129,56	RA
4.6.			PISO					-	35.726,02	
4.6.1.	SINAPI	87735	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 2CM. AF_07/2021	M2	149,50	46,02	BDI 1	55,56	8.306,22	RA
4.6.2.	cotação	7	Revestimento em fibra de vidro (COM APLICAÇÃO DE DUAS DEMÃOS EM MANTA PARA IMPERMEABILIZAÇÃO)	M2	149,50	151,92	BDI 1	183,41	27.419,80	RA
5.			HIDROSANITÁRIO					-	41.878,82	
5.1.			ALIMENTAÇÃO					-	10.455,94	
5.1.1.	Composição	2	autoescorvante com pré filtro 2 x 2 COM MAO DE OBRA	UN	4,00	1.425,40	BDI 1	1.720,89	6.883,56	RA
5.1.2.	Composição	3	filtro dfr COM MAO DE OBRA	UN	1,00	1.518,52	BDI 1	1.833,31	1.833,31	RA
5.1.3.	SINAPI	89985	REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	5,00	85,77	BDI 1	103,55	517,75	RA
5.1.4.	SINAPI	94489	REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 25 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	3,00	23,73	BDI 1	28,65	85,95	RA
5.1.5.	SINAPI-I	11677	REGISTRO DE ESFERA, PVC, COM VOLANTE, VS, SOLDAVEL, DN 50 MM, COM CORPO DIVIDIDO	UN	6,00	39,43	BDI 1	47,60	285,60	RA

RECUSO

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO -	Nº TransfereGOV -	PROPONENTE / TOMADOR FUNDO MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	APELIDO DO EMPREENDIMENTO PISCINAS CLUBE DE LAZER			
LOCALIDADE SINAPI GOIANIA	DATA BASE 09-25 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE 01	MUNICÍPIO / UF CATURAI/GO	BDI 1 20,73%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
01									528.118,72	
5.1.6.	SINAPI	89381	LUVA COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	5,00	13,58	BDI 1	16,40	82,00	RA
5.1.7.	SINAPI	89429	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	5,00	6,47	BDI 1	7,81	39,05	RA
5.1.8.	GOINFRA	081537	CURVA 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 25 MM	Un	9,00	13,56	BDI 1	16,37	147,33	RA
5.1.9.	GOINFRA	081321	JOELHO 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 25 MM	Un	5,00	10,24	BDI 1	12,36	61,80	RA
5.1.10.	SINAPI-I	9868	TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 25 MM, AGUA FRIA (NBR-5648)	M	65,60	4,81	BDI 1	5,81	381,14	RA
5.1.11.	GOINFRA	081402	TE 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 25 MM	Un	7,00	11,33	BDI 1	13,68	95,76	RA
5.1.12.	SINAPI-I	7129	TE DE REDUCAO, PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 50 MM X 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	UN	3,00	11,79	BDI 1	14,23	42,69	RA
5.2.			HIDRAULICO					-	18.208,79	
5.2.1.	Composição	5	DISPOSITIVO DE RETORNO COM MAO DE OBRA	UN	6,00	76,56	BDI 1	92,43	554,58	RA
5.2.2.	Composição	6	DRENO DE FUNDO COM MAO DE OBRA	UN	4,00	120,41	BDI 1	145,37	581,48	RA
5.2.3.	Composição	7	SKIMMER COM MAO DE OBRA	UN	1,00	583,97	BDI 1	705,03	705,03	RA
5.2.4.	SINAPI-I	38190	DUCHA / CHUVEIRO METALICO, DE PAREDE, ARTICULAVEL, COM DESVIADOR E DUCHA MANUAL	UN	5,00	391,73	BDI 1	472,94	2.364,70	RA
5.2.5.	SINAPI	94492	REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 50 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	7,00	48,26	BDI 1	58,26	407,82	RA
5.2.6.	GOINFRA	081550	CURVA 45 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 50 MM	Un	4,00	27,79	BDI 1	33,55	134,20	RA
5.2.7.	GOINFRA	081540	CURVA 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 50 MM	Un	85,00	31,07	BDI 1	37,51	3.188,35	RA
5.2.8.	GOINFRA	081305	JOELHO 45 GRAUS SOLDAVEL 50 MM	Un	6,00	23,64	BDI 1	28,54	171,24	RA
5.2.9.	GOINFRA	081324	JOELHO 90 GRAUS SOLDAVEL 50 mm (MARROM)	Un	13,00	19,84	BDI 1	23,95	311,35	RA
5.2.10.	SINAPI-I	9875	TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 50 MM, AGUA FRIA (NBR-5648)	M	376,30	17,88	BDI 1	21,59	8.124,32	RA
5.2.11.	GOINFRA	081405	TE 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 50 MM	Un	38,00	29,81	BDI 1	35,99	1.367,62	RA
5.2.12.	SINAPI	89366	JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 3/4 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	5,00	17,84	BDI 1	21,54	107,70	RA
5.2.13.	SINAPI-I	11677	REGISTRO DE ESFERA, PVC, COM VOLANTE, VS, SOLDAVEL, DN 50 MM, COM CORPO DIVIDIDO	UN	4,00	39,43	BDI 1	47,60	190,40	RA
5.3.			PLUVIAL					-	13.214,09	
5.3.1.	GOINFRA	081827	CAIXA DE AREIA 60X60X80CM (MEDIDAS INTERNAS) FUNDO DE BRITA SEM TAMPA	Un	1,00	510,05	BDI 1	615,78	615,78	RA
5.3.2.	GOINFRA	081679	CORPO RALO SIFONADO CONICO DIAM. 100 X 40	Un	2,00	21,53	BDI 1	25,99	51,98	RA
5.3.3.	SINAPI	89512	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022	M	23,60	53,75	BDI 1	64,89	1.531,40	RA
5.3.4.	SINAPI	89509	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022	M	4,70	24,87	BDI 1	30,03	141,14	RA

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO -	Nº TransfereGOV -	PROPONENTE / TOMADOR FUNDO MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	APELIDO DO EMPREENDIMENTO PISCINAS CLUBE DE LAZER			
LOCALIDADE SINAPI GOIANIA	DATA BASE 09-25 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE 01	MUNICÍPIO / UF CATURAI/GO	BDI 1 20,73%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
01									528.118,72	
5.3.5.	GOINFRA	180323	GRELHA PADRÃO GOINFRA DE FERRO CHATO COM BERÇO (ESPAÇAMENTO ENTRE FACES = 1,5CM - NBR 9050 ACESSIBILIDADE)	m2	16,56	543,88	BDI 1	656,63	10.873,79	RA
6.			ELÉTRICO					-	18.572,67	
6.1.			ACESSÓRIOS PARA ELETRODUTOS					-	131,52	
6.1.1.	SINAPI	92868	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), METÁLICA, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	6,00	18,16	BDI 1	21,92	131,52	RA
6.2.			CABO UNIPOLAR					-	4.259,12	
6.2.1.	SINAPI	101560	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE AÉREA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020	M	1,80	10,79	BDI 1	13,03	23,45	RA
6.2.2.	SINAPI	91927	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	344,07	5,13	BDI 1	6,19	2.129,79	RA
6.2.3.	SINAPI	91930	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	176,52	9,88	BDI 1	11,93	2.105,88	RA
6.3.			CAIXA DE PASSAGEM - EMBUTIR					-	429,45	
6.3.1.	GOINFRA-I	3130	CAIXA DE PASSAGEM METALICA DE EMBUTIR 30X30X12 CM	un	7,00	50,82	BDI 1	61,35	429,45	RA
6.4.			DISPOSITIVO ELÉTRICO					-	51,42	
6.4.1.	SINAPI-I	38091	ESPELHO / PLACA CEGA 4" X 2", PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES	UN	8,00	2,22	BDI 1	2,68	21,44	RA
6.4.2.	SINAPI	91994	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	1,00	24,83	BDI 1	29,98	29,98	RA
6.5.			DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO					-	570,65	
6.5.1.	SINAPI	93655	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	7,00	12,42	BDI 1	14,99	104,93	RA
6.5.2.	SINAPI-I	39471	DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSÃO MÁXIMA DE 275 V, CORRENTE MÁXIMA DE 45 KA (TIPO AC)	UN	4,00	96,44	BDI 1	116,43	465,72	RA
6.6.			ELETRODUTO PVC FLEXÍVEL					-	1.243,13	
6.6.1.	SINAPI	91853	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	114,68	8,98	BDI 1	10,84	1.243,13	RA
6.7.			LUMINÁRIA E ACESSÓRIOS					-	11.252,39	
6.7.1.	GOINFRA	071609	LUMINÁRIA BLINDADA PARA TETO COM GRADE (MÉDIA) - BASE E-27	Un	1,00	145,52	BDI 1	175,69	175,69	RA
6.7.2.	GOINFRA	071696	LUMINÁRIA LED PARA JARDIM COM POSTE 3,00 M COM 01 LUMINÁRIA PLANA - INCLUSO BASE DE CONCRETO PADRÃO GOINFRA E FIXAÇÃO	un	5,00	1.405,63	BDI 1	1.697,02	8.485,10	RA
6.7.3.	GOINFRA	071697	LUMINÁRIA LED PARA JARDIM COM POSTE 3,00 M COM 02 LUMINÁRIAS PLANAS - INCLUSO BASE DE CONCRETO PADRÃO GOINFRA E FIXAÇÃO	un	1,00	2.146,61	BDI 1	2.591,60	2.591,60	RA
6.8.			QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO					-	634,99	

RECURSO

↓

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO -	Nº TransfereGOV -	PROponente / Tomador FUNDO MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	APELIDO DO EMPREENDIMENTO PISCINAS CLUBE DE LAZER			
LOCALIDADE SINAPI GOIANIA	DATA BASE 09-25 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE 01	MUNICÍPIO / UF CATURAI/GO	BDI 1 20,73%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
01									528.118,72	
6.8.1.	SINAPI	101883	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 18 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	1,00	525,96	BDI 1	634,99	634,99	RA
7.			CASA DE MAQUINAS					-	8.733,93	
7.1.			ALVENARIA					-	3.345,24	
7.1.1.	SINAPI	103356	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X29 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	M2	15,37	76,47	BDI 1	92,32	1.418,96	RA
7.1.2.	SINAPI	87879	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022	M2	30,74	4,79	BDI 1	5,78	177,68	RA
7.1.3.	GOINFRA	200499	REBOCO PAULISTA A-14 (1CALH:4ARMLC+100kgCI/M3)	m2	30,74	35,52	BDI 1	42,88	1.318,13	RA
7.1.4.	SINAPI	93202	FIXAÇÃO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM TIJOLO MACIÇO. AF_03/2024	M	10,60	33,64	BDI 1	40,61	430,47	RA
7.2.			REVESTIMENTO					-	602,97	
7.2.1.	SINAPI	88497	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023	M2	15,37	18,44	BDI 1	22,26	342,14	RA
7.2.2.	SINAPI	88489	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	M2	15,37	14,06	BDI 1	16,97	260,83	RA
7.3.			COBERTURA					-	2.829,03	
7.3.1.	SINAPI	92574	TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M2	13,68	124,28	BDI 1	150,04	2.052,55	RA
7.3.2.	SINAPI	94195	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA DE ENCAIXE, TIPO PORTUGUESA, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M2	13,68	47,01	BDI 1	56,76	776,48	RA
7.4.			PISO					-	493,13	
7.4.1.	GOINFRA	220101	LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO IMPERMEABILIZADO 1:3:6 ESP=5CM (BASE)	m2	6,25	42,72	BDI 1	51,58	322,38	RA
7.4.2.	SINAPI	94990	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022	M3	0,17	831,97	BDI 1	1.004,44	170,75	RA
7.5.			PORTAS					-	1.463,56	
7.5.1.	SINAPI	91338	PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	M2	1,35	897,97	BDI 1	1.084,12	1.463,56	RA
8.			SERVIÇOS DIVERSOS					-	127.754,99	
8.1.			PISO AREA DE CIRCULAÇÃO					-	51.656,96	
8.1.1.	GOINFRA	220050	LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO SEM IMPERMEAB. 1:3:6 ESP=5CM (BASE)	m2	499,99	34,02	BDI 1	41,07	20.534,59	RA
8.1.2.	GOINFRA	261703	PINTURA TINTA POLIESPORTIVA - 2 DEMÃOS (PISOS E CIMENTADOS)	m2	499,99	15,90	BDI 1	19,20	9.599,81	RA

RECURSO
↓



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO -	Nº TransfereGOV -	PROPONENTE / TOMADOR FUNDO MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	APELIDO DO EMPREENDIMENTO PISCINAS CLUBE DE LAZER			
LOCALIDADE SINAPI GOIANIA	DATA BASE 09-25 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE 01	MUNICÍPIO / UF CATURAI/GO	BDI 1 20,73%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
01									528.118,72	
8.1.3.	GOINFRA	220920	SOLEIRA EM GRANITO IMPERMEABILIZADA COM CONTRAPISO (1Ct:3ARML)	m2	31,02	489,10	BDI 1	590,49	18.317,00	RA
8.1.4.	cotação	8	Escada para Piscina Confort 2" com 3 Degraus Duplos em Aço Inox	UN	1,00	2.655,15	BDI 1	3.205,56	3.205,56	RA
8.2.			GUARDA CORPO					-	45.896,63	
8.2.1.	GOINFRA	180341	GUARDA CORPO EM TUBO INDUSTRIAL DE 2" COM MONTANTES SECUNDÁRIOS DE 1" (SEM CORRIMÃO)	m2	129,05	294,58	BDI 1	355,65	45.896,63	RA
8.3.			ADMINISTRAÇÃO LOCAL					-	28.347,60	
8.3.1.	SINAPI-I	2706	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR (HORISTA)	H	60,00	122,44	BDI 1	147,82	8.869,20	RA
8.3.2.	SINAPI-I	4083	ENCARREGADO GERAL DE OBRAS (HORISTA)	H	480,00	33,61	BDI 1	40,58	19.478,40	RA
8.4.			SERVIÇOS FINAIS					-	1.853,80	
8.4.1.	GOINFRA	270501	LIMPEZA FINAL DE OBRA - (OBRAS CIVIS)	m2	310,00	4,95	BDI 1	5,98	1.853,80	RA

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.

Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

quarta-feira, 14 de janeiro de 2026

Data
CATURAI/GO
Local

Responsável Técnico

Nome: GUILHERME LUCAS SABINO
CREA/CAU: 1019082208-D/GO
ART/RRT: -