

Campinas, 04 de Novembro de 2024

Para=UNESP-RIO PRETO-SP

ATT.Dra. Fátima

Proposta=041124

Reforma no reservatório de nitrogênio líquido de 200 ltrs.

Segue proposta para reformar o reservatório Cryogênico de 200 ltrs.que armazena o nitrogênio líquido produzido no liquefator Stirling.

Foram feito teste de vácuo que indicou um vazamento muito grande na câmara de isolamento.

Serviços a serem executados=

Embarcar o reservatório com plástico bolha(a ser feito pela Unesp.

Desmontagem da flange superior,desmontagem dos tubos das bocas de entrada e saída

Recuperação e ou substituição dos tubos.Montagem do material super isolante,soldagem da flange.

Serviço de vácuo isolante por 5 dias

Testes de evaporação

Pintura idêntica ao original

Serviços de instalação e testes gerais de funcionamento executado pela Criotécnica.

Sds,

VALOR TOTAL DESSA PROPOSTA=

CR\$ 35.650,00

Condições de fornecimento=

PRAZO DE ENTREGA=

45 a 60 DIAS

PAGAMENTO=

30 DIAS

GARANTIA=

06 MESES

VALIDADE DESSA PROPOSTA=

90 DIAS

Segue nota fiscal de mesmo serviço para anexar ao processo

Sds,


ANTONIO PINELLI