



Orçamento de Pintura Predial

Cliente: CERATI / Unesp

Local do Imóvel: Fazenda Lajeado

Pintura Interna e Externa de 04 Prédios

Descrição dos Serviços Externo:

Forração de pisos e Lixamento de paredes e correção de fissuras e pequenos buracos com argamassa AC3;

Aplicação de Fundo Preparador de Parede nas paredes dos prédios;

Lixamento da tábua de beiral e pintura com tinta esmalte;

Lixamento, proteção dos vidros e Pinturas janelas e portas de aço;

Pintura das paredes com 03 demão de tintas;

Lixamento e pintura de corrimão, guarda-corpo e estrutura metálica

Pintura da calçada contornando os prédios;

Lavagem do pergolado de concreto;

Descrição dos serviços internos:

Forração de todo piso, pedras, armários, itens de laboratórios e mesas com lona plástica e papelão ondulado;

Correção de fissuras e pequenos buracos e gesso e massa corrida;

Lixamento do novo forro de gesso e aplicação de fundo pra gesso;

Aplicação de fundo preparador de parede nas paredes e tetos;

Lixamento das portas e batentes e pintura com esmalte ou tinta pu;

Proteção dos vídeos das janelas e portas, lixamento e pintura com esmalte ou tinta pu;

Pintura das paredes com tinta fosco;

Tempo Aproximado: 16 a 20 semanas;

Valor da Mão de Obra sem Material: R\$105.000,00*

Forma de Pagamento: A Negociar

*Material Não Incluso

Responsável

3B Pinturas e Laqueamentos Ltda

www.3bpinturas.com.br

[Facebook.com/3bpinturas](https://www.facebook.com/3bpinturas)

Instagram - @3bpinturas