



UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA
"JÚLIO DE MESQUITA FILHO"
Campus de Botucatu



PESQUISA DE PREÇO - DECRETO N. 67.888, DE 17/08/2023

Metodologia para obtenção do preço de referência: MÉDIA - Metodologia para contratação: MENOR PREÇO POR ITEM

Objeto: Aquisição de Móveis Planejados - Processo 833/2025-FCA

Pesquisa de Preços Móveis Planejados							
Metodologia para obtenção do preço de referência: MÉDIA							
Item	Objeto	Unidade de fornecimento	Quantidade	FORNECEDORES		VALOR MÉDIO UNITÁRIO	VALOR MÉDIO TOTAL
1	Armário com prateleiras, confeccionado em MDF 18 mm com portas de abrir com fechadura tipo cilindro com chaves nas portas, laterais em MDF 18 mm, prateleiras MDF 15mm e fundo em MDF 6 mm, dobradiças de alta pressão em metal, curva completa, 35 mm, puxadores em aço escovado 128 mm e fita borda. As medidas deverão ser conferidas "in loco" antes da execução dos móveis. O MDF deverá ser de primeira linha na cor branca, instalado.	unidade	240	FORSETI	R\$ 990,00	R\$ 1.346,36	R\$ 323.127,00
				HOME PRIMOR	R\$ 1.650,00		
				MOVELARIA ROCHA	R\$ 1.770,45		
				NOVAIS	R\$ 975,00		
2	Armário com prateleiras, confeccionado em MDF 18 mm com portas de abrir com fechadura tipo cilindro com chaves nas portas, laterais em MDF 18 mm, prateleiras MDF 15mm e fundo em MDF 6 mm, dobradiças de alta pressão em metal, curva completa, 35 mm, puxadores em aço escovado 128 mm e fita borda. As medidas deverão ser conferidas "in loco" antes da execução dos móveis. O MDF deverá ser de primeira linha na cor amadeirado, instalado.	unidade	230	FORSETI	R\$ 1.090,00	R\$ 1.490,63	R\$ 342.843,75
				HOME PRIMOR	R\$ 1.815,00		
				MOVELARIA ROCHA	R\$ 1.947,50		
				NOVAIS	R\$ 1.110,00		
3	Armário com prateleiras, confeccionado em MDF 18 mm, sem portas, laterais em MDF 18 mm, prateleiras MDF 15mm e fundo em MDF 6 mm e fita borda. As medidas deverão ser conferidas "in loco" antes da execução dos móveis. O MDF deverá ser de primeira linha na cor branca, instalado.	unidade	280	FORSETI	R\$ 890,00	R\$ 1.205,85	R\$ 337.638,00
				HOME PRIMOR	R\$ 1.485,00		
				MOVELARIA ROCHA	R\$ 1.593,41		
				NOVAIS	R\$ 855,00		
4	Armário com prateleiras, confeccionado em MDF 18 mm, sem portas, laterais em MDF 18 mm, prateleiras MDF 15mm e fundo em MDF 6 mm e fita borda. As medidas deverão ser conferidas "in loco" antes da execução dos móveis. O MDF deverá ser de primeira linha na cor amadeirado, instalado.	unidade	225	FORSETI	R\$ 990,00	R\$ 1.350,11	R\$ 303.775,31
				HOME PRIMOR	R\$ 1.650,00		
				MOVELARIA ROCHA	R\$ 1.770,45		
				NOVAIS	R\$ 990,00		
5	Armário sob bancada em MDF 18mm composto por gavetas com correições tipo telescópicas zincada, autotravante; com portas de abrir em MDF 15mm, laterais em MDF 18mm, prateleiras em MDF 15 mm, dobradiças de alta pressão em metal, curva completa 35 mm e puxadores em aço escovado 128 mm e fita borda. As medidas deverão ser conferidas "in loco" antes da execução dos móveis. O MDF deverá ser de primeira linha. Instalado, cor branca.	unidade	360	FORSETI	R\$ 1.290,00	R\$ 1.696,65	R\$ 610.793,10
				HOME PRIMOR	R\$ 2.145,00		
				MOVELARIA ROCHA	R\$ 2.301,59		
				NOVAIS	R\$ 1.050,00		
6	Armário sob bancada em MDF 18mm composto por gavetas com correições tipo telescópicas zincada, autotravante; com portas de abrir em MDF 15mm, laterais em MDF 18mm, prateleiras em MDF 15 mm, dobradiças de alta pressão em metal, curva completa 35 mm e puxadores em aço escovado 128 mm e fita borda. As medidas deverão ser conferidas "in loco" antes da execução dos móveis. O MDF deverá ser de primeira linha. Instalado, cor amadeirado.	unidade	240	FORSETI	R\$ 1.340,00	R\$ 1.746,90	R\$ 419.256,00
				HOME PRIMOR	R\$ 2.227,50		
				MOVELARIA ROCHA	R\$ 2.390,11		
				NOVAIS	R\$ 1.030,00		
7	Móvel confeccionado em MDF 18mm com portas de abrir em MDF 15mm, com fechaduras tipo cilindro com chaves nas portas, laterais em MDF 15mm, prateleiras em MDF 15mm e fundo em MDF 6mm, dobradiças em metal curva, tampo Armário e inferior em chapa de MDF 18 mm, equipados com sapatas de superfície inferior em borracha para evitar deslizamentos, estas sapatas deverão ser locadas sob os pontos de apoio, puxadores em aço escovado 128 mm e fita borda. As medidas deverão ser conferidas "in loco"	unidade	280	FORSETI	R\$ 1.090,00	R\$ 1.476,88	R\$ 413.526,40
				HOME PRIMOR	R\$ 1.815,00		
				MOVELARIA ROCHA	R\$ 1.947,50		

	antes da execução dos móveis. O MDF deverá ser de primeira linha. Instalado, cor branca.			NOVAIS	R\$ 1.055,00				
8	Armário confeccionado em MDF 18mm com portas de abrir em MDF 15mm, com fechaduras tipo cilindro com chaves nas portas, laterais em MDF 15mm, prateleiras em MDF 15mm e fundo em MDF 6mm, dobradiças em metal curva, tampo superior e inferior em chapa de MDF 18 mm, equipados com sapatas de superfície inferior em borracha para evitar deslizamentos, estas sapatas deverão ser locadas sob os pontos de apoio, puxadores em aço escovado 128 mm e fita borda. As medidas deverão ser conferidas "in loco" antes da execução dos móveis. O MDF deverá ser de primeira linha. Instalado, cor amadeirado.	unidade	210	FORSETI	R\$ 1.190,00	R\$ 1.601,14	R\$ 336.239,40	R\$	16,01
				HOME PRIMOR	R\$ 1.980,00				
				MOVELARIA ROCHA	R\$ 2.124,54				
				NOVAIS	R\$ 1.110,00				
9	Tampo Prateleira confeccionado em MDF de 25 mm de espessura, fixada na parede com apoio de metalon 50x70. Acabamento em fita de borda proporcionando maior proteção contra umidade e impactos. O MDF deverá ser de primeira linha na cor branca. As medidas do tampo deverão ser conferidas "in loco" antes da execução, garantindo ajuste perfeito à estrutura existente.	unidade	283	FORSETI	R\$ 320,00	R\$ 594,69	R\$ 168.297,27	R\$	5,95
				HOME PRIMOR	R\$ 544,50				
				MOVELARIA ROCHA	R\$ 584,25				
				NOVAIS	R\$ 930,00				
10	Tampo Prateleira confeccionado em MDF de 25 mm de espessura, fixada na parede com apoio de metalon 50x70 e/ou fixado em estruturas modulares de ferro ou madeira, acabamento em fita de borda proporcionando maior proteção contra umidade e impactos. O MDF deverá ser de primeira linha na cor amadeirado. As medidas do tampo deverão ser conferidas "in loco" antes da execução, garantindo ajuste perfeito à estrutura existente.	unidade	215	FORSETI	R\$ 340,00	R\$ 611,79	R\$ 131.534,85	R\$	6,12
				HOME PRIMOR	R\$ 577,50				
				MOVELARIA ROCHA	R\$ 619,66				
				NOVAIS	R\$ 910,00				
11	Corrediça telescópica zincada, 45mm x 350mm, instalada	unidade	350	FORSETI	R\$ 54,00	R\$ 68,28	R\$ 23.898,00	R\$	0,68
				HOME PRIMOR	R\$ 90,75				
				MOVELARIA ROCHA	R\$ 97,37				
				NOVAIS	R\$ 31,00				
12	Corrediça telescópica zincada, 45mm x 400mm, instalada	unidade	350	FORSETI	R\$ 57,00	R\$ 71,85	R\$ 25.147,50	R\$	0,72
				HOME PRIMOR	R\$ 95,70				
				MOVELARIA ROCHA	R\$ 102,69				
				NOVAIS	R\$ 32,00				
13	Corrediça telescópica zincada, 45mm x 450mm, instalada	unidade	350	FORSETI	R\$ 59,00	R\$ 74,56	R\$ 26.096,00	R\$	0,75
				HOME PRIMOR	R\$ 99,00				
				MOVELARIA ROCHA	R\$ 106,23				
				NOVAIS	R\$ 34,00				
14	Corrediça telescópica zincada, 45mm x 500mm, instalada	unidade	220	FORSETI	R\$ 61,00	R\$ 77,27	R\$ 16.999,40	R\$	0,77
				HOME PRIMOR	R\$ 102,30				
				MOVELARIA ROCHA	R\$ 109,77				
				NOVAIS	R\$ 36,00				
15	Corrediça telescópica zincada, 45mm x 550mm, instalada	unidade	220	FORSETI	R\$ 64,00	R\$ 81,33	R\$ 17.892,60	R\$	0,81
				HOME PRIMOR	R\$ 107,25				
				MOVELARIA ROCHA	R\$ 115,08				
				NOVAIS	R\$ 39,00				
16	Corrediça telescópica zincada, 45mm x 600mm, instalada	unidade	220	FORSETI	R\$ 69,00	R\$ 87,36	R\$ 19.219,20	R\$	0,87
				HOME PRIMOR	R\$ 115,50				
				MOVELARIA ROCHA	R\$ 123,93				
				NOVAIS	R\$ 41,00				
17	Pistão a gás de 60N para porta basculante com abertura para cima, instalado	unidade	168	FORSETI	R\$ 39,00	R\$ 47,83	R\$ 8.035,44	R\$	0,48
				HOME PRIMOR	R\$ 66,00				
				MOVELARIA ROCHA	R\$ 70,82				
				NOVAIS	R\$ 15,50				
	Dobradiça tipo copo de 35mm com amortecedor, em metal, instalado			FORSETI	R\$ 34,00				

18		unidade	378	HOME PRIMOR	R\$ 57,75	R\$ 39,91	R\$ 15.085,98	R\$ 0,40
				MOVELARIA ROCHA	R\$ 61,97			
				NOVAIS	R\$ 5,90			
19	Puxador em aço escovado 128mm, instalado	unidade	490	FORSETI	R\$ 57,00	R\$ 44,74	R\$ 21.922,60	R\$ 0,45
				HOME PRIMOR	R\$ 52,80			
				MOVELARIA ROCHA	R\$ 56,65			
				NOVAIS	R\$ 12,50			
						TOTAL	R\$ 3.561.327,80	

Seção Técnica de Materiais 29 de outubro de 2025

Atesto que realizei a pesquisa de preço e que as especificações técnicas dos materiais/serviços cotados correspondem ao objeto que pretende-se contratar.

Marcos Cesar de Camargo

Marcos José Gonçalves

Responsável pela consolidação dos dados

Responsável pela pesquisa de preços

A seleção dos fornecedores foi feita com base no atendimento ao prazo de resposta estipulado para o envio das cotações. Das 06 empresas contactadas, tres não retornaram o contato, sendo elas: Corte Facil e Albuquerque Planejados. As empresas FORSETI, HOME PRIMOR, MOVELARIA ROCHA e D NOVAIS foram selecionadas pois enviaram as cotações, posteriormente utilizadas para calcular o valor médio de cada item.