

INSERIR LOGO

Obra
Manutenção e conservação da cobertura e do sistema de drenagem pluvial
do prédio Centro Esportivo 2

Bancos
SINAPI - 08/2026 - São
Paulo
CPOS/CDHU - 09/2026 -
São Paulo
FDE - 07/2026 - São Paulo

B.D.I.

23,00%

Encargos Sociais
Não Desonerado:
Horista: Sinapi - 115,01%
Mensalista: Sinapi - 71,18%

Orçamento Sintético

 inserir os valores unitários

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
1			ADMINISTRAÇÃO LOCAL		1			2.136,00	6,05 %
1.1	90776	SINAPI	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	30	57,89	71,20	2.136,00	6,05 %
2			SERVIÇOS PRELIMINARES		1			2.481,25	7,03 %
2.1	07.60.061	FDE	RETIRADA DE TELHAS OND DE FIBRO-CIM/PLAST OU ALUM/PLANA PRE FAB - S/REAPROV	m²	115	6,56	8,06	926,90	2,62 %
2.2	04.02.110	CPOS/CDHU	RETIRADA DE ESTRUTURA EM MADEIRA PONTALETADA - TELHAS PERFIL QUALQUER	m²	55,2	15,89	19,54	1.078,60	3,05 %
2.3	03.09.040	CPOS/CDHU	DEMOLIÇÃO MANUAL DE ARGAMASSA REGULARIZANTE, ISOLANTE OU PROTETORA E PAPEL KRAFT	m²	7,66	23,06	28,36	217,23	0,61 %
2.4	04.30.020	CPOS/CDHU	REMOÇÃO DE CALHA OU RUFO	m	38,3	5,49	6,75	258,52	0,73 %
3			COBERTURAS		1			23.434,09	66,40 %
3.1	15.20.020	CPOS/CDHU	FORNECIMENTO DE PEÇAS DIVERSAS PARA ESTRUTURA EM MADEIRA	m³	0,648	5.663,02	6.965,51	4.513,65	12,79 %
3.2	16.03.010	CPOS/CDHU	TELHAMENTO EM CIMENTO REFORÇADO COM FIO SINTÉTICO CRFS - PERFIL ONDULADO DE 6 MM	m²	115	61,12	75,17	8.644,55	24,49 %
3.3	16.33.052	CPOS/CDHU	CALHA, RUFO, AFINS EM CHAPA GALVANIZADA Nº 24 - CORTE 0,50 M	m	38,3	166,75	205,10	7.855,33	22,26 %
3.4	08.12.031	FDE	RUFO EM CHAPA GALVANIZADA N 24 - CORTE 0,16 M	M	38,3	51,39	63,20	2.420,56	6,85 %
4			ALVENARIAS E DIVISÓRIAS		1			222,13	0,62 %
4.1	17.02.020	CPOS/CDHU	CHAPISCO	m²	7,66	8,23	10,12	77,51	0,21 %
4.2	17.02.220	CPOS/CDHU	REBOCO	m²	7,66	15,35	18,88	144,62	0,40 %
5			PINTURA		1			544,62	1,54 %
5.1	33.10.050	CPOS/CDHU	TINTA ACRÍLICA EM MASSA, INCLUSIVE PREPARO	m²	11,49	38,54	47,40	544,62	1,54 %

6			SERVIÇOS COMPLEMENTARES		1			6.470,60	18,33 %
6.1	02.02.150	CPOS/CDHU	LOCAÇÃO DE CONTAINER TIPO DEPÓSITO - ÁREA MÍNIMA DE 13,80 M²	unxmês	1	1.010,87	1.243,37	1.243,37	3,52 %
6.2	97064	SINAPI	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME TUBULAR TIPO "TORRE" (EXCLUSIVE ANDAIME E LIMPEZA). AF_03/2024	M	32	37,65	46,30	1.481,60	4,19 %
6.3	16.06.066	FDE	ANDAIME - TORRE - ALUGUEL MENSAL	M	8	28,81	35,43	283,44	0,80 %
6.4	08.02.050	CPOS/CDHU	Cimbramento tubular metálico	M3MES	9,36	12,61	15,51	145,17	0,41 %
6.5	08.02.060	CPOS/CDHU	Montagem e desmontagem de cimbramento tubular metálico	m³	37,44	18,18	22,36	837,15	2,37 %
6.6	05.07.040	CPOS/CDHU	REMOÇÃO DE ENTULHO SEPARADO DE OBRA COM CAÇAMBA METÁLICA - TERRA, ALVENARIA, CONCRETO, ARGAMASSA, MADEIRA, PAPEL, PLÁSTICO OU METAL	m³	17,6278	114,38	140,68	2.479,87	7,02 %

BANCO DO BRASIL
AGÊNCIA XXXX-X
CONTA CORRENTE XX.XXX-X

Total sem BDI 28.692,81
Total do BDI 6.595,88
Total Geral 35.288,69

VALIDADE DA PROPOSTA: 60 DIAS

ALTERAR APENAS OS
CAMPOS EM VERMELHO E A
COLUNA VALOR UNITÁRIO,
UTILIZANDO 2 CASAS
DECIMAIS

Responsável pela Empresa
Cargo na Empresa