

Item	Fase	Local	Atividade	Descrição	Valor total (R\$)
ITEM 01	FASE 1	Banheiro	Demolição, Retirada e Preparação	Mão de Obra	
		Baias de engorda	Demolição, Retirada e Preparação	Mão de Obra	
	FASE 2	Banheiro	Reforma e Adequação	02 latas de Tinta Latex de 18 L (paredes)	
				01 lata de Tinta Esmalte 3,6 L (Vitros e Janelas)	
				01 L de Água Raz	
				01 Porta de Aço(0, 68m X 2,06m)	
				01 Porta Sanfonada	
				01 Porta Acrílica	
				01 Vaso Sanitário	
				02 Tubos para Esgoto de 100 mm	
				01 Fossa Biodigestora	
				02 Rolos para Pintura	

Faculdade de Engenharia de Ilha Solteira

Cursos: Ciências Biológicas, Eng. Agrônoma, Eng. Civil, Eng. Elétrica, Eng. Mecânica, Física, Matemática e Zootecnia.

Câmpus de Ilha Solteira

Endereço: Avenida Brasil Centro, 56 – Centro – Ilha Solteira/SP - CEP: 15385-007

Telefone: (18) 3743-1023 - E-mail: materiais.feis@unesp.br

				02 Pincel para Pintura	
				10 Lixa grão 60	
				03 Rolos Fita Crepe	
				04 Caibros de 4m	
				10 Ripas de 4 m	
				20 Telhas Romanas	
				20 Telhas Romanas	
				02 Tábuas para beiral de 4 m 0,25 m	
				01 maço de Pregos de 15 X 15 (para ripas)	
				01 maço de pregos 22 X 48 (para Caibros)	
				Mão de Obra	
		Baías de engorda	Reforma e Adequação	1,00 m ³ de areia grossa;	
				1,00 m ³ de pedra brita;	
				0,50 m ³ de areia fina;	
				8 sacos de cimento de 50 kg;	

Faculdade de Engenharia de Ilha Solteira

Cursos: Ciências Biológicas, Eng. Agrônoma, Eng. Civil, Eng. Elétrica, Eng. Mecânica, Física, Matemática e Zootecnia.

Câmpus de Ilha Solteira

Endereço: Avenida Brasil Centro, 56 – Centro – Ilha Solteira/SP - CEP: 15385-007

Telefone: (18) 3743-1023 - E-mail: materiais.feis@unesp.br

FASE 3				6 sacos de liga de 20 kg;	
				120 tijolos de 8 furos;	
				3 barras de ferro de 3/8", destinadas aos novos comedouros.	
				Mão de Obra	
	Baia 1 Dimensões aproximadas: 5,00 m × 3,00 m = 15,00 m ²	Recuperação das baias		1,00 m ³ de areia grossa;	
				0,75 m ³ de pedra brita;	
				8 sacos de cimento de 50 kg;	
				3 malhas metálicas de 4,2 mm, 2,00 × 3,00 m.	
				Mão de Obra	
	BAIA 3 Dimensões: 2,50 m × 3,00 m = 7,50 m ²	Recuperação das baias		0,50 m ³ de areia grossa;	
				0,50 m ³ de pedra brita;	
				4 sacos de cimento de 50 kg;	
				2 malhas metálicas de 4,2 mm, 2,00 × 3,00 m.	
				Mão de Obra	
				0,50 m ³ de areia grossa;	

		BAIA 4 Dimensões: 2,50 m × 3,00 m m = 7,50 m ²	Recuperação das baias	0,50 m ³ de pedra brita;	
				4 sacos de cimento de 50 kg;	
				2 malhas metálicas de 4,2 mm, 2,00 × 3,00 m	
				Mão de Obra	
		BAIA 7 Dimensões: 2,50 m × 3,00 m m = 7,50 m ²	Recuperação das baias	0,50 m ³ de areia grossa;	
				0,50 m ³ de pedra brita;	
				4 sacos de cimento de 50 kg;	
				2 malhas metálicas de 4,2 mm, 2,00 × 3,00 m.	
				Mão de Obra	
		BAIAS DE MATERNIDADE Dimensões de cada baia: 3,80 m × 1,50 m m = 5,70 m ²	Recuperação das baias	4,00 m ³ de areia grossa;	
				3,00 m ³ de pedra brita;	
				10 sacos de cimento de 50 kg.	
				Mão de Obra	
		DBZ		12 latas de 18L de tinta acrílica lavável	

Item 02	FASE 01	Pintura e recuperação de paredes	6 latas de 18L de fundo preparador pronto	
			6 latas 3,6L de esmalte alto brilho cinza médio	
			2 latas de 5L de aguarraz	
			2 latas de 5L de Thinner	
			2 latas de 5L de Thinner	
			6 suporte de pintura gaiola sem rosca aço 23	
			2 extensor 3m	
			5 pincéis trincha 312	
			30 lixas 80 massa	
			30 lixa 150 massa/madeira	
			15 rolo fita crepe 45x50	
			15 rolo fita crepe 24x50	
			5 rolo de lã epoxi 09cm com cabo	
			5 rolo de lã epoxi 15cm com cabo	
			4 latas de 3,6 esmalte alto brilho banco gelo	

Faculdade de Engenharia de Ilha Solteira

Cursos: Ciências Biológicas, Eng. Agrônoma, Eng. Civil, Eng. Elétrica, Eng. Mecânica, Física, Matemática e Zootecnia.

Câmpus de Ilha Solteira

Endereço: Avenida Brasil Centro, 56 – Centro – Ilha Solteira/SP - CEP: 15385-007

Telefone: (18) 3743-1023 - E-mail: materiais.feis@unesp.br

				30 pacotes de palha de aço nº 02	
				Mão de Obra	
Item 03	FASE 01	Laboratório de Saneamento - DEC	Instalação de divisórias	Dry Wall (aproximadamente 123,86m) placa 2 standard, em perfil de adequado	
				Fornecimento e instalação 8 kit de portas com fechaduras ou kit portas prontas para Dry Wall	
				Mão de Obra	
			Pintura e acabamento	Mão de Obra	

Faculdade de Engenharia de Ilha Solteira

Cursos: Ciências Biológicas, Eng. Agrônoma, Eng. Civil, Eng. Elétrica, Eng. Mecânica, Física, Matemática e Zootecnia.

Câmpus de Ilha Solteira

Endereço: Avenida Brasil Centro, 56 – Centro – Ilha Solteira/SP - CEP: 15385-007

Telefone: (18) 3743-1023 - E-mail: materiais.feis@unesp.br