UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA
"JÚLIO DE MESQUITA FILHO"

Coordenadoria de Engenharia e Sustentabilidade

PLANILHA DE SERVIÇOS, QUANTITATIVOS, PREÇOS UNITÁRIOS E PERCENTUAIS

UNIDADE: INSTITUTO DE ARTES
OBRA: REFORMA DA CALÇADA - TRECHO IRREGULAR

CÂMPUS: SÃO PAULO
ÁREA: 218,23 m²
PRAZO DE EXECUÇÃO: 20 dias
BDI: 23%

RESPONSÁVEL ORÇAMENTO CIVIL: Eng. CARLOS HENRIQUE MERLI DE OLIVEIRA - CREA nº 5.061.570.628

DATA-BASE: 06/2026
FONTES DE REFERÊNCIA: (CUSTOS DE MÃO DE OBRA ONERADOS)

a) Boletim Ref. de Custos - CDHU - Companhia de Desenv. Habit. e Urbano do estado de São Paulo - **Dat- base 06/2026**
b) FDE - Fundação para o Desenvolvimento da Educação - **Data-base 04/2026**
c) SINAPI - Sistema Nac. de Pesq. de Custos e Índices da Const. Civil - **Data-base 06/2026**
d) SBC **- Data-base 06/2026**
e) SIURB - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras **- Data-base 01/2026**

ITEM	CÓDIGO	REF.	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID	QTDE	CUSTO UNITÁRIO (R$)	PREÇO (R$)		%
							UNITÁRIO	TOTAL	
1.0			**ADMINISTRAÇÃO LOCAL**					**3.536,28**	**5,95%**
1.1	B.01.000.020115	CPOS/CDHU	ENGENHEIRO JUNIOR DE CIVIL	h	4,00	139,90	172,07	688,28	
1.2	90776	SINAPI	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	40,00	57,89	71,20	2.848,00	
2.0			**SERVIÇOS PRELIMINARES**					**18.544,72**	**31,2%**
2.1	02.08.050	CPOS/CDHU	PLACA EM LONA COM IMPRESSÃO DIGITAL E ESTRUTURA EM MADEIRA	m²	6,00	206,04	253,42	1.520,52	
2.2	012018	SBC	TAPUME EM CHAPA COMPENSADO PARA SERVICO DE CALCADAS (AVANÇA 1,20 M NA VIA CARROÇÁVEL - OBTER AUTORIZAÇÃO DA PREFEITURA)	m	87,00	31,03	38,16	3.319,92	
2.3	28.20.070	CPOS/CDHU	FERRAGEM PARA PORTÃO DE TAPUME	cj	1,00	835,08	1.027,14	1.027,14	
2.4	02.02.150	CPOS/CDHU	LOCAÇÃO DE CONTAINER TIPO DEPÓSITO - ÁREA MÍNIMA DE 13,80 M²	unmês	1,00	998,19	1.227,77	1.227,77	
2.5	04.21.130	CPOS/CDHU	REMOÇÃO DE POSTE DE CONCRETO	un	1,00	294,28	361,96	361,96	
2.6	03.01.250	CPOS/CDHU	DEMOLIÇÃO MECANIZADA DE PAVIMENTO OU PISO EM CONCRETO, INCLUSIVE FRAGMENTAÇÃO E ACOMODAÇÃO DO MATERIAL	m²	218,23	27,89	34,30	7.485,28	
2.7	05.07.050	CPOS/CDHU	REMOÇÃO DE ENTULHO DE OBRA COM CAÇAMBA METÁLICA - MATERIAL VOLUMOSO E MISTURADO POR ALVENARIA, TERRA, MADEIRA, PAPEL, PLÁSTICO E METAL	m³	21,39	136,94	168,43	3.602,13	
3.0			**EXECUÇÃO DE PASSEIO**					**37.374,60**	**62,9%**
3.1	1003005	SIURB	FORNECIMENTO DE TERRA, INCLUSIVE CORTE, CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE ATÉ 1KM	m³	10,91	32,20	39,60	432,09	
3.2	54.01.010	CPOS/CDHU	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA DE SUPERFÍCIE, SEM CONTROLE DO PROCTOR NORMAL	m²	218,23	3,54	4,35	949,30	
3.3	95005	SINAPI	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO ESTAMPADO, ESPESSURA 8 CM, ARMADO - COM EXECUÇÃO DE JUNTAS DE DILATAÇÃO (NÃO INCLUI RAMPAS E TAMPAS)	m²	193,96	107,22	131,88	25.579,44	
3.4	105004	SINAPI	RAMPA DE ACESSIBILIDADE EM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, EM CALÇADA NOVA COM LARGURA MENOR À 3,00 M, FCK 25MPA, COM PISO PODOTÁTIL. AF_03/2024	m²	10,50	141,55	174,10	1.828,05	
3.5	105002	SINAPI	RAMPA DE ACESSIBILIDADE EM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, EM CALÇADA NOVA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL À 3,00 M, FCK 25MPA, COM PISO PODOTÁTIL. AF_03/2024	un	1,00	834,75	1.026,74	1.026,74	
3.6	CMP18	Próprio	TAMPA DE CONCRETO	m²	4,77	263,38	323,95	1.545,24	
3.7	21.01.100	CPOS/CDHU	REVESTIMENTO EM BORRACHA SINTÉTICA PRETA, ESPESSURA DE 4 MM - COLADO (INSTALAR SOBRE TUBOS METÁLICOS ANTES DE INSTALAR A TAMPA XADREZ)	m²	3,00	136,06	167,35	502,05	
3.8	24.03.340	CPOS/CDHU	TAMPA EM CHAPA DE SEGURANÇA TIPO XADREZ, AÇO GALVANIZADO A FOGO ANTIDERRAPANTE DE 1/4´ - FIXADA SOB CONCRETO MOLDADO IN LOCO	m²	3,00	1.493,69	1.837,23	5.511,69	
			TOTAL GERAL					**R$ 59.455,60**	**100%**

Carlos Henrique Merli de Oliveira
Assinado de forma digital por Carlos Henrique Merli de Oliveira
Dados: 2026.09.02 14:27:47 -03'00'

CARLOS HENRIQUE MERLI DE OLIVEIRA
Engenheiro Civil - CREA 5061570628
Grupo Técnico de Gestão de Infraestrutura