UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA
"JÚLIO DE MESQUITA FILHO"

Coordenadoria de Engenharia e Sustentabilidade

PLANILHA DE SERVIÇOS, QUANTITATIVOS, PREÇOS UNITÁRIOS E PERCENTUAIS

UNIDADE: FACULDADE DE FILOSOFIA E CIÊNCIAS (FFC) DE MARÍLIA
OBRA: RECAPEAMENTO ASFÁLTICO DE VIA INTERNA
RESPONSÁVEL PELO ORÇAMENTO CIVIL: ENG. CIVIL CARLOS HENRIQUE MERLI DE OLIVEIRA
COLABORADOR TÉCNICO: JOSÉ HERNANDES MARANGONI CORRÊA
DATA-BASE: 08/2026
FONTES DE REFERÊNCIA (encargos sociais e trabalhistas incidentes sobre a mão de obra - valores não desonerados)
a) CDHU - Companhia de Desenv. Habit. e Urbano do estado de São Paulo - Data-base 08/2026
c) SINAPI - Sistema Nac. de Pesq. de Custos e Índices da Const. Civil - Data-base 08/2026

ÁREA (m²): 2.000,00

PRAZO DE EXECUÇÃO (em dias): 30

ITEM	CÓDIGO	REF.	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID	QTDE	CUSTO UNIT. (R$)	BDI	PREÇO (R$)		%
								UNITÁRIO	TOTAL	
1			**ADMINISTRAÇÃO LOCAL**						**9.095,90**	**5,21%**
1.1	90777	SINAPI	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	10,00	143,60	23%	176,62	1.766,20	
1.2	90776	SINAPI	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	100,00	57,89	23%	71,20	7.120,00	
1.3	100309	SINAPI	TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	2,00	85,25	23%	104,85	209,70	
2			**SERVIÇOS PRELIMINARES**		0,00				**9.846,16**	**5,64%**
2.1	02.08.050	CDHU	PLACA EM LONA COM IMPRESSÃO DIGITAL E ESTRUTURA EM MADEIRA	m²	6,00	207,77	23%	255,55	1.533,30	
2.2	02.02.150	CDHU	LOCAÇÃO DE CONTAINER TIPO DEPÓSITO - ÁREA MÍNIMA DE 13,80 M²	unmes	1,00	1.010,87	23%	1.243,37	1.243,37	
2.3	02.02.140	CDHU	LOCAÇÃO DE CONTAINER TIPO SANITÁRIO COM 2 VASOS SANITÁRIOS, 2 LAVATÓRIOS, 2 MICTÓRIOS E 4 PONTOS PARA CHUVEIRO - ÁREA MÍNIMA DE 13,80 M²	unmes	1,00	1.544,76	23%	1.900,05	1.900,05	
2.4	54.01.410	CDHU	VARRIÇÃO DE PAVIMENTO PARA RECAPEAMENTO	m²	2.000,00	0,95	23%	1,16	2.320,00	
2.5	05.07.050	CDHU	REMOÇÃO DE ENTULHO DE OBRA COM CAÇAMBA METÁLICA - MATERIAL VOLUMOSO E MISTURADO POR ALVENARIA, TERRA, MADEIRA, PAPEL, PLÁSTICO E METAL	m³	16,80	137,90	23%	169,61	2.849,44	
3			**INFRAESTRUTURA**		0,00				**144.464,20**	**82,7%**
3.1	54.03.230	CDHU	IMPRIMAÇÃO BETUMINOSA LIGANTE	m²	2.000,00	7,92	23%	9,74	19.480,00	
3.2	54.03.210	CDHU	CAMADA DE ROLAMENTO EM CONCRETO BETUMINOSO USINADO QUENTE - CBUQ	m³	60,00	1.693,56	23%	2.083,07	124.984,20	
4			**PINTURAS**		**0,00**				**11.222,30**	**6,43%**
4.1	70.02.001	CDHU	LIMPEZA, PRÉ MARCAÇÃO E PRÉ PINTURA DE SOLO (SINALIZAÇÃO DE PARE, FAIXAS SIMPLES SECCIONADAS NO MEIO DA VIA, FAIXA DE PEDESTRES, FAIXAS DE ESTACIONAMENTO EM 45° E LOMBADA)	m²	35,18	82,27	23%	101,19	3.559,86	
4.2	70.02.010	CDHU	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM TINTA VINÍLICA OU ACRÍLICA (SINALIZAÇÃO DE PARE, FAIXAS SIMPLES SECCIONADAS NO MEIO DA VIA, FAIXA DE PEDESTRES, FAIXAS DE ESTACIONAMENTO EM 45° E LOMBADA)	m²	35,18	37,20	23%	45,75	1.609,48	
4.3	30.06.110	CDHU	SINALIZAÇÃO COM PICTOGRAMA PARA VAGA DE ESTACIONAMENTO, COM FAIXAS DEMARCATÓRIAS (EM VAGAS PARA IDOSO E PARA PESSSOAS COM DEFICIÊNCIA)	un	2,00	563,39	23%	692,96	1.385,92	
4.4	33.06.020	CDHU	ACRÍLICO PARA QUADRAS E PISOS CIMENTADOS (PINTURA DAS GUIAS)	m²	126,00	30,12	23%	37,04	4.667,04	
			TOTAL GERAL						**174.628,56**	**100%**

Carlos Henrique Merli de Oliveira
Assinado de forma digital por Carlos Henrique Merli de Oliveira
Dados: 2026.11.18 15:48:01 -03'00'

CARLOS HENRIQUE MERLI DE OLIVEIRA
Engenheiro civil - GTGIn/CES

JOSÉ HERNANDES MARANGONI CORRÊA
Assessor técnico - GTGIn/CES

Documento assinado digitalmente
gov.br
JOSE HERNANDES MARANGONI CORREA
Data: 18/11/2026 17:11:24-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br