

MEMORIAL DESCRITIVO

AQUISIÇÃO COM INSTALAÇÃO DE PORTAS DE BOX PARA OS BANHEIROS DO DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO FÍSICA, CONTEMPLANDO OS VESTIÁRIOS DA PISCINA E OS VESTIÁRIOS DO CENTRO ESPORTIVO II, NAS DEPENDÊNCIAS DA FACULDADE DE CIÊNCIAS E TECNOLOGIA DA UNESP – CAMPUS DE PRESIDENTE PRUDENTE.

**UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA "JÚLIO DE MESQUITA FILHO
FACULDADE DE CIÊNCIAS E TECNOLOGIA
CAMPUS DE PRESIDENTE PRUDENTE**

Maio / 2026

OBJETIVO:

O presente Memorial Descritivo tem por finalidade apresentar as informações técnicas básicas para aquisição com instalação de portas de box destinadas ao vestiário masculino da Piscina coberta da área norte e dos vestiários do centro esportivo II da Faculdade de Ciências e Tecnologia da UNESP – Câmpus de Presidente Prudente.

1. GENERALIDADES

Para a realização dos serviços, a Contratada fornecerá todos os materiais, a mão-de-obra e as máquinas, necessários para a realização dos serviços, devendo ser prevista a proteção de pisos e/ou equipamentos nos locais dos serviços.

Para execução dos serviços, o presente Memorial não limita a aplicação de boa técnica e experiência por parte da Contratada, indicando apenas as condições mínimas necessárias, as quais deverão obrigatoriamente atender às normas e especificações da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), quanto a sua execução, especificações de materiais, transporte, recebimento e guarda de materiais etc.

A Contratada deverá ser responsável por todos os equipamentos de proteção individual conforme disposto em legislação pertinente.

2. SITUAÇÃO


1.1. Vestiário Masculino (Piscina Coberta):

As portas dos boxes, fabricadas em alumínio com painéis de acrílico, encontram-se danificadas. Foi constatada a ausência total dos fechamentos em acrílico, além de desgaste estrutural nas armações de alumínio, necessitando de substituição ou reforma integral.



1.2. Vestiário Feminino (Piscina Coberta):

As portas dos boxes, fabricadas em alumínio com painéis de acrílico, encontram-se danificadas. Foi constatado ressecamento e substituição parcial dos fechamentos em acrílico, sendo que uma das portas já apresenta parte do acrílico danificada. Observado desgaste estrutural nas armações de alumínio, necessitando de substituição ou reforma integral. Visando a durabilidade, a baixa manutenção e a padronização estética do complexo, todas as unidades serão substituídas. O novo modelo adotado será integralmente em alumínio, com fechamento do tipo veneziana, garantindo ventilação permanente e maior resistência ao uso coletivo.



1.3. Vestiários do Centro Esportivo II

Estado Atual e Histórico:

Durante a última reforma do edifício, todos os boxes foram dotados de portas. No entanto, em decorrência de invasões e subtrações de materiais, as folhas foram removidas devido à fragilidade do sistema de fixação e ao alto valor comercial do alumínio.

Justificativa:

Com o recente investimento em segurança patrimonial — incluindo o reforço de travas, instalação de sistema de alarme eletrônico e implementação de rondas noturnas — torna-se viável a instalação de novas esquadrias. A intervenção visa restabelecer os padrões de conforto, higiene e privacidade indispensáveis aos usuários do complexo esportivo.



2. PROGRAMAÇÃO DOS SERVIÇOS

A empresa antes do início dos trabalhos acordara com a contratante com antecedência mínima 05 (cinco dias) o início dos trabalhos.

Os materiais a serem instalados devem ser verificados pelo fiscal ao início das instalações, garantindo conferência por parte da contratante, e garantindo a qualidade mínima exigida nos termos da contratação.

3. DESCRITIVO DOS ITENS

Todas as portas devem ser do tipo: portinhola de giro 01 folha com veneziana, construção em alumínio nos perfis linha 25, pintura eletrostática branca, seguindo as seguintes dimensões:

Item	Dimensões em mm	Quantidade	Local de instalação
1	643 x 1880	03	Vestiário Piscina Feminino
2	647 x 1880	01	Vestiário Piscina Feminino
3	865 x 1880	01	Vestiário Piscina Feminino
4	650 x 1850	03	Vestiário Piscina Masculino
5	879 x 1850	01	Vestiário Piscina Masculino
6	610 x 1900	01	Banheiro Masc. Centro Esp. II
7	615 x 1900	01	Banheiro Masc. Centro Esp. II
8	580 x 1900	01	Banheiro Masc. Centro Esp. II
9	992 x 1900	01	Banheiro Masc. Centro Esp. II
10	974 x 1900	01	Banheiro Fem. Centro Esp. II
11	612 x 1900	01	Banheiro Fem. Centro Esp. II
12	595 x 1900	01	Banheiro Fem. Centro Esp. II
13	592 x 1900	01	Banheiro Fem. Centro Esp. II

4. EXECUÇÃO E INSTALAÇÃO

Procedimentos de Instalação: A instalação das novas portas será realizada através de fixação química (colagem estrutural). Deverão ser utilizados adesivos de alta aderência e resistência à umidade, específicos para metais e alvenaria. Antes da aplicação, as superfícies de contato devem ser rigorosamente limpas e desengorduradas para garantir a ancoragem perfeita. O prumo e o esquadro de cada unidade devem ser aferidos e mantidos sob escoramento técnico durante o tempo de cura do adesivo, conforme as orientações do fabricante. O prumo, o nível e o esquadro de cada unidade devem ser aferidos individualmente para assegurar o perfeito funcionamento dos sistemas de abertura e fechamento.

Qualidade e Acabamento: O serviço de montagem deverá contemplar o ajuste fino das dobradiças e trincos, garantindo uma operação suave e sem ruídos. Após a fixação, será executada a vedação e o acabamento dos pontos de ancoragem, eliminando arestas cortantes ou frestas excessivas. É responsabilidade da contratada a entrega das portas devidamente limpas, lubrificadas e livres de quaisquer resíduos de obra, garantindo a integridade estética do material e a imediata utilização pelos usuários.

5. GARANTIA E RESPONSABILIDADE

Compete à empresa executora garantir por no mínimo 1 ano a plena execução do serviço, além da perfeita execução das instalações nos termos da legislação em vigor, obrigando-se a substituir e/ou refazer, sem ônus para o Contratante, quaisquer serviços ou substituição de material que não esteja de acordo com as condições deste memorial e projeto básico.

Responder, ressalvadas as hipóteses legais de caso fortuito ou de força maior, por todo e qualquer prejuízo que, em decorrência da execução deste objeto, for causado aos imóveis, mobiliários, equipamentos e demais pertences da Contratante, ficando certo de que os prejuízos eventualmente causados serão ressarcidos à Unesp.

6. FORMATO DE MEDIÇÃO

Não haverá medições parciais; o pagamento será efetuado de forma integral somente após a conclusão total dos serviços.

7. PRAZO PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

Os serviços deverão ser executados no prazo máximo de 60 (sessenta) dias.

OBS.: A EMPRESA PODERÁ VISITAR OS LOCAIS INDICADOS PARA O SERVIÇO, COM A FINALIDADE DE AVALIAR E TOMAR CONHECIMENTO DE TODAS AS IMPLICAÇÕES QUE PODERÃO SURTIR DURANTE A EXECUÇÃO DOS MESMOS, NÃO PODENDO POSTERIORMENTE ALEGAR DESCONHECIMENTO SOBRE O ASSUNTO.

Presidente Prudente, 04 de Maio de 2026

Vinícius Lopes Trombini
Supervisor de Seção
Seção de Conservação e Manutenção