



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADÓPOLIS

Estado de São Paulo

Rua Tiradentes, 956 – Centro – CEP 14850-000 – PRADÓPOLIS – SP - Fone: (16) 3981-9900 e-mail: prefeitura@pradopolis.sp.gov.br

OBRA: CONSTRUÇÃO DE PRAÇA

LOCAL: RUA 7 DE SETEMBRO - JARDIM BOA VISTA/ JARDIM DOS JACARANDÁS

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA								
FONTE	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	V. UNIT S/ BDI	V. UNIT. C/ BDI	TOTAL
		1	CALÇAMENTO					R\$ 147.718,48
CDHU	02.08.020	1.1	Placa de identificação para obra (4,00x1,50)	m²	6,00	942,30	1.126,99	R\$ 6.761,94
CDHU	02.02.150	1.2	Locação de container tipo depósito - área mínima de 13,80 m²	UNMES	3,00	904,45	1.081,72	R\$ 3.245,17
CDHU	02.10.060	1.3	Locação de vias, calçadas, tanques e lagoas	m²	1.655,40	1,81	2,16	R\$ 3.583,54
CDHU	06.11.040	1.4	Reaterro manual apiloado sem controle de compactação 1655,40x.15=248,31m³	m³	248,31	19,99	23,91	R\$ 5.936,61
CDHU	09.01.020	1.5	Forma em madeira comum para fundação, com reaproveitamento.	m²	50,00	103,78	124,12	R\$ 6.206,04
CDHU	11.18.040	1.6	Lastro de pedra britada 1.655,40x.05=82,77m³	m³	82,77	204,07	244,07	R\$ 20.201,49
CDHU	11.01.130	1.7	Concreto usinado, fck = 25 Mpa 1655,40x.06=99,32m³	m³	99,32	495,97	593,18	R\$ 58.914,65
CDHU	11.16.020	1.8	Lançamento, espalhamento e adensamento de concreto ou massa em lastro e/ou enchimento	m³	99,32	90,38	108,09	R\$ 10.735,94
CDHU	11.16.220	1.9	Nivelamento de piso em concreto com acabadora de superfície	m²	1.655,40	16,23	19,41	R\$ 32.133,10
		2	ELETRICA					R\$ 59.613,23
CDHU	06.01.020	2.1	Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em campo aberto 185x.50x.50=4,65m³	m³	4,62	53,58	64,08	R\$ 296,06
CDHU	38.13.030	2.2	Eletroduto corrugado em polietileno de alta densidade, DN= 75 mm, com acessórios	m	185,00	17,63	21,09	R\$ 3.900,81
CDHU	11.04.020	2.3	Concreto não estrutural executado no local, mínimo 150 kg cimento / m³ envelopamento eletroduto	m³	6,00	379,45	453,82	R\$ 2.722,93
CDHU	11.16.020	2.4	Lançamento, espalhamento e adensamento de concreto ou massa em lastro e/ou enchimento	m³	6,00	90,38	108,09	R\$ 648,57
CDHU	14.02.030	2.5	Alvenaria de elevação de 1/2 tijolo maciço comum (caixa de passagens .60x.60x.60 com tampa)	m²	10,08	126,86	151,72	R\$ 1.529,38
CDHU	17.02.140	2.6	Emboço desempenado com espuma de poliéster	m²	10,08	28,78	34,42	R\$ 346,96
CDHU	06.11.040	2.7	Reaterro manual apiloado sem controle de compactação	m³	4,62	19,99	23,91	R\$ 110,46
CDHU	68.01.620	2.8	Poste de concreto circular, 200 kg, H = 9,00 m	UNID.	6,00	1874,05	2.241,36	R\$ 13.448,18
CDHU	41.11.450	2.9	Suporte tubular de fixação em poste para 3 luminárias tipo pétala	UNID.	6,00	123,40	147,59	R\$ 885,52
CDHU	41.11.703	2.10	Luminária pública LED retangular para poste, fluxo luminoso de 14200 a 18000 lm, eficiência mínima de 120 lm/W - potência de 100 W/120 W	UNID.	18,00	875,48	1.047,07	R\$ 18.847,33
CDHU	39.02.030	2.11	Cabo de cobre de 6 mm², isolamento 750 V - isolamento em PVC 70°C	m	720,00	8,59	10,27	R\$ 7.397,02
CDHU	39.10.060	2.12	Terminal de pressão/compressão para cabo de 6 até 10 mm²	UNID.	21,00	15,17	18,14	R\$ 381,01
CDHU	40.11.010	2.13	Relé fotoelétrico 50/60 Hz, 110/220 V, 1200 VA, completo	UNID.	1,00	90,88	108,69	R\$ 108,69
CDHU	42.05.210	2.14	Haste de aterramento de 5/8" x 3 m	UNID.	7,00	199,84	239,01	R\$ 1.673,06
CDHU	42.05.160	2.15	Conector olhal cabo/haste de 5/8"	UNID.	7,00	9,28	11,10	R\$ 77,69
CDHU	36.03.050	2.16	Caixa de medição externa tipo "N" (1300 x 1200 x 270) mm, padrão Concessionárias (caixa suspensa entrada de energia)incluindo poste tipo T	UNID.	2,00	2946,62	3.524,16	R\$ 7.048,32
CDHU	37.13.650	2.17	Disjuntor termomagnético, tripolar 220/380 V, corrente de 10 A até 50 A	UNID.	1,00	159,89	191,23	R\$ 191,23
		3	HIDRAULICA					R\$ 5.507,82
CDHU	06.01.020	3.1	Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em campo aberto 185x.50x.50=4,65m³	m³	4,12	53,58	64,08	R\$ 264,02
CDHU	46.01.030	3.2	Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 32 mm, (1'), inclusive conexões	m	103,23	40,15	48,02	R\$ 4.957,04

FONTE	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	V. UNIT S/ BDI	V. UNIT. C/ BDI	TOTAL
CDHU	44.03.380	3.3	Torneira curta com rosca para uso geral, em latão fundido sem acabamento, DN= 3/4"	UNID.	3,00	52,47	62,75	R\$ 188,26
CDHU	06.11.040	3.4	Reaterro manual apilado sem controle de compactação	m³	4,12	19,99	23,91	R\$ 98,50
		4	PAISAGISMO E BANCOS					R\$ 105.906,68
CDHU	06.11.020	4.1	Reaterro manual para simples regularização sem compactação	m³	390,00	9,21	11,02	R\$ 4.295,91
CDHU	34.02.100	4.2	Plantio de grama esmeralda em placas (jardins e canteiros)	m²	3.711,48	18,62	22,27	R\$ 82.652,88
CDHU	35.04.120	4.3	Banco em concreto pré-moldado, comprimento 150 cm	UNID.	28,00	566,11	677,07	R\$ 18.957,89
TOTAL GERAL com BDI						R\$ 318.746,22		

Fonte: CDHU Versão194 sem desoneração - BDI 19,60% - Itens de maior relevância: 4.2, 1.7 e 1.9.

Pradópolis, 27 de fevereiro de 2026.

Anderson Odair Rossi
Arquiteta e Urbanista CAU A32756-5

Saulo Emmanuel Atique Filho
Prefeito Municipal