



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PRADÓPOLIS - SP
DIRETORIA DE PLANEJAMENTO URBANO,
OBRAS, SANEAMENTO E DEFESA

Rua Tiradentes, 956 – Pradópolis –SP – Fone (16) 39819900 – Site: www.pradopolis.sp.gov.br

MEMORIAL DESCRITIVO

OBRA: CONSTRUÇÃO DE UMA ARQUIBANCADA NO ESTADIO MUNICIPAL DR SERGIO ROSSETTI

LOCAL: RUA CONSELHEIRO ANTONIO PRADO

DATA: 11/06/2026

1 – CARACTERIZAÇÃO DA OBRA:

Trata-se de Obras de construção de arquibancada.

2 – OBJETIVOS:

O presente MEMORIAL DESCRITIVO tem por objetivo estabelecer as condições que presidirão o desenvolvimento da referida obra e fixar obrigações e direitos das entidades envolvidas.

3 – CONSIDERAÇÕES GERAIS:

Os serviços contratados serão executados de acordo com os projetos apresentados e as normas e especificações do presente Memorial Descritivo.

As normas aprovadas, as recomendações, as especificações, os métodos de ensaio, os padrões ABNT, referentes aos materiais, mão de obra e execução dos serviços especificados, serão rigorosamente exigidos pela fiscalização.

Todos os materiais a serem empregados na obra deverão ser de primeira qualidade e deverão ser submetidos à aprovação da fiscalização e do departamento de obras, antes de sua aquisição e aplicação na obra.

Deverão ser atendidas pela CONSTRUTORA além das determinações da fiscalização, as prescrições das empresas concessionárias dos serviços públicos e demais entidades que por circunstância de lei devam ser acatados.



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PRADÓPOLIS - SP
DIRETORIA DE PLANEJAMENTO URBANO,
OBRAS, SANEAMENTO E DEFESA

Rua Tiradentes, 956 – Pradópolis –SP – Fone (16) 39819900 – Site: www.pradopolis.sp.gov.br

4-SERVIÇOS PRELIMINARES DEMOLIÇÃO E LIMPEZA DE
ARQUIBANCADA INTERDITADA.

Será instalada placa de identificação de obra, em seguida será iniciado a demolição da arquibancada existente, com máquinas e equipamentos adequados, como escavadeira e retroescavadeira com rompedor, montagens de andaimes e também uso de plataforma elevatória, após as demolições os fragmentos de concreto serão transportados até a área de RCC da Prefeitura Municipal, na sequência será retirado todo piso em concreto e também levado até a área de RCC.

5- FUNDAÇÕES E INFRE ESTRUTURA DA ARQUIBANCADA:

Será feita a troca de solo e compactação de em média 40cm, compactação mecânica com rolo compactador, na sequência será feito o radiaer, lastro de brita, tela q196 10x10 dupla, em seguida será feito a concretagem concreto usinado FCK25mpa. Após o preparo será feito a demarcação das paredes em alvenarias de bloco, conforme será feita as alvenarias, será também feito o preenchimento com terra e feito a compactação para execução dos degraus, o piso será em concreto executado com tela pop 10x10ferro 4,2mm desempenado, os degraus dos acessos serão feitos em concreto, as laterais das alvenarias serão chapiscada e rebocadas, os guarda corpo serão feitos em tela tipo ondulada galvanizada, os corrimãos conforme normas de acessibilidade. Em frente a arquibancada será feito um cimentado em concreto com acabadora de superfície.

6-BANHEIROS E BAR:

Execução de toda parte hidráulica na sequência radiaer conforme projeto e também troca de solo compactado, em seguida alvenarias em bloco, chapisco, reboco, cobertura em estrutura metálica coberta com telha tipo sanduiche pintada de branco na parte inferior, revestimentos nas paredes dos banheiros



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PRADÓPOLIS - SP
DIRETORIA DE PLANEJAMENTO URBANO,
OBRAS, SANEAMENTO E DEFESA

Rua Tiradentes, 956 – Pradópolis –SP – Fone (16) 39819900 – Site: www.pradopolis.sp.gov.br

ate ao teto, na cozinha em parede demarcada, piso frio nos banheiros e bar, nos demais espaços concreto desempenado (radier), portas e janelas em ferro, divisória banheiros em granito cinza andorinha, tampos, balcões e pia granito, laje no bho masculino e deficiente, para apoiar os reservatórios de agua. Pilares em concreto com arranque do radier. Pintura nas alvenarias, ferragens e piso, cores a definir com o departamento de obras.

OBSERVAÇÃO:

Os serviços de limpezas da obra (entulho) serão feitos pela construtora.

Será respeitado prazo conforme cronograma de obra.



Documento assinado digitalmente
ANDERSON ODAIR ROSSI
Data: 11/06/2026 15:02:42-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Anderson Odair Rossi
Diretor de Planejamento, Obras, Saneamento e Defesa
Arquiteto e Urbanista CAU A32756-5