



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº TransfereGOV 0	PROponente / Tomador PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARIBA	APELIDO DO EMPREENDIMENTO PINTURA EM PRÉDIOS PÚBLICOS			
LOCALIDADE SINAPI SAO PAULO	DATA BASE 03-24 (DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE TERMINAL RODOVIARIO NOVO - REPAROS E PINTURA GERAL	MUNICÍPIO / UF GUARIBA - SP	BDI 1 26,58%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
TERMINAL RODOVIARIO NOVO - REPAROS E PINTURA GERAL									200.457,10	
1.			PINTURA E REFORMA DO TERMINAL RODOVIÁRIO DE GUARIBA					-	80.428,31	
1.1.			SERVIÇOS PRELIMINARES					-	6.816,32	
1.1.0.1.	SINAPI	104791	DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M2	128,78	6,58	BDI 1	8,33	1.072,74	RA
1.1.0.2.	CDHU	03.03.060	Demolição manual de revestimento em massa de piso	M2	8,00	8,82	BDI 1	11,16	89,28	RA
1.1.0.3.	CDHU	05.07.050	Remoção de entulho de obra com caçamba metálica - material volumoso e misturado por alvenaria, terra, madeira, papel, plástico e metal	M3	4,10	119,02	BDI 1	150,66	617,71	RA
1.1.0.4.	CDHU	17.02.020	Chapisco	M2	128,78	6,37	BDI 1	8,06	1.037,97	RA
1.1.0.5.	CDHU	17.02.220	Reboco	M2	128,78	11,71	BDI 1	14,82	1.908,52	RA
1.1.0.6.	CDHU	32.17.030	Impermeabilização em argamassa polimérica para umidade e água de percolação	M2	128,78	12,82	BDI 1	16,23	2.090,10	RA
1.2.			REPAROS BANHEIRO MASCULINO					-	875,84	
1.2.0.1.	SINAPI	86883	SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1 X 1 1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	4,00	14,39	BDI 1	18,21	72,84	RA
1.2.0.2.	SINAPI	86915	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	4,00	126,81	BDI 1	160,52	642,08	RA
1.2.0.3.	SINAPI-I	11681	ENGATE/RABICHO FLEXIVEL PLASTICO (PVC OU ABS) BRANCO 1/2 " X 40 CM	UN	4,00	8,37	BDI 1	10,59	42,36	RA
1.2.0.4.	CDHU	17.02.220	Reboco	M2	8,00	11,71	BDI 1	14,82	118,56	RA
1.3.			REPAROS BANHEIRO FEMININO					-	1.135,92	
1.3.0.1.	SINAPI	86883	SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1 X 1 1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	6,00	14,39	BDI 1	18,21	109,26	RA
1.3.0.2.	SINAPI	86915	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	6,00	126,81	BDI 1	160,52	963,12	RA
1.3.0.3.	SINAPI-I	11681	ENGATE/RABICHO FLEXIVEL PLASTICO (PVC OU ABS) BRANCO 1/2 " X 40 CM	UN	6,00	8,37	BDI 1	10,59	63,54	RA
1.4.			REPAROS FORRO					-	10.056,87	
1.4.0.1.	CDHU	22.03.070	Forro em lâmina de PVC	M2	45,00	90,51	BDI 1	114,57	5.155,65	RA
1.4.0.2.	Composição	01	ORGANIZAÇÃO DE FIOS EMBUTIDO AO FORRO	M	25,15	30,38	BDI 1	38,46	967,27	RA
1.4.0.3.	Composição	02	FIXAÇÃO DE CONDULETES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	15,00	34,60	BDI 1	43,80	657,00	RA
1.4.0.4.	Composição	03	REPAROS CALHAS E RUFOS - COM PINTURA DE PROTEÇÃO NAS CALHAS	UNIDADE	1,00	2.588,84	BDI 1	3.276,95	3.276,95	RA
1.5.			BEBEDOURO EXTERNO					-	895,45	
1.5.0.1.	SINAPI	88789	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES EXTERNAS EM PASTILHAS DE PORCELANA 2,5 X 2,5 CM (PLACAS DE 30 X 30 CM), ALINHADAS A PRUMO, APLICADO EM SUPERFÍCIES INTERNAS DE SACADA. AF_02/2023	M2	1,65	423,67	BDI 1	536,28	884,86	RA
1.5.0.2.	SINAPI-I	11681	ENGATE/RABICHO FLEXIVEL PLASTICO (PVC OU ABS) BRANCO 1/2 " X 40 CM	UN	1,00	8,37	BDI 1	10,59	10,59	RA
1.6.			PINTURA					-	60.647,91	
1.6.1.			Metálicas - Portas/ Janelas/ Grades/ Pilares					-	11.811,69	
1.6.1.1.	CDHU	33.11.050	Esmalte à base água em superfície metálica, inclusive preparo	M2	214,68	43,47	BDI 1	55,02	11.811,69	RA

RECURSO
↓



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº TransfereGOV 0	PROponente / Tomador PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARIBA	APELIDO DO EMPREENDIMENTO PINTURA EM PRÉDIOS PÚBLICOS				
LOCALIDADE SINAPI SAO PAULO	DATA BASE 03-24 (DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE TERMINAL RODOVIARIO NOVO - REPAROS E PINTURA GERAL	MUNICÍPIO / UF GUARIBA - SP	BDI 1 26,58%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%	

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
TERMINAL RODOVIARIO NOVO - REPAROS E PINTURA GERAL									200.457,10	
1.6.2.			Madeiras-Portas					-	2.285,20	
1.6.2.1.	CDHU	33.12.011	Esmalte à base de água em madeira, inclusive preparo	M2	41,16	43,86	BDI 1	55,52	2.285,20	RA
1.6.3.			Latex - Paredes internas/externa					-	36.533,72	
1.6.3.1.	CDHU	33.10.010	Tinta látex antimoho em massa, inclusive preparo	M2	880,02	26,07	BDI 1	33,00	29.040,66	RA
1.6.3.2.	SINAPI	95625	APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM SUPERFÍCIES INTERNAS DE SACADA DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, DUAS DEMÃOS. AF 03/2024	M2	202,57	29,22	BDI 1	36,99	7.493,06	RA
1.6.4.			Latex - Teto Salas					-	2.297,12	
1.6.4.1.	SINAPI	88488	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF 04/2023	M2	109,70	16,54	BDI 1	20,94	2.297,12	RA
1.6.5.			Externo - Texturas					-	7.720,18	
1.6.5.1.	SINAPI	88431	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, DUAS CORES. AF 03/2024	M2	228,34	26,71	BDI 1	33,81	7.720,18	RA
2.			PINTURA E PEQUENOS REPAROS - ANTIGA ESTAÇÃO RODOVIÁRIA DE GUARIBA					-	120.028,79	
2.1.			SERVIÇOS PRELIMINARES					-	1.162,29	
2.1.0.1.	SINAPI	104791	DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 09/2023	M2	30,00	6,58	BDI 1	8,33	249,90	RA
2.1.0.2.	CDHU	05.07.050	Remoção de entulho de obra com caçamba metálica - material volumoso e misturado por alvenaria, terra, madeira, papel, plástico e metal	M3	1,50	119,02	BDI 1	150,66	225,99	RA
2.1.0.3.	CDHU	17.02.020	Chapisco	M2	30,00	6,37	BDI 1	8,06	241,80	RA
2.1.0.4.	CDHU	17.02.220	Reboco	M2	30,00	11,71	BDI 1	14,82	444,60	RA
2.2.			PORTAS / JANELAS / GRADES					-	4.705,31	
2.2.0.1.	CDHU	33.11.050	Esmalte à base água em superfície metálica, inclusive preparo	M2	85,52	43,47	BDI 1	55,02	4.705,31	RA
2.3.			PORTAS/JANELAS MADEIRAS					-	5.476,49	
2.3.0.1.	CDHU	33.12.011	Esmalte à base de água em madeira, inclusive preparo	M2	98,64	43,86	BDI 1	55,52	5.476,49	RA
2.4.			MADEIRA TELHADO					-	18.071,76	
2.4.0.1.	CDHU	33.12.011	Esmalte à base de água em madeira, inclusive preparo	M2	325,50	43,86	BDI 1	55,52	18.071,76	RA
2.5.			PINTURA EXTERNA					-	26.178,16	
2.5.0.1.	SINAPI	88485	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF 04/2023	M2	674,00	4,61	BDI 1	5,84	3.936,16	RA
2.5.0.2.	CDHU	33.10.010	Tinta látex antimoho em massa, inclusive preparo	M2	674,00	26,07	BDI 1	33,00	22.242,00	RA
2.6.			PINTURA INTERNA					-	32.336,65	
2.6.0.1.	SINAPI	88485	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF 04/2023	M2	755,00	4,61	BDI 1	5,84	4.409,20	RA
2.6.0.2.	SINAPI	95625	APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM SUPERFÍCIES INTERNAS DE SACADA DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, DUAS DEMÃOS. AF 03/2024	M2	755,00	29,22	BDI 1	36,99	27.927,45	RA
2.7.			PINTURA CHÃO					-	9.693,63	
2.7.0.1.	CDHU	33.06.020	Acrílico para quadras e pisos cimentados	M2	333,00	23,00	BDI 1	29,11	9.693,63	RA
2.8.			REPARO TELHADO					-	22.404,50	
2.8.0.1.	CDHU	04.03.040	Retirada de telhamento perfil e material qualquer, exceto barro	M2	18,00	7,06	BDI 1	8,94	160,92	RA

RECURSO
↓



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº TransfereGOV 0	PROponente / Tomador PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARIBA	APELIDO DO EMPREENDIMENTO PINTURA EM PRÉDIOS PÚBLICOS			
LOCALIDADE SINAPI SAO PAULO	DATA BASE 03-24 (DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE TERMINAL RODOVIARIO NOVO - REPAROS E PINTURA GERAL	MUNICÍPIO / UF GUARIBA - SP	BDI 1 26,58%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
TERMINAL RODOVIARIO NOVO - REPAROS E PINTURA GERAL									200.457,10	
2.8.0.2.	Composição	05	Telha Metálica TP40 Trapezoidal - Aço Galvalume Natural	m²	18,00	77,47	BDI 1	98,06	1.765,08	RA
2.8.0.3.	CDHU	33.11.050	Esmalte à base água em superfície metálica, inclusive preparo	M2	210,00	43,47	BDI 1	55,02	11.554,20	RA
2.8.0.4.	CDHU	16.33.022	Calha, rufo, afins em chapa galvanizada nº 24 - corte 0,33 m	M	70,00	100,72	BDI 1	127,49	8.924,30	RA

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:
SINAPI 03/2024, CDHU 193 - 02/2023

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.
Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

GUARIBA - SP
Local
segunda-feira, 6 de maio de 2024
Data

Responsável Técnico
Nome: GILSON BARBOSA PEREIRA
CREA/CAU: 5070428001-SP
ART/RRT: 0