



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PÚBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	PROponente / Tomador PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARIBA	APELIDO DO EMPREENDIMENTO ADEQUAÇÃO ELÉTRICA DA SEDE E DO POUPATEMPO			
LOCALIDADE SINAPI SAO PAULO	DATA BASE 12-24 (DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE ADEQUAÇÃO ELÉTRICA DA SEDE E DO POUPATEMPO	MUNICÍPIO / UF GUARIBA/SP	BDI 1 27,76%	BDI 2 28,22%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
ADEQUAÇÃO ELÉTRICA DA SEDE E DO POUPATEMPO									184.734,78	
1.			LOTE 1: SEDE DA PREFEITURA					-	173.892,69	
1.1.			ADEQUAÇÃO ELÉTRICA					-	173.892,69	
1.1.1.	CDHU	06.02.020	Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em vala ou cava até 1,5 m	M3	5,40	55,71	BDI 1	71,18	384,37	RA
1.1.2.	CDHU	39.03.182	Cabo de cobre de 10 mm², isolamento 0,6/1 kV - isolação em PVC 70°C	M	200,00	11,23	BDI 1	14,35	2.870,00	RA
1.1.3.	CDHU	39.21.130	Cabo de cobre flexível de 185 mm², isolamento 0,6/1kV - isolação HEPR 90°C	M	340,00	161,67	BDI 1	206,55	70.227,00	RA
1.1.4.	CDHU	39.03.170	Cabo de cobre de 2,5 mm², isolamento 0,6/1 kV - isolação em PVC 70°C	M	500,00	4,27	BDI 1	5,46	2.730,00	RA
1.1.5.	CDHU	39.21.080	Cabo de cobre flexível de 35 mm², isolamento 0,6/1kV - isolação HEPR 90°C	M	100,00	34,95	BDI 1	44,65	4.465,00	RA
1.1.6.	CDHU	39.03.174	Cabo de cobre de 4 mm², isolamento 0,6/1 kV - isolação em PVC 70°C	M	800,00	5,44	BDI 1	6,95	5.560,00	RA
1.1.7.	CDHU	39.21.090	Cabo de cobre flexível de 50 mm², isolamento 0,6/1kV - isolação HEPR 90°C	M	200,00	49,23	BDI 1	62,90	12.580,00	RA
1.1.8.	CDHU	39.21.100	Cabo de cobre flexível de 70 mm², isolamento 0,6/1kV - isolação HEPR 90°C	M	190,00	67,40	BDI 1	86,11	16.360,90	RA
1.1.9.	CDHU	39.04.080	Cabo de cobre nu, tempera mole, classe 2, de 50 mm²	M	8,00	55,42	BDI 1	70,80	566,40	RA
1.1.10.	CDHU	39.21.201	Cabo de cobre flexível de 2 x 2,5 mm², isolamento 0,6/1 kV - isolação HEPR 90°C	M	1,50	6,86	BDI 1	8,76	13,14	RA
1.1.11.	CDHU	40.06.040	Condutele metálico de 3/4"	CJ	8,00	36,08	BDI 1	46,10	368,80	RA
1.1.12.	SINAPI	95780	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO B, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 25 MM (1"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022	UN	5,00	35,17	BDI 1	44,93	224,65	RA
1.1.13.	SINAPI	95781	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO C, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 25 MM (1"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022	UN	4,00	40,34	BDI 1	51,54	206,16	RA
1.1.14.	SINAPI	95782	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO E, ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 25 MM (1"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022	UN	5,00	37,41	BDI 1	47,80	239,00	RA
1.1.15.	SINAPI	95809	CONDULETE DE PVC, TIPO LL, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 32 MM (1"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022	UN	10,00	40,90	BDI 1	52,25	522,50	RA
1.1.16.	SINAPI	95789	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO LR, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 25 MM (1"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022	UN	2,00	45,86	BDI 1	58,59	117,18	RA
1.1.17.	SINAPI	95796	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO T, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 25 MM (1"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022	UN	10,00	53,92	BDI 1	68,89	688,90	RA
1.1.18.	SINAPI	95802	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 25 MM (1"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022	UN	1,00	57,50	BDI 1	73,46	73,46	RA
1.1.19.	SINAPI-I	41480	CAIXA DE INSPECAO PARA ATERRAMENTO OU OUTRO USO, EM PVC, DN = 250 X 250 MM	UN	2,00	50,72	BDI 1	64,80	129,60	RA

RECURSO
↓



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	PROponente / Tomador PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARIBA	APELIDO DO EMPREENDIMENTO ADEQUAÇÃO ELÉTRICA DA SEDE E DO POUPATEMPO			
LOCALIDADE SINAPI SAO PAULO	DATA BASE 12-24 (DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE ADEQUAÇÃO ELÉTRICA DA SEDE E DO POUPATEMPO	MUNICÍPIO / UF GUARIBA/SP	BDI 1 27,76%	BDI 2 28,22%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
ADEQUAÇÃO ELÉTRICA DA SEDE E DO POUPATEMPO									184.734,78	
1.1.20.	PRÓPRIO	01	Caixa de medição indireta confeccionada em chapa metálica com placa de madeira compensada, fixada no fundo para alocação dos TC's e do Medidor. Pintada, padrão - CPFL	UN	1,00	7.647,10	BDI 1	9.769,93	9.769,93	RA
1.1.21.	PRÓPRIO	02	Caixa de medição tipo "T" - padrão CPFL com dispositivo para lacre	UN	1,00	668,57	BDI 1	854,17	854,17	RA
1.1.22.	SINAPI	97889	CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,8X0,8X0,6 M. AF 12/2020	UN	3,00	689,46	BDI 1	880,85	2.642,55	RA
1.1.23.	SINAPI	97890	CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 1X1X0,6 M. AF 12/2020	UN	1,00	771,01	BDI 1	985,04	985,04	RA
1.1.24.	PRÓPRIO	03	Chave seccionadora tripolar de abertura sob carga de 300A sem dispositivo de	UN	1,00	819,13	BDI 1	1.046,52	1.046,52	RA
1.1.25.	SINAPI-I	11859	CONECTOR METALICO TIPO PARAFUSO FENDIDO (SPLIT BOLT), PARA CABOS ATE 185 MM2	UN	1,00	58,74	BDI 1	75,05	75,05	RA
1.1.26.	CDHU	42.05.160	Conector olhal cabo/haste de 5/8"	UN	4,00	8,63	BDI 1	11,03	44,12	RA
1.1.27.	SINAPI	104789	DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 09/2023	M3	1,80	241,75	BDI 1	308,86	555,95	RA
1.1.28.	SINAPI-I	2631	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, COM ROSCA, DIAMETRO DE 50 MM (2")	UN	4,00	26,18	BDI 1	33,45	133,80	RA
1.1.29.	SINAPI-I	2621	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, COM ROSCA, DIAMETRO DE 100 MM (4")	UN	1,00	147,60	BDI 1	188,57	188,57	RA
1.1.30.	SINAPI	91905	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	UN	1,00	16,59	BDI 1	21,20	21,20	RA
1.1.31.	SINAPI	93661	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020	UN	26,00	55,28	BDI 1	70,63	1.836,38	RA
1.1.32.	SINAPI	93663	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020	UN	4,00	58,41	BDI 1	74,62	298,48	RA
1.1.33.	SINAPI	93662	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020	UN	1,00	58,41	BDI 1	74,62	74,62	RA
1.1.34.	SINAPI	101895	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR , CORRENTE NOMINAL DE 125A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020	UN	2,00	418,65	BDI 1	534,87	1.069,74	RA
1.1.35.	CDHU	37.25.100	Disjuntor em caixa moldada tripolar, térmico e magnético fixos, tensão de isolamento 480/690V, de 70A até 150A	UN	2,00	519,43	BDI 1	663,62	1.327,24	RA
1.1.36.	SINAPI	101896	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR , CORRENTE NOMINAL DE 200A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020	UN	1,00	612,82	BDI 1	782,94	782,94	RA
1.1.37.	CDHU	37.13.720	Disjuntor série universal, em caixa moldada, térmico fixo e magnético ajustável, tripolar 600 V, corrente de 300 A até 400 A	UN	1,00	3.658,80	BDI 1	4.674,48	4.674,48	RA
1.1.38.	CDHU	37.13.890	Mini-disjuntor termomagnético, tripolar 220/380 V, corrente de 40 A até 50 A	UN	4,00	71,94	BDI 1	91,91	367,64	RA
1.1.39.	CDHU	37.13.720	Disjuntor série universal, em caixa moldada, térmico fixo e magnético ajustável, tripolar 600 V, corrente de 300 A até 400 A	UN	1,00	3.658,80	BDI 1	4.674,48	4.674,48	RA

RECURSO
↓



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	PROponente / Tomador PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARIBA	APELIDO DO EMPREENDIMENTO ADEQUAÇÃO ELÉTRICA DA SEDE E DO POUPATEMPO			
LOCALIDADE SINAPI SAO PAULO	DATA BASE 12-24 (DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE ADEQUAÇÃO ELÉTRICA DA SEDE E DO POUPATEMPO	MUNICÍPIO / UF GUARIBA/SP	BDI 1 27,76%	BDI 2 28,22%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	RECURSO ↓
ADEQUAÇÃO ELÉTRICA DA SEDE E DO POUPATEMPO									184.734,78	
1.1.40.	CDHU	37.24.032	Supressor de surto monofásico, corrente nominal 20 kA, I _{max} . de surto 50 até 80 kA	UN	11,00	135,32	BDI 1	172,88	1.901,68	RA
1.1.41.	CDHU	38.06.120	Eletroduto galvanizado a quente conforme NBR5598 - 2" com acessórios	M	20,00	109,09	BDI 1	139,37	2.787,40	RA
1.1.42.	CDHU	38.05.180	Eletroduto galvanizado a quente conforme NBR6323 - 4" com acessórios	M	6,00	206,64	BDI 1	264,00	1.584,00	RA
1.1.43.	CDHU	40.06.060	Condutele metálico de 1"	CJ	80,00	44,00	BDI 1	56,21	4.496,80	RA
1.1.44.	CDHU	11.01.160	Concreto usinado, fck = 30 MPa	M3	5,40	527,50	BDI 1	673,93	3.639,22	RA
1.1.45.	CDHU	42.05.200	Haste de aterramento de 5/8" x 2,4 m	UN	4,00	198,33	BDI 1	253,39	1.013,56	RA
1.1.46.	PRÓPRIO	04	Quadro de distribuição de sobrepor c/ derivação Cx Md 12 circuitos - 300A	UN	1,00	1.518,93	BDI 1	1.940,58	1.940,58	RA
1.1.47.	PRÓPRIO	05	Quadro de distribuição de sobrepor trifásico 175A - 36 Din	UN	1,00	930,69	BDI 1	1.189,05	1.189,05	RA
1.1.48.	CDHU	37.04.290	Quadro de distribuição universal de sobrepor, para disjuntores 56 DIN / 40 Bolt-on - 225 A - sem componentes	UN	1,00	1.754,49	BDI 1	2.241,54	2.241,54	RA
1.1.49.	SINAPI	101875	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 12 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00	354,13	BDI 1	452,44	452,44	RA
1.1.50.	CDHU	40.04.450	Tomada 2P+T de 10 A - 250 V, completa	CJ	2,00	25,85	BDI 1	33,03	66,06	RA
1.1.51.	SINAPI	97668	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 63 (2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	M	80,00	14,22	BDI 1	18,17	1.453,60	RA
1.1.52.	SINAPI	97670	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 100 (4"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	M	40,00	26,94	BDI 1	34,42	1.376,80	RA
2.			LOTE 2: POUPATEMPO					-	10.842,09	
2.1.			ADEQUAÇÃO ELÉTRICA					-	10.842,09	
2.1.1.	CDHU	40.02.600	Caixa de passagem em alumínio fundido à prova de tempo, 100 x 100 mm	UN	1,00	35,57	BDI 1	45,44	45,44	RA
2.1.2.	CDHU	40.02.610	Caixa de passagem em alumínio fundido à prova de tempo, 200 x 200 mm	UN	1,00	85,73	BDI 1	109,53	109,53	RA
2.1.3.	SINAPI	101879	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 24 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00	507,97	BDI 1	648,98	648,98	RA
2.1.4.	SINAPI	95782	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO E, ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 25 MM (1"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022	UN	1,00	37,41	BDI 1	47,80	47,80	RA
2.1.5.	SINAPI	95779	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO E, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022	UN	1,00	27,64	BDI 1	35,31	35,31	RA
2.1.6.	SINAPI	95812	CONDULETE DE PVC, TIPO LB, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 32 MM (1"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022	UN	1,00	28,03	BDI 1	35,81	35,81	RA



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PÚBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	PROponente / Tomador PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARIBA	APELIDO DO EMPREENDIMENTO ADEQUAÇÃO ELÉTRICA DA SEDE E DO POUPATEMPO			
LOCALIDADE SINAPI SAO PAULO	DATA BASE 12-24 (DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE ADEQUAÇÃO ELÉTRICA DA SEDE E DO POUPATEMPO	MUNICÍPIO / UF GUARIBA/SP	BDI 1 27,76%	BDI 2 28,22%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	RECURSO ↓
ADEQUAÇÃO ELÉTRICA DA SEDE E DO POUPATEMPO									184.734,78	
2.1.7.	SINAPI	95808	CONDULETE DE PVC, TIPO LL, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022	UN	1,00	32,37	BDI 1	41,36	41,36	RA
2.1.8.	SINAPI	104405	CONDULETE DE PVC, TIPO T, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 32 MM (1"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022	UN	1,00	49,38	BDI 1	63,09	63,09	RA
2.1.9.	SINAPI	91917	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	1,00	25,49	BDI 1	32,57	32,57	RA
2.1.10.	SINAPI	91914	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	1,00	22,12	BDI 1	28,26	28,26	RA
2.1.11.	CDHU	37.13.660	Disjuntor termomagnético, tripolar 220/380 V, corrente de 60 A até 100 A	UN	1,00	258,84	BDI 1	330,69	330,69	RA
2.1.12.	SINAPI-I	39458	DISPOSITIVO DR, 4 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30 MA, CORRENTE DE 80 A, TIPO AC	UN	1,00	292,03	BDI 1	373,10	373,10	RA
2.1.13.	SINAPI	91856	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	2,00	14,19	BDI 1	18,13	36,26	RA
2.1.14.	SINAPI	95787	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO LR, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022	UN	2,00	33,78	BDI 1	43,16	86,32	RA
2.1.15.	CDHU	37.10.010	Barramento de cobre nu	KG	3,00	126,18	BDI 1	161,21	483,63	RA
2.1.16.	SINAPI	93661	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	3,00	55,28	BDI 1	70,63	211,89	RA
2.1.17.	SINAPI	93662	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	4,00	58,41	BDI 1	74,62	298,48	RA
2.1.18.	SINAPI	95781	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO C, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 25 MM (1"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022	UN	5,00	40,34	BDI 1	51,54	257,70	RA
2.1.19.	CDHU	37.24.032	Supressor de surto monofásico, corrente nominal 20 kA, I _{max} de surto 50 até 80 kA	UN	6,00	135,32	BDI 1	172,88	1.037,28	RA
2.1.20.	CDHU	38.04.040	Eletroduto galvanizado conforme NBR13057 - 3/4" com acessórios	M	27,00	42,01	BDI 1	53,67	1.449,09	RA
2.1.21.	CDHU	38.04.060	Eletroduto galvanizado conforme NBR13057 - 1" com acessórios	M	30,00	50,24	BDI 1	64,19	1.925,70	RA
2.1.22.	CDHU	39.03.170	Cabo de cobre de 2,5 mm², isolamento 0,6/1 kV - isolação em PVC 70°C	M	70,00	4,27	BDI 1	5,46	382,20	RA
2.1.23.	CDHU	39.03.174	Cabo de cobre de 4 mm², isolamento 0,6/1 kV - isolação em PVC 70°C	M	280,00	5,44	BDI 1	6,95	1.946,00	RA
2.1.24.	CDHU	39.03.182	Cabo de cobre de 10 mm², isolamento 0,6/1 kV - isolação em PVC 70°C	M	20,00	11,23	BDI 1	14,35	287,00	RA
2.1.25.	CDHU	39.21.060	Cabo de cobre flexível de 16 mm², isolamento 0,6/1kV - isolação HEPR 90°C	M	30,00	16,92	BDI 1	21,62	648,60	RA

Encargos sociais:

Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARIBA	APELIDO DO EMPREENDIMENTO ADEQUAÇÃO ELÉTRICA DA SEDE E DO POUPATEMPO			
LOCALIDADE SINAPI SAO PAULO	DATA BASE 12-24 (DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE ADEQUAÇÃO ELÉTRICA DA SEDE E DO POUPATEMPO	MUNICÍPIO / UF GUARIBA/SP	BDI 1 27,76%	BDI 2 28,22%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
ADEQUAÇÃO ELÉTRICA DA SEDE E DO POUPATEMPO									184.734,78

Observações: SINAPI (12/2024) - CDHU 196 (12/2024)

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.
Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

GUARIBA/SP
Local

quarta-feira, 5 de fevereiro de 2025
Data

Responsável Técnico

Nome: Adilson da Silva Porto
CREA/CAU: 03522754808
ART/RRT: CFT2504351568

RECURSO
↓