



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 068503/2025	Nº TransfereGOV 0	PROponente / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARIBA - SP	APELIDO DO EMPREENDIMENTO RECAPE DIVERSAS RUAS DA CIDADE			
LOCALIDADE SINAPI SAO PAULO	DATA BASE 11-25 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE IMPLANTAÇÃO DE INFRAESTRUTURA URBANA (RECAPEAMENTO	MUNICÍPIO / UF GUARIBA/SP	BDI 1 19,68%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
IMPLANTAÇÃO DE INFRAESTRUTURA URBANA (RECAPEAMENTO ASFÁLTICO E SINALIZAÇÃO VIÁRIA) EM VIAS									527.463,08	
1.			PAVIMENTAÇÃO E RECAPEAMENTO ASFÁLTICO					-	527.463,08	
1.1.			SERVIÇOS PRELIMINARES					-	3.404,94	
1.1.1.	SINAPI	103689	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	M2	6,00	474,17	BDI 1	567,49	3.404,94	RA
1.2.			RECAPEAMENTO ASFÁLTICO					-	440.298,77	
1.2.1.	SINAPI	99814	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE PISO OU PAREDE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_10/2025	M2	6.754,54	2,14	BDI 1	2,56	17.291,61	RA
1.2.2.	CDHU	54.03.230	Imprimação betuminosa ligante	M2	6.754,54	6,65	BDI 1	7,96	53.766,15	RA
1.2.3.	SINAPI	95995	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_10/2025	M3	202,62	1.496,60	BDI 1	1.791,13	362.918,76	RA
1.2.4.	SINAPI	95875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	2.026,36	2,61	BDI 1	3,12	6.322,25	RA
1.3.			PAVIMENTAÇÃO					-	32.043,94	
1.3.1.	SINAPI	90091	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_09/2024	M3	108,05	6,74	BDI 1	8,07	871,96	RA
1.3.2.	SINAPI	96396	CONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES, COM ESPESSURA DE 15 CM - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2024	M3	27,01	143,60	BDI 1	171,86	4.641,94	RA
1.3.3.	CDHU	54.03.240	Imprimação betuminosa impermeabilizante	M2	270,12	13,29	BDI 1	15,91	4.297,61	RA
1.3.4.	CDHU	54.03.230	Imprimação betuminosa ligante	M2	270,12	6,65	BDI 1	7,96	2.150,16	RA
1.3.5.	SINAPI	97636	DEMOLIÇÃO PARCIAL DE PAVIMENTO ASFÁLTICO, DE FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M2	108,05	25,91	BDI 1	31,01	3.350,63	RA
1.3.6.	SINAPI	100981	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (ÇAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	M3	140,46	10,22	BDI 1	12,23	1.717,83	RA
1.3.7.	SINAPI	95995	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_10/2025	M3	8,10	1.496,60	BDI 1	1.791,13	14.508,15	RA
1.3.8.	SINAPI	95875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	162,07	2,61	BDI 1	3,12	505,66	RA
1.4.			DRENAGEM					-	2.364,96	
1.4.1.	Composição	001	NIVELAMENTO DE POÇO DE VISITA "PV"	UN	12,00	164,67	BDI 1	197,08	2.364,96	RA
1.5.			RAMPAS DE ACESSIBILIDADE					-	44.207,75	

RECURSO
↓



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 068503/2025	Nº TransfereGOV 0	PROponente / Tomador PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARIBA - SP	Apelido do Empreendimento RECAPE DIVERSAS RUAS DA CIDADE			
Localidade SINAPI SAO PAULO	Data Base 11-25 (N DES.)	Descrição do Lote IMPLANTAÇÃO DE INFRAESTRUTURA URBANA (RECAPEAMENTO	Município / UF GUARIBA/SP	BDI 1 19,68%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
IMPLANTAÇÃO DE INFRAESTRUTURA URBANA (RECAPEAMENTO ASFÁLTICO E SINALIZAÇÃO VIÁRIA) EM VIAS									527.463,08	
1.5.1.	SINAPI	105003	RAMPA DE ACESSIBILIDADE EM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, EM CALÇADA PRÉ EXISTENTE COM LARGURA MAIOR OU IGUAL À 3,00 M, FCK 25MPA, COM PISO PODOTÁTIL. AF_03/2024	UN	27,00	1.361,24	BDI 1	1.629,13	43.986,51	RA
1.5.2.	SINAPI	100981	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	M3	18,09	10,22	BDI 1	12,23	221,24	RA
1.6.			SINALIZAÇÃO					-	5.142,72	
1.6.1.	SINAPI	102509	PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, E = 30 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021	M2	105,60	40,69	BDI 1	48,70	5.142,72	RA

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.
Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

GUARIBA/SP
Local
sexta-feira, 19 de dezembro de 2025
Data

Responsável Técnico
Nome: SIDINEI DA SILVA
CREA/CAU: 5070203579
ART/RRT: 2620260147739