



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº TransfereGOV 966792	PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARIBA - SP	APELIDO DO EMPREENDIMENTO RECAPE DIVERSAS RUAS DA CIDADE			
LOCALIDADE SINAPI SAO PAULO	DATA BASE 11-25 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE IMPLANTAÇÃO DE INFRAESTRUTURA URBANA (RECAPEAMENTO	MUNICÍPIO / UF GUARIBA/SP	BDI 1 19,68%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
IMPLANTAÇÃO DE INFRAESTRUTURA URBANA (RECAPEAMENTO ASFÁLTICO E SINALIZAÇÃO VIÁRIA) EM VIAS PÚBLICAS,									366.564,93	
1.			PAVIMENTAÇÃO E RECAPEAMENTO ASFÁLTICO					-	366.564,93	
1.1.			SERVIÇOS PRELIMINARES					-	3.404,94	
1.1.1.	SINAPI	103689	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	M2	6,00	474,17	BDI 1	567,49	3.404,94	RA
1.2.			RECAPEAMENTO ASFÁLTICO					-	351.611,76	
1.2.1.	SINAPI	99814	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE PISO OU PAREDE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_10/2025	M2	5.393,59	2,14	BDI 1	2,56	13.807,60	RA
1.2.2.	CDHU	54.03.230	Imprimação betuminosa ligante	M2	5.393,59	6,65	BDI 1	7,96	42.932,97	RA
1.2.3.	SINAPI	95995	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_10/2025	M3	161,81	1.496,60	BDI 1	1.791,13	289.822,75	RA
1.2.4.	SINAPI	95875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	1.618,09	2,61	BDI 1	3,12	5.048,44	RA
1.3.			DRENAGEM					-	788,32	
1.3.1.	Composição	001	NIVELAMENTO DE POÇO DE VISITA "PV"	UN	4,00	164,67	BDI 1	197,08	788,32	RA
1.4.			RAMPAS DE ACESSIBILIDADE					-	6.549,30	
1.4.1.	SINAPI	105003	RAMPA DE ACESSIBILIDADE EM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, EM CALÇADA PRÉ EXISTENTE COM LARGURA MAIOR OU IGUAL À 3,00 M, FCK 25MPA, COM PISO PODOTÁTIL. AF_03/2024	UN	4,00	1.361,24	BDI 1	1.629,13	6.516,52	RA
1.4.2.	SINAPI	100981	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	M3	2,68	10,22	BDI 1	12,23	32,78	RA
1.5.			SINALIZAÇÃO					-	4.210,61	
1.5.1.	SINAPI	102509	PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, E = 30 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021	M2	86,46	40,69	BDI 1	48,70	4.210,61	RA

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.

Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

GUARIBA/SP

Local

sexta-feira, 19 de dezembro de 2025

Data

PMv3.16

Responsável Técnico

Nome: SIDINEI DA SILVA

CREA/CAU: 5070203579

ART/RRT: 2620260102773