



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº TransfereGOV 0	PROponente / Tomador PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARIBA - SP	Apelido do Empreendimento Cobertura Parcial Container Pet			
Localidade SINAPI SAO PAULO	Data Base 02-26 (N DES.)	Descrição do Lote Cobertura Parcial Container Pet	Município / UF GUARIBA/SP	BDI 1 20,73%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
Cobertura Parcial Container Pet									44.376,74	
1.			Fundações					-	44.376,74	
1.1.			Blocos e Estacas					-	2.981,25	
1.1.1.	SINAPI	96522	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (SEM ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024	M3	0,25	198,69	BDI 1	239,88	59,97	RA
1.1.2.	SINAPI	104790	DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M3	0,25	132,85	BDI 1	160,39	40,10	RA
1.1.3.	SINAPI	101174	ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 25CM, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, COM ARMADURA DE ARRANQUE. AF_05/2020	M	6,00	96,42	BDI 1	116,41	698,46	RA
1.1.4.	SINAPI	92803	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_06/2022	KG	26,36	7,19	BDI 1	8,68	228,80	RA
1.1.5.	SINAPI	96546	ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	26,36	13,43	BDI 1	16,21	427,30	RA
1.1.6.	SINAPI	94970	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021	M3	0,50	436,52	BDI 1	527,01	263,51	RA
1.1.7.	CDHU	11.16.040	Lançamento e adensamento de concreto ou massa em fundação	M3	0,50	191,54	BDI 1	231,25	115,63	RA
1.1.8.	SINAPI	92804	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 12,5 MM. AF_06/2022	KG	6,93	6,12	BDI 1	7,39	51,21	RA
1.1.9.	CDHU	15.03.030	Fornecimento e montagem de estrutura em aço ASTM-A36, sem pintura	KG	31,62	28,72	BDI 1	34,67	1.096,27	RA
1.2.			Pilares Metálicos					-	9.063,93	
1.2.1.	CDHU	15.03.030	Fornecimento e montagem de estrutura em aço ASTM-A36, sem pintura	KG	258,81	28,72	BDI 1	34,67	8.972,94	RA
1.2.2.	SINAPI	94970	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021	M3	0,12	436,52	BDI 1	527,01	63,24	RA
1.2.3.	CDHU	11.16.040	Lançamento e adensamento de concreto ou massa em fundação	M3	0,12	191,54	BDI 1	231,25	27,75	RA
1.3.			Estrutura de Telhado					-	24.181,06	
1.3.1.	CDHU	15.03.030	Fornecimento e montagem de estrutura em aço ASTM-A36, sem pintura	KG	514,19	28,72	BDI 1	34,67	17.826,97	RA
1.3.2.	SINAPI	94213	TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	M2	75,68	69,54	BDI 1	83,96	6.354,09	RA
1.4.			Calhas, Rufos e Condutores					-	3.779,73	
1.4.1.	SINAPI	101979	CHAPIM (RUFO CAPA) EM AÇO GALVANIZADO, CORTE 33. AF_11/2020	M	29,74	40,39	BDI 1	48,76	1.450,12	RA
1.4.2.	SINAPI	94228	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	5,89	90,98	BDI 1	109,84	646,96	RA
1.4.3.	SINAPI	94227	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 33 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	5,60	66,25	BDI 1	79,98	447,89	RA
1.4.4.	CDHU	16.33.102	Calha, rufo, afins em chapa galvanizada nº 26 - corte 0,50 m	M	7,28	140,49	BDI 1	169,61	1.234,76	RA
1.5.			Pintura					-	4.370,77	
1.5.1.	CDHU	33.07.140	Pintura com esmalte alquídico em estrutura metálica	KG	804,93	4,50	BDI 1	5,43	4.370,77	RA

RECURSO
↓



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº TransfereGOV 0	PROponente / Tomador PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARIBA - SP	Apelido do Empreendimento Cobertura Parcial Container Pet			
Localidade SINAPI SAO PAULO	Data Base 02-26 (N DES.)	Descrição do Lote Cobertura Parcial Container Pet	Município / UF GUARIBA/SP	BDI 1 20,73%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
Cobertura Parcial Container Pet									44.376,74

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:
Data base: SINAPI: 02/2.026 - CDHU: 11/2.026

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.
Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

GUARIBA/SP
Local

terça-feira, 14 de abril de 2026
Data

Responsável Técnico
Nome: Rafael Francisco Favero
CREA/CAU: 5070863687-SP
ART/RRT: XXXXXXXX

RECURSO
↓