CAIXA

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TransfereGOV	PROPONENTE / TOMADOR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO
00000000000	00000000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARIBA - SP	QUADRA POLIESPORTIVA RESIDENCIAL NOVA ROCCA

LOCALIDADE SINAPI	DATA BASE	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF	BDI 1	BDI 2	BDI 3
SAO PAULO	05-26 (N DES.)	QUADRA POLIESPORTIVA RESIDENCIAL NOVA ROCCA	GUARIBA/SP	20,39%	0,00%	0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R$)	Preço Total (R$)	RECURSO
QUADRA POLIESPORTIVA RESIDENCIAL NOVA ROCCA									**572.715,84**	
1.			**CONSTRUÇÃO QUADRA NOVA ROCCA**					**-**	**572.715,84**	
1.1.			**SERVIÇOS PRELIMINARES**					**-**	**14.142,38**	
1.1.0.1.	SINAPI	103689	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	M2	6,00	506,66	BDI 1	609,97	3.659,82	RA
1.1.0.2.	CDHU	02.01.180	Banheiro químico modelo Standard, com manutenção conforme exigências da	MESES	6,00	1.213,99	BDI 1	1.461,52	8.769,12	RA
1.1.0.3.	SINAPI	90781	TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	16,00	88,95	BDI 1	107,09	1.713,44	RA
1.2.			**MOVIMENTO DE TERRA**					**-**	**29.446,29**	
1.2.0.1.	CDHU	05.10.010	Carregamento mecanizado de solo de 1ª e 2ª categoria	M3	1.229,49	5,52	BDI 1	6,65	8.176,11	RA
1.2.0.2.	CDHU	05.10.022	Transporte de solo de 1ª e 2ª categoria por caminhão para distâncias	M3	1.229,49	14,37	BDI 1	17,30	21.270,18	RA
1.3.			**INFRAESTRUTURA BLOCOS**					**-**	**47.525,63**	
1.3.0.1.	CDHU	12.05.020	Estaca escavada mecanicamente, diâmetro de 25 cm até 20 t	M	280,00	60,58	BDI 1	72,93	20.420,40	RA
1.3.0.2.	SINAPI	96523	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024	M3	8,09	131,68	BDI 1	158,53	1.282,51	RA
1.3.0.3.	CDHU	10.01.040	Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa	KG	967,73	10,15	BDI 1	12,22	11.825,66	RA
1.3.0.4.	CDHU	09.01.020	Forma em madeira comum para fundação	M2	63,00	109,60	BDI 1	131,95	8.312,85	RA
1.3.0.5.	CDHU	11.18.040	Lastro de pedra britada	M3	0,40	221,55	BDI 1	266,72	106,69	RA
1.3.0.6.	CDHU	11.01.130	Concreto usinado, fck = 25 MPa	M3	8,06	516,96	BDI 1	622,37	5.016,30	RA
1.3.0.7.	SINAPI	103673	LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022	M3	8,06	57,84	BDI 1	69,63	561,22	RA
1.4.			**ESTRUTURA PILARES**					**-**	**76.066,12**	
1.4.0.1.	SINAPI	92263	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020	M2	166,60	164,19	BDI 1	197,67	32.931,82	RA
1.4.0.2.	CDHU	10.01.040	Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa	KG	1.536,84	10,15	BDI 1	12,22	18.780,18	RA
1.4.0.3.	CDHU	10.01.060	Armadura em barra de aço CA-60 (A ou B) fyk = 600 MPa	KG	166,36	10,80	BDI 1	13,00	2.162,68	RA
1.4.0.4.	CDHU	11.01.290	Concreto usinado, fck = 25 MPa - para bombeamento	M3	14,70	574,14	BDI 1	691,21	10.160,79	RA
1.4.0.5.	SINAPI	103673	LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022	M3	14,70	57,84	BDI 1	69,63	1.023,56	RA
1.4.0.6.	CDHU	15.03.030	Fornecimento e montagem de estrutura em aço ASTM-A36, sem pintura	KG	313,95	29,12	BDI 1	35,06	11.007,09	RA
1.5.			**INFRAESTRUTURA MURETA**					**-**	**13.182,59**	
1.5.0.1.	CDHU	12.05.020	Estaca escavada mecanicamente, diâmetro de 25 cm até 20 t	M	41,80	60,58	BDI 1	72,93	3.048,47	RA
1.5.0.2.	SINAPI	105033	CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA, ESPESSURA DE *15* CM. AF_03/2024	M	120,00	61,64	BDI 1	74,21	8.905,20	RA
1.5.0.3.	CDHU	32.17.030	Impermeabilização em argamassa polimérica para umidade e água de	M2	66,00	15,47	BDI 1	18,62	1.228,92	RA
1.6.			**MURETA QUADRA**					**-**	**24.272,41**	
1.6.0.1.	CDHU	10.01.040	Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa	KG	133,27	10,15	BDI 1	12,22	1.628,56	RA
1.6.0.2.	CDHU	10.01.060	Armadura em barra de aço CA-60 (A ou B) fyk = 600 MPa	KG	10,40	10,80	BDI 1	13,00	135,20	RA
1.6.0.3.	CDHU	11.01.130	Concreto usinado, fck = 25 MPa	M3	0,79	516,96	BDI 1	622,37	491,67	RA
1.6.0.4.	CDHU	11.16.020	Lançamento, espalhamento e adensamento de concreto ou massa em lastro	M3	0,79	95,77	BDI 1	115,30	91,09	RA
1.6.0.5.	SINAPI	92269	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM. AF_09/2020	M2	4,32	139,10	BDI 1	167,46	723,42	RA
1.6.0.6.	SINAPI	103358	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 11,5X19X29 CM (ESPESSURA 11,5 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	M2	92,80	81,91	BDI 1	98,61	9.151,00	RA

CAIXA

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TransfereGOV	PROPONENTE / TOMADOR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO
00000000000	00000000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARIBA - SP	QUADRA POLIESPORTIVA RESIDENCIAL NOVA ROCCA

LOCALIDADE SINAPI	DATA BASE	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF	BDI 1	BDI 2	BDI 3
SAO PAULO	05-26 (N DES.)	QUADRA POLIESPORTIVA RESIDENCIAL NOVA ROCCA	GUARIBA/SP	20,39%	0,00%	0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R$)	Preço Total (R$)	RECURSO ↓
QUADRA POLIESPORTIVA RESIDENCIAL NOVA ROCCA									**572.715,84**	
1.6.0.7.	SINAPI	105034	CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA, ESPESSURA DE *10* CM. AF_03/2024	M	116,00	43,70	BDI 1	52,61	6.102,76	RA
1.6.0.8.	CDHU	17.02.030	Chapisco 1:4 com areia grossa	M2	229,68	6,90	BDI 1	8,31	1.908,64	RA
1.6.0.9.	CDHU	17.02.220	Reboco	M2	229,68	14,61	BDI 1	17,59	4.040,07	RA
1.7.			**PISO CONCRETO**					-	**114.836,04**	
1.7.0.1.	SINAPI	97083	COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSÃO. AF_09/2021	M2	864,68	4,56	BDI 1	5,49	4.747,09	RA
1.7.0.2.	CDHU	11.18.040	Lastro de pedra britada	M3	25,94	221,55	BDI 1	266,72	6.918,72	RA
1.7.0.3.	CDHU	11.01.130	Concreto usinado, fck = 25 MPa	M3	87,39	516,96	BDI 1	622,37	54.388,91	RA
1.7.0.4.	CDHU	11.16.080	Lançamento e adensamento de concreto ou massa por bombeamento	M3	87,39	136,76	BDI 1	164,65	14.388,76	RA
1.7.0.5.	CDHU	10.02.020	Armadura em tela soldada de aço	KG	568,00	9,83	BDI 1	11,83	6.719,44	RA
1.7.0.6.	CDHU	11.16.220	Nivelamento de piso em concreto com acabadora de superfície	M2	800,00	16,66	BDI 1	20,06	16.048,00	RA
1.7.0.7.	CDHU	54.20.160	Corte para junta de dilatação através de cortadora a gasolina, com serra de	M	416,25	0,53	BDI 1	0,64	266,40	RA
1.7.0.8.	SINAPI	94277	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 80X08X08X25 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024	M	39,65	37,88	BDI 1	45,60	1.808,04	RA
1.7.0.9.	SINAPI	102989	CANALETA MEIA CANA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO (D = 20 CM) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_05/2025	M	80,00	47,36	BDI 1	57,02	4.561,60	RA
1.7.0.10.	SINAPI	99258	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M PARA REDE DE DRENAGEM. AF_12/2020	UN	3,00	282,02	BDI 1	339,52	1.018,56	RA
1.7.0.11.	CDHU	46.05.020	Tubo PVC rígido, tipo Coletor Esgoto, junta elástica, DN= 100 mm, inclusive	M	68,00	48,50	BDI 1	58,39	3.970,52	RA
1.8.			**RAMPA E ESCADA**					-	**58.947,30**	
1.8.1.			**INFRAESTRUTURA**					-	**18.930,18**	
1.8.1.1.	CDHU	12.05.020	Estaca escavada mecanicamente, diâmetro de 25 cm até 20 t	M	82,00	60,58	BDI 1	72,93	5.980,26	RA
1.8.1.2.	SINAPI	96527	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024	M3	4,54	145,11	BDI 1	174,70	793,14	RA
1.8.1.3.	CDHU	09.01.020	Forma em madeira comum para fundação	M2	45,36	109,60	BDI 1	131,95	5.985,25	RA
1.8.1.4.	CDHU	10.01.040	Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa	KG	186,58	10,15	BDI 1	12,22	2.280,01	RA
1.8.1.5.	CDHU	10.01.060	Armadura em barra de aço CA-60 (A ou B) fyk = 600 MPa	KG	57,68	10,80	BDI 1	13,00	749,84	RA
1.8.1.6.	CDHU	11.01.130	Concreto usinado, fck = 25 MPa	M3	4,54	516,96	BDI 1	622,37	2.825,56	RA
1.8.1.7.	SINAPI	103673	LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022	M3	4,54	57,84	BDI 1	69,63	316,12	RA
1.8.2.			**ALVENARIA**					-	**24.745,04**	
1.8.2.1.	SINAPI	103358	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 11,5X19X29 CM (ESPESSURA 11,5 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	M2	115,99	81,91	BDI 1	98,61	11.437,77	RA
1.8.2.2.	SINAPI	105034	CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA, ESPESSURA DE *10* CM. AF_03/2024	M	151,20	43,70	BDI 1	52,61	7.954,63	RA
1.8.2.3.	CDHU	17.02.030	Chapisco 1:4 com areia grossa	M2	120,23	6,90	BDI 1	8,31	999,11	RA
1.8.2.4.	CDHU	17.02.220	Reboco	M2	120,23	14,61	BDI 1	17,59	2.114,85	RA
1.8.2.5.	CDHU	32.17.030	Impermeabilização em argamassa polimérica para umidade e água de	M2	120,23	15,47	BDI 1	18,62	2.238,68	RA

CAIXA

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TransfereGOV	PROPONENTE / TOMADOR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO
000000000000	000000000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARIBA - SP	QUADRA POLIESPORTIVA RESIDENCIAL NOVA ROCCA

LOCALIDADE SINAPI	DATA BASE	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF	BDI 1	BDI 2	BDI 3
SAO PAULO	05-26 (N DES.)	QUADRA POLIESPORTIVA RESIDENCIAL NOVA ROCCA	GUARIBA/SP	20,39%	0,00%	0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R$)	Preço Total (R$)	RECURSO
QUADRA POLIESPORTIVA RESIDENCIAL NOVA ROCCA									**572.715,84**	
1.8.3.			**PISO CONCRETO**					**-**	**3.375,93**	
1.8.3.1.	CDHU	11.18.040	Lastro de pedra britada	M3	2,51	221,55	BDI 1	266,72	669,47	RA
1.8.3.2.	CDHU	11.01.130	Concreto usinado, fck = 25 MPa	M3	1,29	516,96	BDI 1	622,37	802,86	RA
1.8.3.3.	CDHU	11.16.080	Lançamento e adensamento de concreto ou massa por bombeamento	M3	1,29	136,76	BDI 1	164,65	212,40	RA
1.8.3.4.	CDHU	11.16.220	Nivelamento de piso em concreto com acabadora de superfície	M2	83,64	16,66	BDI 1	20,06	1.677,82	RA
1.8.3.5.	CDHU	54.20.160	Corte para junta de dilatação através de cortadora a gasolina, com serra de	M	20,91	0,53	BDI 1	0,64	13,38	RA
1.8.4.			**CORRIMÃO/ GUARDA CORPO**					**-**	**11.896,15**	
1.8.4.1.	CDHU	15.03.030	Fornecimento e montagem de estrutura em aço ASTM-A36, sem pintura	KG	293,37	29,12	BDI 1	35,06	10.285,55	RA
1.8.4.2.	CDHU	33.07.140	Pintura com esmalte alquídico em estrutura metálica	KG	293,37	4,56	BDI 1	5,49	1.610,60	RA
1.9.			**EQUIPAMENTOS**					**-**	**18.721,32**	
1.9.0.1.	CDHU	35.01.150	Trave oficial completa com rede para futebol de salão	CJ	1,00	2.346,38	BDI 1	2.824,81	2.824,81	RA
1.9.0.2.	CDHU	35.01.170	Poste oficial completo com rede para voleibol	CJ	1,00	1.909,63	BDI 1	2.299,00	2.299,00	RA
1.9.0.3.	SINAPI	103769	PAR DE TABELAS DE BASQUETE DE COMPENSADO NAVAL, COM AROS E REDES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2022	UN	1,00	3.105,50	BDI 1	3.738,71	3.738,71	RA
1.9.0.4.	Composição	01	ESTRUTURA EM AÇO ASTM 36 PINTADO COM ALTURA DE PARA TABELA	UN	2,00	4.094,53	BDI 1	4.929,40	9.858,80	RA
1.10.			**INSTALAÇÕES ELETRICAS**					**-**	**19.559,98**	
1.10.0.1.	CDHU	38.19.210	Eletroduto de PVC corrugado flexível reforçado, diâmetro externo de 25 mm	M	84,00	20,08	BDI 1	24,17	2.030,28	RA
1.10.0.2.	Cotação	01	PADRÃO DE ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA EM BAIXA TENSÃO -	UN	1,00	2.125,00	BDI 1	2.558,29	2.558,29	RA
1.10.0.3.	CDHU	38.13.016	Eletroduto corrugado em polietileno de alta densidade, DN= 40 mm, com	M	85,00	8,37	BDI 1	10,08	856,80	RA
1.10.0.4.	CDHU	39.03.182	Cabo de cobre de 10 mm², isolamento 0,6/1 kV - isolação em PVC 70°C	M	170,00	12,52	BDI 1	15,07	2.561,90	RA
1.10.0.5.	SINAPI	97881	CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M. AF_12/2020	UN	4,00	156,80	BDI 1	188,77	755,08	RA
1.10.0.6.	CDHU	39.02.020	Cabo de cobre de 4 mm², isolamento 750 V - isolação em PVC 70°C	M	48,00	7,58	BDI 1	9,13	438,24	RA
1.10.0.7.	CDHU	37.02.060	Quadro Telebrás de sobrepor de 400 x 400 x 120 mm	UN	1,00	234,09	BDI 1	281,82	281,82	RA
1.10.0.8.	CDHU	41.12.210	Projetor LED modular, fluxo luminoso de 26294 lm, eficiência mínima de 125	UN	8,00	997,63	BDI 1	1.201,05	9.608,40	RA
1.10.0.9.	CDHU	40.11.010	Relé fotoelétrico 50/60 Hz, 110/220 V, 1200 VA, completo	UN	1,00	110,90	BDI 1	133,51	133,51	RA
1.10.0.10.	SINAPI	93661	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	1,00	54,11	BDI 1	65,14	65,14	RA
1.10.0.11.	CDHU	40.10.060	Contator de potência 16 A - 2na+2nf	UN	1,00	224,70	BDI 1	270,52	270,52	RA
1.11.			**PINTURA QUADRA**					**-**	**15.698,07**	
1.11.0.1.	SINAPI	102506	PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA COM TINTA EPÓXI, E = 5 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021	M	499,40	14,31	BDI 1	17,23	8.604,66	RA
1.11.0.2.	SINAPI	88489	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	M2	396,28	14,87	BDI 1	17,90	7.093,41	RA
1.12.			**MURO DE FECHAMENTO**					**-**	**140.317,71**	
1.12.1.			**INFRAESTRUTURA**					**-**	**21.555,92**	
1.12.1.1.	CDHU	12.05.020	Estaca escavada mecanicamente, diâmetro de 25 cm até 20 t	M	134,00	60,58	BDI 1	72,93	9.772,62	RA
1.12.1.2.	SINAPI	96527	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024	M3	7,91	145,11	BDI 1	174,70	1.381,88	RA
1.12.1.3.	CDHU	10.01.040	Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa	KG	325,28	10,15	BDI 1	12,22	3.974,92	RA
1.12.1.4.	CDHU	10.01.060	Armadura em barra de aço CA-60 (A ou B) fyk = 600 MPa	KG	75,42	10,80	BDI 1	13,00	980,46	RA
1.12.1.5.	CDHU	11.01.130	Concreto usinado, fck = 25 MPa	M3	7,87	516,96	BDI 1	622,37	4.898,05	RA
1.12.1.6.	SINAPI	103673	LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022	M3	7,87	57,84	BDI 1	69,63	547,99	RA
1.12.2.			**SUPRAESTRUTURA**					**-**	**24.053,99**	

CAIXA

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TransfereGOV	PROPONENTE / TOMADOR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO
00000000000	00000000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARIBA - SP	QUADRA POLIESPORTIVA RESIDENCIAL NOVA ROCCA

LOCALIDADE SINAPI	DATA BASE	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF	BDI 1	BDI 2	BDI 3
SAO PAULO	05-26 (N DES.)	QUADRA POLIESPORTIVA RESIDENCIAL NOVA ROCCA	GUARIBA/SP	20,39%	0,00%	0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R$)	Preço Total (R$)	RECURSO
QUADRA POLIESPORTIVA RESIDENCIAL NOVA ROCCA									**572.715,84**	
1.12.2.1.	SINAPI	96534	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024	M2	118,80	93,15	BDI 1	112,14	13.322,24	RA
1.12.2.2.	CDHU	10.01.040	Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa	KG	488,66	10,15	BDI 1	12,22	5.971,42	RA
1.12.2.3.	CDHU	10.01.060	Armadura em barra de aço CA-60 (A ou B) fyk = 600 MPa	KG	52,88	10,80	BDI 1	13,00	687,44	RA
1.12.2.4.	CDHU	11.01.290	Concreto usinado, fck = 25 MPa - para bombeamento	M3	5,05	574,14	BDI 1	691,21	3.490,62	RA
1.12.2.5.	CDHU	11.16.020	Lançamento, espalhamento e adensamento de concreto ou massa em lastro	M3	5,05	95,77	BDI 1	115,30	582,27	RA
1.12.3.			**ALVENARIA**					-	**66.826,02**	
1.12.3.1.	SINAPI	103358	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 11,5X19X29 CM (ESPESSURA 11,5 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	M2	334,84	81,91	BDI 1	98,61	33.018,58	RA
1.12.3.2.	SINAPI	105034	CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA, ESPESSURA DE *10* CM. AF_03/2024	M	255,60	43,70	BDI 1	52,61	13.447,12	RA
1.12.3.3.	CDHU	17.02.060	Chapisco fino peneirado	M2	766,80	10,29	BDI 1	12,39	9.500,66	RA
1.12.3.4.	SINAPI	101979	CHAPIM (RUFO CAPA) EM AÇO GALVANIZADO, CORTE 33. AF_11/2020	M	127,80	40,64	BDI 1	48,93	6.253,25	RA
1.12.3.5.	SINAPI	105127	INSTALAÇÃO DE CONCERTINA DUPLA CLIPADA, ESPIRAL DE 300 MM. AF_03/2024	M	131,80	29,03	BDI 1	34,95	4.606,41	RA
1.12.4.			**PORTÃO**					-	**14.156,06**	
1.12.4.1.	CDHU	15.03.030	Fornecimento e montagem de estrutura em aço ASTM-A36, sem pintura	KG	337,50	29,12	BDI 1	35,06	11.832,75	RA
1.12.4.2.	CDHU	33.07.140	Pintura com esmalte alquídico em estrutura metálica	KG	337,50	4,56	BDI 1	5,49	1.852,88	RA
1.12.4.3.	SINAPI	97622	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M3	1,80	80,85	BDI 1	97,34	175,21	RA
1.12.4.4.	CDHU	05.07.050	Remoção de entulho de obra com caçamba metálica - material volumoso e	M3	1,80	136,23	BDI 1	164,01	295,22	RA
1.12.5.			**PINTURA**					-	**13.725,72**	
1.12.5.1.	SINAPI	88489	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	M2	766,80	14,87	BDI 1	17,90	13.725,72	RA

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:
SINAPI_ 05/2026 - CDHU 201 _02/2026

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.

Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

GUARIBA/SP
Local

terça-feira, 2 de dezembro de 2025
Data

Responsável Técnico
Nome: SIDINEI DA SILVA
CREA/CAU: 5070203579
ART/RRT: 2620252303857